


ADMIN BUDOVA 1.NP



SOUBOR OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ TEPELNÝCH ZTRÁT BUDOVY				
konstrukce	tepelně izolační materiál	výpočtová tep. vodivost (W/mK)	součinitel prostupu tepla (W/m²K)	tloušťka tepelné izolace (mm)
SO1	Polysterén	0,038	0,182	200

LEGENDA MÍSTNOSTI


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.01	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	42,6
1.02	CHODBA	16,3
1.03	CHODBA	14,1
1.04	CHODBA	14,6
1.05	UMÝVÁRNA	32,9
1.06	ŠATNA	22
1.07	SVAČINÁRNA	22
1.08	CHODBA	9,6
1.09	SCHODIŠTĚ	14,5
1.10	WC MUŽI	14,2
1.11	WC ŽENY	10,9
1.12	KANCELÁŘ	29,3

LEGENDA VÝPLNÍ OTVORU

44x
OKNO PLASTOVÉ
1400x1800
Wm²K = 1,1

2x
OKNO DVOJITÉ PLASTOVÉ
2800x2900
Wm²K = 1,1

1x
VSTUPNÍ PLASTOVÉ DVEŘE
1800x3000
Wm²K = 1,1

	WWW. ARCH SD. CZ ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ŠKOLNÍ 365A, CHOMUTOV 431 01		MERITKO: 1:50	DATUM: 15.12.2019
	Vypracoval	Zodp.Projektant	INVESTOR: A - BENET s.r.o.	
	KD: Velebudice 17492143	DBEC: MOST	kreslil D. BOROVIK	STAVBA: ZATEPLENÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY A HALY VELEBUDICE 28, MOST
	Zakazka c.		Formát: 6x44	
FAZE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			D.1.1-02-administrativní budova 1.NP	