

# ZADÁNÍ

Stavba: Rekonstrukce hnojišť Nítkovice

Objekt: Rekonstrukce hnojišť - Nítkovice

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 10. 2015

.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	015	327324131	Oporné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí t . C 35/45 XA3	m3	339,650		
2	015	327351211	Bednění oporných zdí a valů svislých i sklonných zřízení	m2	888,000		
3	015	327351221	Bednění oporných zdí a valů svislých i sklonných odstranění	m2	888,000		
4	015	327361016	Výztuž oporných zdí a valů nad 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	29,970		
5	015	327361040	Výztuž oporných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	13,738		

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6	011	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého t . C 16/20	m3	29,480		
7	011	631311237	Mazanina tl do 240 mm z betonu vodostavebného chemicky odolného XA 1 t . B 30/37	m3	473,808		
8	015	631313155	Vytvarování odtokového rigolu	m3	14,893		
9	011	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	473,808		
10	011	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	32,853		
11	011	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	32,853		
12	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	50,578		
13	011	633991111	Nástenka betonových povrchů proti odpařování vody	m2	3 675,105		
14	011	634911113	ezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v první betonové mazanině	m	1 117,570		

.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
15	011	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuťnáním	m3	639,000		

### 8 Trubní vedení

16	271	837354111	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 200	kus	1,000		
17	286	286172460	redukce DN 250/DN200	kus	1,000		
18	011	893215121	Šachtice se stěnami z betonu obestavený prostor do 0,75m3	m3	1,000		

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

19	015	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně	m	98,667		
20	015	939941111	Zřízení těsnění pracovní spáry ve dně	m	222,510		
21	245	245515310	pás těsnící do pracovní spáry - bobtnavý pás	m	222,510		
22	015	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	111,000		
23	245	245515370	Ocelový plech do pracovní spáry	m	111,000		
24	011	952901411	Vyřízení ostatních objektů (kanál, zásobník, klenba) i jakékoliv výšce podlaží	m2	2 787,105		
25	013	977312113	ezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	473,900		
26	005	985112132	Odsekání degradovaného betonu podlah tl do 30 mm	m2	2 787,105		
27	005	985131111	Ošetření ploch stěn a podlah tlakovou vodou	m2	2 787,105		

### 997 P esun sut

28	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	183,949		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

### 998 P esun hmot

29	015	998142261	P esun hmot pro zásobníky a jámy země dle betonové monolitické	t	3 499,511		
----	-----	-----------	--	---	-----------	--	--

### PSV Práce a dodávky PSV

#### 767 Konstrukce zámečnické

30	767	767510111	Montáž osazení kanálového krytu	kg	120,000		
----	-----	-----------	---------------------------------	----	---------	--	--

.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
31	552	552423200	m íž tvercová 1000x500mm	kus	2,000		
32	767	998767101	P esun hmot tonážní pro záme nické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,107		

**Celkem**