


SKLADBA STŘECHY S1

- STŘEŠNÍ FOLIE
- BITAGIT S
- 3x PA
- POČISÍ TL. 50mm
- HEBALKIT 15mm
- STĚRK 30-210mm
- ZÁŘENÍ SPAR CEM. MALTOU, TL. 15mm
- STŘEPNÍ DESKY TL. 250mm



SKLADBA PODLAHY P1

- PVC
- TERALIT
- CEM. POTĚR, TL. 30mm
- LEP. A 500 H
- DESKY IZOPAK, TL. 2x 15mm
- BET. MAZANINA TL. 35mm
- IZOLACE PROTI ZEMLNÍ VILHKOSTI
- ZB DESKA, TL. 150mm
- PODKLONNÍ BET. MAZANINA, TL. 100mm
- SP PODSTŘ. TL. 350mm
- ROSTLÁ ZEMLINA

DEMONTÁŽE

- D6 DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ (PROSKLENÍ) "BOLETOCKÉHO" PANELU (OD 001 A), OPLECHOVÁNÍ OKEN, OULŠTOVÁNÍ, TEPLEINÉ IZOLACE (NW), REPERSE (ODŠTĚNÍ A MATEŘ) OBNAŽENÝCH PLOCH NOSNÝCH RAMŮ
- D9 DEMONTÁŽ HROMOSODOU, ZACHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTAŽ
- D15 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ALIKV S MATEŘENIM STÁVAJÍCÍ KRYTINY
- D21 DEMONTÁŽ LAMINÁTOVÉHO ČTVERCOVÉHO SVĚTLÍKU ROZM. 750x750mm, VČETNĚ PREFABRIKOVANÉ PODSADY

BOURÁNÍ

- B3 VYBOURÁNÍ PREFABRIKOVANÉ VZT. KOMORY ROZM. 800x800mm A VÝŠKY cca 0,4m, VČETNĚ DEMONTÁŽE VENTILÁTORU A PŘÍVODU ELEKTRO

OCHRANA KONSTRUKCÍ

- O1 OCHRANA PLÁŠT. OKEN PŘED ZNEČIŠTĚNÍM OTEPĚNÍ A PE FOLIÍ (VŠECHNA OKNA OBJEKTU), PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM DOČASNÝM PŘEKRYTÍM PLINOPUSÝM BĚHŮVNÍM (OESK OSB, CETRIS – LOKÁLNĚ, V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ PRACÍ A OKNU),

POZNÁMKA:

– SKLADBY KRYSTEV JSOU PŘEDPOKLADANÉ – PŘEVZATO Z ARCHIVNÍ DOKUMENTACE  
–PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ REKLAMNÍCH POUTAČŮ A ZAŘÍZENÍ Z FASÁD A STŘECHY OBJEKTU (NEJÍ SOUČÁSTÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE)

Č. REVIZE:	POPIS REVIZE:	DATUM VYDÁNÍ:	VYPRACOVAL:
...	...	...	...

±0,000 = .....m.n.m.

Výškový systém = B.p.v.  
Souřadnicový systém = JTSK

HLAVNÍ PROJEKTANT:		STEMIO a.s.		ČÍSLO PARÉ:	AUTORIZACE:
<b>Stemio</b>		LAZARSKÁ 1718/3, 110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO		sídlo: PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO	
		J. STAŠÍ 165, 763 02 ZLÍN - MALENOVICE		tel/fax: +420 577 158 529	
		provozovna: J. STAŠÍ 165, 763 02 ZLÍN - MALENOVICE		tel/fax: +420 577 158 529	
		mobil: +420 731 653 834		email: zlin@stemio.cz	
		www.stemio.eu			
SUBDODAVATEL:				DATUM:	10/2015
				MĚŘÍTKO:	1:100
				STUPEŇ PD:	TDW
OBJEDNATEL:		AGROPODNIK, a.s., ZLÍN		ZAKÁZKA ČÍSLO:	15_361
		KVÍTKOVICKÁ 1386, NAPAJEJDLA		MANAŽER PROJEKTU:	ING. M. RANOCHA
NÁZEV AKCE:		STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÍCEÚČELOVÉ ADMIN. BUDOVY		ARCHITEKT:	ING. ARCH. V. POKLUDA
		č. 007, 008, 035 AGROPODNIK, a.s., ZLÍN		ODP. PROJ. PROFESE:	ING. ARCH. V. POKLUDA
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 008		PROJEKTANTI:	ING. A.REITER
OZNAČENÍ PROFESE:		D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		CAD FILE:	
		D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		D11-205-00-REZA_B.DWG	
OBSAH:		ŘEZ A-A BOURÁNÍ		OZNAČENÍ PROFESE:	ČÍSLO VÝKRESU - REVIZE:
				D.1.1	205-00