


PŮDORYS 1.NP



DEMONTÁŽE

- D1

DEMONTÁŽ OKENÍCH PARAPETŮ OKEN VE ZBÝVÝCH STĚCH
- D2

DEMONTÁŽ SVĚRNÉ HIP  
ZACHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- D3

DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO TRÁPSTVÉHO KOMINA VNĚJŠÍ A CCA 300mm  
ZACHOVAT PRO OPRAVU VYLŮŽENÍ, NÁPOJENÍ A ZPĚTNOU MONTÁŽ
- D4

DEMONTÁŽ NADSTŘEŠNÍ VSTUPU ROZM. CCA 1000x250mm  
ZACHOVAT PRO OPRAVU VYLŮŽENÍ A ZPĚTNOU MONTÁŽ
- D5

DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO NASTĚNNÉHO SVÍTIDLA  
ZACHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- D6

DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ (PROSKLENÍ) "BOLETICKÉHO" PANELU (OD 001 A),  
OPLECHOVÁNÍ OKEN, OLŠTOVÁNÍ TEPÉLNÉ ZOLACE (MW), REPARÉ (OČIŠTĚNÍ A  
MŔEŽ) OBNAŘENÝCH PLOCH NOSNÝCH RAMŮ
- D7

DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ NÁPOJENÍ OBJEKTŮ, RŠ CCA 250mm
- D9

DEMONTÁŽ HROMOSVODU, ZACHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ

BOURÁNÍ

- B1

VYBOURÁNÍ OKRAJŮ VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ VE ŠTÍTOVÝCH  
STĚNÁCH (KERAMICKÝ PÁSEK HOB – AUT DO CEMENTOVÉ MALTY) V MN. TL.  
40mm (PŘÍPODNĚ I S ODRŽNUTÍM ŽDVA OSTĚNÍ).  
OBOURÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU V TL. CCA 50mm  
HLOUBKA OSTĚNÍ CCA 150mm
- B2

VYBOURÁNÍ NESOUROŽNÝCH ČÁSTÍ VNĚJŠÍCH POROČNÝCH ŠTÍTOVÝCH STĚN  
(KERAMICKÝ PÁSEK HOB – AUT DO CEMENTOVÉ MALTY, TL. DLE SONO  
40–50mm), PŘEPROKLADAVAT ROZSAH CCA 10% PLOCH
- OCHRANA KONSTRUKCÍ

O1

OCHRANA PLAST. OKEN PŘED ZNEČIŠTĚNÍM OLEPEM A PE FOLIÍ  
(VŠECHNA OKNA OBJEKTŮ).  
PŘI OCEKOVÁNÍ OKRAJŮ GRANIT. PLAST. OKNA PŘED MECHANICKÝM  
POŠKOZENÍM DOČASNÝM PŘEKRÝTÍM PĚNOPŮSOBNÝM BENEDÍNEM (DESK  
OSB, CETRS – LOKÁLNĚ, V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ PRÁCI A OKOLÍ).

POZNÁMKA

–PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ REKLAMNÍCH POUTAČŮ A ZAŘÍZENÍ Z FASÁD A STŘECHY OBJEKTU (NEJÍ SOUČÁSTÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE)

Č. REVIZE:	POPIS REVIZE:	DATUM VYDÁNÍ:	VYPRACOVAL:
...	...	...	...

±0,000 = .....m.n.m.

HLAVNÍ PROJEKTANT:		Výškový systém = B.p.v. Souřadnicový systém = JTSK	
<b>Stemio</b>		ČÍSLO PARÉ:	AUTORIZACE:
LAZARSKÁ 1718/3, 110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO tel: +420 227 031 970  J. STAŠÍ 165, 763 02 ZLÍN - MALENOVICE tel/fax: +420 577 158 529 mobil: +420 731 653 834 email: zlin@stemio.cz www.stemio.eu		DATUM:	11/2015
		MĚŘÍTKO:	1:100
		STUPĚŇ PD:	TDW
		ZAKÁZKA ČÍSLO:	15_361
		MANAŽER PROJEKTU:	ING. M. RANOCHA
		ARCHITEKT:	ING. ARCH. V. POKLUDA
		ODP. PROJ. PROFESE:	ING. ARCH. V. POKLUDA
		PROJEKTANT:	ING. A. REITER
		CAD FILE:	
		D11+201+00-1NP-B.DWG	
		OZNAČENÍ PROFESE:	ČÍSLO VÝKRESU - REVIZE:
OBSAH:		PŮDORYS 1.NP BOURÁNÍ	D.1.1 201-00