


PŮDORYS 1.NP



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ STĚBNÍ KONSTRUKCE
- DOZDÁNKY Z KERAMICKÝCH PR NA SYSTÉMOVOU MALTO MJC 50MPa
- TEPELNÝ DOUZEK-PÁSKO: PÁSKOVÝ POLYSTYRÉN EPS 70 F ($\lambda = -0,040 \text{ W/mK}$) TL 140 (100) mm, V OŠETŘENÍ STĚBNÍCH OTVORŮ TL MIN. 30mm, PŘETLAČENÁ ZA HRANU RAMU
- VLNISTÝ POKROVKOVÝ ÚPRAVY-PÁSKO: SUKONSKULOVÁ OMIČKA (VĚ POPLS SKLOUBEB)

MONTÁŽE

- M1 ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ A KONSTRUKCE, DEMONTÁŽNÝCH PŘED PROVEDENÍM PRACÍ (S PŘÍPADOVÝMI ÚPRAVAMI)

POZNÁMKA

—PŘED ZAHÁJENÍM STĚBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA SNOŽAŽ OBODOVÝCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ PRO ODĚLENÍ JEJICH MATERIÁLOVÉHO SLOŽENÍ A VÝTAHNE ZKOUŠKY PRO UPŘESNĚNÍ NÁHRUBU KOTVENÍ KONKRETNÍHO ZAFIXOVACÍHO SYSTÉMU. DÁLĚ BUDE PROVEDEN SNOŽ DO OBODOVÉHO PLÁŠTĚ Z BULETICKÝCH PANELŮ PRO UPŘESNĚNÍ JEJICH KONSTRUKCE, STAVU, PŘEDÁNÝCH ÚPRAV A KOTVENÍ NOVÝHO PLÁŠTĚ ZE SENOVÝCH PANELŮ.

—PŘED ZAFIXOVÁNÍM VÝCHOVNÍ FASÁDY BUDE PROVEDENA HUP A PLOVNOSTNÍ POTRUBÍ, OSÁZENÉ NA PASÁŽE. PO PROVEDENÍ MONTÁŽ NOVÝHO POTRUBÍ, ALTERNATIVNĚ MŮŽE BÝT OBODOVÁ STĚNA Z POTRUBÍ A ARMATURY ZAFIXOVANÉ POMOCÍ DOUŠKOVÝCH DESEK Z FENOLICKÉ PĚNY ($\sim 0,020 \text{ W/mK}$), AŽKOVANÍ TLOUŠŤKA K EPS 70 F 140mm JE 70mm FENOLICKÉ PĚNY.

Č. REVIZE:	POPIS REVIZE:	DATUM VYDÁNÍ:	VYPRACOVAL:
...

±0.000 =m.n.m.

Výškový systém = B.p.v.
Souřadnicový systém = JTSK

HLAVNÍ PROJEKTANT:	STEMIO a.s.	ČÍSLO PARÉ:	AUTORIZACE:
	LAZARSKÁ 1718/3, 110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO sídlo: tel: +420 227 031 970 J. STAŠÍ 165, 763 02 ZLÍN - MALENOVICE prováděna: tel/fax: +420 577 158 529 mobil: +420 731 653 834 email: zlin@stemio.cz www.stemio.eu		
SUBDODAVATEL:		DATUM:	10/2015
		MĚŘÍTKO:	1:100
		STUPĚN PD:	TDW
OBJEDNATEL:	AGROPODNIK, a.s., ZLÍN KVIŤKOVICKÁ 1386, NAPAJEJDLA	ZAKÁZKA ČÍSLO:	15_361
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÍCEÚČELOVÉ ADMIN. BUDOVY č. 007, 008, 035 AGROPODNIK, a.s., ZLÍN	ARCHITEKT:	ING. M. RANOCHA
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 007	ODP. PROJ. PROFESE:	ING. ARCH. V. POKLUDA
OZNAČENÍ PROFESE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	PROJEKTANT:	ING. A. REITER
OBSAH:	PŮDORYS 1NP NÁVRH	CAD FILE:	D11-207-00-PŮDORYS_1NP_NDWG
		OZNAČENÍ PROFESE:	ČÍSLO VÝKRESU - REVIZE:
			D.1.1 207-00