


PŮDORYS STŘECHY



DEMONTÁŽE

- D1 DEMONTÁŽ OKENÍCH PRÁBETŮ OKEN VE ZDĚNÝCH STĚNÁCH
- D6 DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ (PROSKLENÍ) "BOULETIOVHO" PANELU (00 001 A), PŘECHODNÍ OKEN, OUSTOVÁNÍ, TEPELNÉ ISOLACE (WMI), REPARÉ (OŠETŘENÍ A NÁPRÁVA) OMEZENÝCH PLOCH NOSNÝCH RAM
- D7 DEMONTÁŽ OPLECHOVNÍ NÁPOJENÍ OBJEKTU, R5 COA 350mm
- D9 DEMONTÁŽ HROMOSVODU, ZACHOVAT PRO ZPĚVNOU MONTÁŽ
- D10 DEMONTÁŽ STŮŽARU (KOTVENÍ NA STĚNU) A TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ, ZACHOVAT PRO ZPĚVNOU MONTÁŽ
- D12 DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY, ZACHOVAT PRO OPRAVU ÚCLENÍ, NÁPOJENÍ A ZPĚVNOU MONTÁŽ
- D15 DEMONTÁŽ OPLECHOVNÍ ATIKY R5 COA 350mm
- D19 DEMONTÁŽ 2ks OCELOVÝCH JEDNODRŽKOVÝCH DVEŘÍ, VČETNĚ RAMOVÉ ZABUDBY, CELK. ROZMĚR 900x2000mm, OSÁZENÍ VE ZDĚNÉ OBVODOVÉ STĚNĚ,
- D20 DEMONTÁŽ KLEMPŘSKÝCH ODVODNIOVACÍCH PRÁVKŮ PLOCHÝCH STŘECH (PODODRPNÍ ŽALUZIE, STŘEŠNÍ SVODY ...)

BOURÁNÍ

- B1 VYBOURÁNÍ OKRAJŮ VNĚJŠÍHO OŠETŘENÍ A NÁPRÁVŮ OTVORŮ VE STĚNÁCH (KERAMICKÝ PÁSEK HOB - ALU DO CEMENTOVÉ MALTY, TL. DLE SMD 1,2m, ZDVOU Z PLOCHY CHEL TL. 150mm, ZASTROPENÍ DESKAMI P2D, OPLECHOVNÍ HORNÍHO LEE
- B2 VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ VZT KOMORY ROZM. 600x2700mm A VÝŠKÍ COA 40-50mm), PŘEDPOKLÁDÁNY ROZSAH ÚČA ÚDĚ PLOCHY
- B3 VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ VZT KOMORY ROZM. 600x2700mm A VÝŠKÍ COA 40-50mm), PŘEDPOKLÁDÁNY ROZSAH ÚČA ÚDĚ PLOCHY

OCHRANA KONSTRUKCÍ

- O1 OCHRANA PLOST OKEN PŘED ZNEČIŠTĚNÍM OLEPŮ A PE FOLII (VÝŠKOVÁ OKRAJ OŠETŘENÍ), OCHRANA PLOST OKEN PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM (KROUŠENÍM, PŘELOMŮM, PRAKOVÁNÍM, BĚHÁNÍM, DESKY OSB, CETIS - LOKÁLNĚ, V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ PRÁCI A OKOLÍ).


SKLADBA STŘECHY S2

- HYDROIZOLACE Z ASF. PASU
- SPŘÍŽKOVÉ DESKY TL. 150mm
- PLOŠKA TL. 20mm, LEPENOU DOLO
- KEMANTITE 20mm, SPOJOV. 150mm
- BETONOVÁ MAZANÁ TL. 40mm
- STŘEPNÍ DESKY VE SPÁLU

SKLADBA STŘECHY S3

- HYDROIZOLACE Z ASF. PASU
- SPŘÍŽKOVÉ DESKY TL. 150mm
- PLOŠKA TL. 20mm, LEPENOU DOLO
- KEMANTITE 20mm, SPOJOV. 150mm
- BETONOVÁ MAZANÁ TL. 40mm
- STŘEPNÍ DESKY VE SPÁLU

STŘECHA NAD SCHODIŠTĚM (+1x ZRCADLOVÉ PROVEDENÍ)



POZNÁMKA

-PŘED ZAHÁZENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVÁDĚNA DEMONTÁŽ REKAMNÍCH POUTACŮ A ZAŘÍZENÍ Z FASAD A STŘECHY OBJEKTU (NEJEN SOUČÁSTÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE)

Č. REVIZE:	POPIS REVIZE:	DATUM VYDÁNÍ:	VYPRACOVAL:
...	...	...	...

±0,000 = ....m.n.m.  
Výškový systém = B.p.v.  
Souřadnicový systém = JTSK

HLAVNÍ PROJEKTANT:	ČÍSLO PARÉ:	AUTORIZACE:
STEMIO a.s. sídlo: LAZARSKÁ 1718/3, 110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO tel: +420 227 031 970 provozovna: J. STAŠÍ 165, 763 02 ZLÍN - MALENOVICE tel/fax: +420 577 158 529 mobil: +420 731 633 834 email: zlin@stemio.cz www.stemio.eu		
SUBDODAVATEL:	DATUM:	10/2015
	MĚŘÍTKO:	1:100
	STUPĚN PD:	TDW
OBJEDNATEL:	ZAKÁZKA ČÍSLO:	15_361
	MANAŽER PROJEKTU:	ING. M. RANOCHA
NÁZEV AKCE:	ARCHITEKT:	ING. ARCH. V. POKLUDA
	ODP. PROJ. PROFESE:	ING. ARCH. V. POKLUDA
STAVEBNÍ OBJEKT:	PROJEKTANT:	ING. A. REITER
OZNAČENÍ PROFESE:	CAD FILE:	
		D11-204-00-STŘECHA_B.DWG
OBSAH:	OZNAČENÍ PROFESE:	ČÍSLO VÝKRESU - REVIZE:
		D.1.1 204-00