

STŘECHA

DEMONTÁŽE

- D3

DEMONTÁŽ NERZŮVÉHO TRÁVSTVÉHO KOMÍNA, VNĚJŠÍ Ø cca 300mm
ZACHOVAT PRO ÚPRAVU VYLŮŽENÍ A ZPĚTNOU MONTÁŽ
- D6

DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO PLÁSTÉ (PROSKLENÍ) "ROLÉTIKOVÉHO" PANELU (OD 001 A),
OPLECHOVÁNÍ OKEN, OULŠŤOVÁNÍ, TEPELNÉ IZOLACE (NW), REPASE (OČIŠTĚNÍ A
NÁTER) OBNAŽENÝCH PLOCH NOSNÝCH RAMŮ
- D7

DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ NAPLOENÍ OBJEKTŮ, RŠ cca 250mm
- D9

DEMONTÁŽ HROMOSVODU, ZACHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- D10

DEMONTÁŽ TELEKOMUNICAČNÍHO ZAŘÍZENÍ, ZACHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- D11

DEMONTÁŽ OCELOVÉHO MEZISTRÉŠNÍHO ZEBŘÍKU,
ZACHOVAT PRO ÚPRAVU, REPAZI A ZPĚTNOU MONTÁŽ
- D12

DEMONTÁŽ NÁSTŘEŠNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY, ZACHOVAT PRO ÚPRAVU
ULŮŽENÍ, NAPLOENÍ A ZPĚTNOU MONTÁŽ
- D13

DEMONTÁŽ ZATEPLENÉHO PŘEDSTŘEŠNÍHO ZÁMĚŠNÉHO OBKLADU ŠTÍTOVÉ
STĚNY MEZI STŘECHOU NÁVLAŽNÍCI HALY A AIKOU OBJEKTU (ROZSAH VIZ
POHLED SEZNAM)
PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA:
- D8, PRKNA 22x100mm, d 500mm VODROVNĚ KOTVENÁ NA STĚNU +
VZDUPCH, MEZERA MEZI MM
- EPS TL 30mm NA PRKNA
- SVAUTOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH KOB 1003
- D14

DEMONTÁŽ OCELOVÉHO POKLUPU VÝLEZU NA STŘECHU,
ZACHOVAT PRO ÚPRAVU, REPAZI, ZATEPLENÍ A ZPĚTNOU MONTÁŽ
- D15

DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY S NÁRAVENNÍM STÁVAJÍCÍ KRYTINY

BOURÁNÍ

- B2

VYBOURÁNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ VNĚJŠÍCH POKRCH ŠTÍTOVÝCH STĚN
(KERAMICKÝ PÁSK HOB - AUT DO CEMENTOVÉ MALTY, TL DLE SONO
40-50mm), PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH cca 10% PLOCHY


POZNÁMKA

-PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ REKAMNÍCH POUKŮ A ZAŘÍZENÍ Z FASO A STŘECHY OBJEKTU (NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE)

Č. REVIZE:	POPIS REVIZE:	DATUM VYDÁNÍ:	VYPRACOVAL:
...

±0,000 =m.n.m.

HLAVNÍ PROJEKTANT:		STEMIO a.s.		ČÍSLO PARÉ:	AUTORIZACE:
<div>Stemio</div> <div>J. STAŠÍ 165, 763 02 ZLÍN - MALENOVICE tel/fax: +420 577 158 529 mobil: +420 731 653 834 email: zlin@stemio.cz www.stemio.eu</div>		sídlo: LAZARSKÁ 1718/3, 110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO tel: +420 227 031 970			
		provozovna: J. STAŠÍ 165, 763 02 ZLÍN - MALENOVICE tel/fax: +420 577 158 529 mobil: +420 731 653 834 email: zlin@stemio.cz www.stemio.eu			
		SUBDODAVATEL:		DATUM:	11/2015
				MĚŘÍTKO:	1:100
				STUPĚŇ PD:	TDW
OBJEDNATEL:	AGROPODNIK, a.s., ZLÍN KVÍTKOVICKÁ 1386, NAPAJEDLA	ZAKÁZKA ČÍSLO:	15_361		
		MANAŽER PROJEKTU:	ING. M. RANOCHA		
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÍCEÚČELOVÉ ADMIN. BUDOVY č. 007, 008, 035 AGROPODNIK, a.s., ZLÍN	ARCHITEKT:	ING. ARCH. V. POKLUDA		
		ODP. PROJ. PROFESE:	ING. ARCH. V. POKLUDA		
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 035	PROJEKTANT:	ING. A.REITER		
OZNAČENÍ PROFESE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	CAD FILE:	D11-204-00-STŘECHA-B.DWG		
OBSAH:	STŘECHA BOURÁNÍ	OZNAČENÍ PROFESE:	ČÍSLO VÝKRESU - REVIZE:	D.1.1	204-00



SKLADBA STŘECHY S1

- STŘEŠNÍ POUKOVÁ KRYTINA
- BETONOVÁ NÁZARNÁ DILATAČNÍ, TL 50mm
- POLYST. TL 50mm
- KERAMIZACE V. SPLOU. TL 50-160mm
- PRVNÍ DVOUSLOVŮVÁ OCEL.
- STROPNÍ KONSTRUKCE TL 250mm