

úprava povrchu kamenný koberec 1cm

300

800


300

800

2x chemická kotva Ø16mm

2x SBS asfaltový pás 2x5mm

součásti nové ocelové zábradlí boční kotvení

[illegible]

The diagram illustrates the construction of a drainage system. On the left, a cross-section shows the layers from top to bottom: a red dashed line representing the ground surface, a yellow layer for the drainage channel, a grey layer for the bedding, and a blue layer for the waterproofing. The drainage channel is labeled 'ACO flex drenážní hadice DN160'. To the right, a plan view shows the layout of the drainage channel, with dimensions 1162 mm and 66 mm indicated. The plan view also shows the connection to a drainage pipe (DN160) and the location of the drainage channel (ACO flex drenážní hadice DN160).

- drenážní potrubí bude poceré délce uloženo alespoň v nezámrazné hloubce (80cm pod terénem) a po celé délce bude mít minimální spád 3‰
- poškozená místa přízdívky budou buď vyspravena cementovou maltou nebo nahrazena novou z CPP
- všechna sklepní okna budou vyměněna za plastová okna s dvojsklem.
- XPS bude ukončeno vždy alespoň 15cm pod úrovní terénu
- při výkopových pracích, před provedením hydroizolace a pokládkou drenáže se ověří křížení s ostatními sítěmi. V případě kolize je nutno upravit hloubku drenáže.
- anglické dvorky vytvořené betonovými obrubníky budou ve spodní části vysypány kačírkem pod úrovní parapetu tak, aby bylo umožněno zasakování vody do drenáže
- upravit rozvody el. (nový pohled EPS 80mm)
- stav a rozměry zakrytých konstrukcí je nutno před realizací ověřit sondami!!!
v případě neshod řešit s technickým dozorem před zahájením prací

AUTORIZOVAL	Ing. Jan Homola	VAUBAN	STATICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	
VYPRACOVAL	Ing. Vojtěch Švacha		mobil 605 855 432	
INVESTOR	Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava		web www.vauban.cz	
			email vauban@vauban.cz	
MÍSTO STAVBY	k.ú.: Ostravice 1 [715671]; p.č. st.937			
NÁZEV AKCE	Stavební úpravy bytového domu Ostravice 400		FORMÁT	1188x594
MĚŘÍTKO			1 : 50	
DATUM			1 / 2017	
NÁZEV VÝKRESU			Drenáž 1.PP	ČÍSLO