

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

A1-stěny 3.NP	-plechová střešní krytina TiZn	tl.0,7mm	D-stěny 1.PP	-nopová fólie (pod úrovní XPS)	tl.8mm
	-separační folie (DELTA TRELA)	tl.8mm	(10cm pod terén)	-marmolit	tl.2mm
	-bednění z prken	tl.24mm		-ETICS XPS	tl.40mm
	-provětrávaná m.+kontralatě4x6	tl.40mm		-cementová om.	tl.25mm
	-difuzní fólie			-zdivo z CPP	tl.750mm
	-minerální vlna	tl.240mm		-vnitřní vápenocementová om.	tl.15mm
	-plechová krytina	tl.1mm	E-střecha	-plechová střešní krytina TiZn	tl.0,7mm
	-celoplošné bednění	tl.24mm		-separační folie (DELTA TRELA)	tl.8mm
	-vzduchová mezera			-plechová krytina	tl.1mm
	-původní konstrukce			-celoplošné bednění	tl.24mm
	-vnitřní vápenocementová om.	tl.15mm	F-strop 3.NP	-dřevěný pochozí rošt	tl.24mm
A2-stěny 3.NP	-plechová střešní krytina TiZn	tl.0,7mm		-minerální vlna 2x160mm	tl.320mm
	-separační folie (DELTA TRELA)	tl.8mm		-půdovky	tl.25mm
	-bednění z prken	tl.24mm		-maltové lože	tl.25mm
	-plechová krytina	tl.1mm		-dřevěný záklop	tl.24mm
	-celoplošné bednění	tl.24mm		-trámový strop trámy 120x200/1000	tl.200mm
A3-stěny 3.NP	-minerální vlna	tl.240mm		-podbití	tl.24mm
	-heraklit	tl.40mm		-rákosová omítka	tl.25mm
	-vnitřní vápenocementová om.	tl.15mm	G-strop 3.NP	-dřevěný pochozí rošt	tl.24mm
A4-stěny (schodiště)	-silikonová tenkovrstvá omítka	tl.2mm	(schod.+ půdní prostor)	-minerální vlna 2x160mm	tl.320mm
	-ETICS EPS bílý	tl.140mm		-půdovky	tl.25mm
	-původní fasáda cementová om.	tl.25mm		-maltové lože	tl.25mm
	-zdivo z CPP	tl.450mm		-betonová deska	tl.200mm
	-vnitřní vápenocementová om.	tl.15mm		-vnitřní vápenocementová om.	tl.15mm
B-stěny 2.NP	-silikonová tenkovrstvá omítka	tl.2mm	H-strop 1.NP;2.NP	-podlaha	tl.80mm
	-ETICS EPS bílý	tl.140(160)mm		-betonová deska	tl.250mm
	-původní fasáda cementová om.	tl.25mm		-vnitřní vápenocementová om.	tl.20mm
	-zdivo z CPP	tl.450mm	H2-strop 1.PP	-podlaha	tl.80mm
	-vnitřní vápenocementová om.	tl.15mm		-betonová deska	tl.250mm
C-stěny 1.NP	-silikonová tenkovrstvá omítka	tl.2mm		-vnitřní vápenocementová om.	tl.20mm
	-ETICS EPS bílý	tl.140(160)mm		-ETICS EPS bílý	tl.80mm
	-původní fasáda cementová om.	tl.25mm	I-podlaha sklepu	-betonová mazanina	tl.50mm
	-zdivo z CPP	tl.600mm		-betonová podkladní deska	tl.100mm
	-vnitřní vápenocementová om.	tl.15mm			

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

3.NP

č.m.	název místnosti:	plocha:
301	schodiště	17,13
302	chodba	16,23
303	schodiště	4
304	půdní prostor	43,7
305	chodba	11,65
306	chodba	5
307	pokoj	7,5
308	komora	4
309	koupelna	4
310	kuchyň	6,8
311	pokoj	15,15
312	pokoj	16,4
313	pokoj	25,3
314	pokoj	23,2
315	pokoj	20,3
316	koupelna	3
317	WC	3,7
318	komora	2,85
319	kotelna	3,1
320	zádveří	2,4
321	koupelna	3,3
322	pokoj	15,54
323	pokoj	15,54
324	pokoj	10,8
325	WC	3,7
326	chodba	15,2
327	chodba	14,1
328	koupelna	4,2
329	kuchyň	13,4
330	pokoj	18,2
331	pokoj	26,8
332	půdní prostor	68
	celkem:	444,19

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

- nové konstrukce
- bourané konstrukce
- stávající konstrukce

AUTORIZOVAL	Ing. Jan Homola	VAUBAN	STATICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
VYPRACOVAL	Ing. Vojtěch Švacha		mobil 605 855 432 web www.vauban.cz email vauban@email.cz
INVESTOR	Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava		
MÍSTO STAVBY	k.ú.: Ostravice 1 [715671]; p.č. st.937		
NÁZEV AKCE	Stavební úpravy bytového domu Ostravice 400	FORMÁT	A2
		MĚŘÍTKO	1 : 75
		DATUM	1 / 2017
NÁZEV VÝKRESU	3.NP nový stav	ČÍSLO	D1.1-5