Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**SŽ-151024 R Oprava silážního žlabu - Blažovice**	
Objekt:	**SO 01**	**Oprava 1 komory silážního žlabu - Blažovice**
Rozpočet:	**01**	**Oprava silážního žlabu**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	
Základ pro základní DPH	**21** %	

Cena celkem bez DPH

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
6	Úpravy povrchu, stěny	HSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	SŽ-151024 R	Oprava silážního žlabu - Blažovice
O:	SO 01	Oprava 1 komory silážního žlabu - Blažovice
R:	01	Oprava silážního žlabu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	113151118R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.9cm	m2	1 990,00000		
2	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	200,00000		
Díl:	5	Komunikace				
3	565161112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	200,00000		
4	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	200,00000		
5	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 990,00000		
6	577112123RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm	m2	1 990,00000		
7	550	Očištění a příprava povrchu	m2	1 990,00000		
8	551	Ošetření spár prořezáním a zalitím	bm	180,00000		
Díl:	6	Úpravy povrchu, stěny				
9	216903111R00	Otryskání ploch stěn	m2	990,00000		
10	281606220TA1	Nízkotlaká injektáž trhlin betonového zdiva tl. do 30 cm, tl.trhliny do 20 mm	m	103,50000		
11	602016199RBB	Penetrační nástřik + nátěr	m2	990,00000		
12	619442439RBB	Provedení bitumenového fabionu u paty stěn	m	220,00000		