

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: SŽ-151023 R Oprava silážního žlabu - Viničné Šumice			
Objekt: SO 01 Oprava silážního žlabu - Viničné Šumice			
Rozpočet: 01 Oprava silážního žlabu - asphalt 4 cm s vyrovnaním a postřikama			
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Cena celkem bez DPH			
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
783	Nátěry	PSV				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	SŽ-151023 R	Oprava silážního žlabu - Viničné Šumice
O:	SO 01	Oprava silážního žlabu - Viničné Šumice
R:	01	Oprava silážního žlabu - asphalt 4 cm s vyrovnaním a postřikama

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	1201015	Obnažení stěn sil žlabu - trhliny - s ručním dočištěním - předpoklad	m3	15,00000		
Díl:	5	Komunikace				
2	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asphalt 1,5 kg/m2	m2	1 072,50000		
3	577132311RT3	Beton asphalt. ACO 11 S PMB 45/80 tl. 4 cm	m2	1 072,50000		
4	575201010BBB	Vyrovnaní stávajícího podkladu živičnou směsí prům. 20 mm	t	53,00000		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
5	622904110TA0	Očištění stěn a podlahy tlakovou vodou	m2	2 030,50000		
6	622904121TA0	Ruční čištění ocelovým kartáčem, nebo odsekání, oškrábání - spoj u podlahy+obnažená výztuž-předpokla	m2	36,00000		
7	6290	Zapravení chybějící vrstvy betonu - estedien EK90 - cement v poměru 1 : 2	m2	36,00000		
Díl:	711	Izolace proti vodě				
8	711141660B00	Injektáž prasklin stávajících betonových ploch + spoje dno + stěna	m	100,00000		
Díl:	783	Nátěry				
9	783000001TA0	Ochranný nátěr betonových konstrukcí	m2	958,00000		
10	02-06001T	Kaolin plavený gumár. suš. ml. KKA	t	0,20000		
11	16-03510T	Estedien EK 90 - poystyrenový penetrační a imprgnační lak - pro nátěr i opravu	kg	569,20000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
12	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
13	VRN1T	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000		