

BEZE ZMĚN

DOTČENO ZMĚNAMI  
VÝJMA č.m.113, 118

BEZE ZMĚN



Číslo	ÚČEL MÍSTNOSTI	Plocha[m²]	Podlaha	Povrchy stěn	Povrchy stropů
112	HLAVNÍ VSTUP ZADVĚŘÍ	81,98	ŽULOVÁ DLAŽBA PÁSOVÁ	BEZE ZMĚN	LAMELOVÝ PODHLED FEAL WATER PANELU – BEZE ZMĚN
112a	PŮKLOVNÁ 3D BRÝLÍ	21,34	ŽULOVÁ DLAŽBA PÁSOVÁ	BEZE ZMĚN	LAMELOVÝ PODHLED FEAL WATER PANELU 0 – BEZE ZMĚN
113	KOJÁRNA-BEZE ZMĚN	16,00	PVC-BEZE ZMĚN	BEZE ZMĚN	STAV-LAMELOVÝ PODHLED WATER PANELU 0 – BEZE ZMĚN
114	SPOLEČNÁ PŘEDSÍN WC	12,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMYVATELNÝ NÁTER DETALNĚ VÍZ č.6,7	SDK PODHLED H.ĐESKY 12,5mm
115	UMÝVÁRNA WC MUŽI	10,42	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKLO, OMYVATELNÝ NÁTER DETALNĚ VÍZ č.6,7	SDK PODHLED H.ĐESKY 12,5mm
115a	WC MUŽI	15,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKLO, OMYVATELNÝ NÁTER DETALNĚ VÍZ č.6,7	SDK PODHLED H.ĐESKY 12,5mm
116	UMÝVÁRNA WC ŽENY	8,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKLO, OMYVATELNÝ NÁTER DETALNĚ VÍZ č.6,7	SDK PODHLED H.ĐESKY 12,5mm
116a	WC ŽENY	18,29	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKLO, OMYVATELNÝ NÁTER DETALNĚ VÍZ č.6,7	SDK PODHLED H.ĐESKY 12,5mm
117	ŠATNA 1	26,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKRAJOK 50mm STUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED H.ĐESKY 12,5mm
118	KANCELÁŘ-BEZE ZMĚN	20,20	ZATĚŽOVÝ KOBEREC	BEZE ZMĚN	STAVMÄRER: PODHLED 600/600 BEZE ZMĚN
118a	WC OSSPO	5,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	SKLO, OMYVATELNÝ NÁTER, DETALNĚ VÍZ č.6,7	SDK PODHLED H.ĐESKY 12,5mm
119a	OKLIDOVÁ KOMORA NOVÁ	4,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKRAJOK DO v.1,8m STUKOVÁ OMÍTKA, VÍZ č.6,7	VPC STUKOVÁ OMÍTKA PANELO
119	OKLIDOVÁ KOMORA STÁV.	19,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	BEZE ZMĚN	VPC STUKOVÁ OMÍTKA PANELO
120	FOYER	540,00	ŽULOVÁ DLAŽBA PÁSOVÁ	BEZE ZMĚN	LAMELOVÝ PODHLED FEAL WATER PANELU – BEZE ZMĚN
121	VEŠTAVNÍ PROSTORY	274,50	ŽULOVÁ DLAŽBA PÁSOVÁ	BEZE ZMĚN	LAMELOVÝ PODHLED FEAL WATER PANELU – BEZE ZMĚN
122	ŠATNA 2	74,80	ŽULOVÁ DLAŽBA PÁSOVÁ	BEZE ZMĚN	LAMELOVÝ PODHLED FEAL WATER PANELU – BEZE ZMĚN

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- |   |   |
|---|---|
|  | <p>ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE<br/>BEZE ZMĚN V NAVRHOVANÉM STAVU</p> <p>ZDVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC NSM 500/13 NA MVC (tl.300mm)<br/>BEZE ZMĚN V NAVRHOVANÉM STAVU</p>   |
|  | STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDVO V DANÝCH TLOUŠŤKÁCH  |
|  | <p>NOVÉ PÓROBETONOVÉ ZDVO PŘÍČEK tl.150mm<br/>TENKOVRSTVÁ MALTA 1–3mm, PEVNOST V TLAKU 5MPa<br/>PŘÍZDVKY PRO ZÁVĚSNÁ WC DO v.1,2m<br/>OD 1,2m DO v.3,0m VYZDIT Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK tl.75mm</p>   |
|  | NOVÉ CIHELNÉ ZDVO ZAZDÍVEK PO DVEŘÍCH, BLOKY 497/115/238mm NA MVC   |
|  | <p>NOVÉ PÓROBETONOVÉ ZDVO PŘÍČEK tl.100mm<br/>TENKOVRSTVÁ MALTA 1–3mm, PEVNOST V TLAKU 5MPa</p>   |
|  | NOVÁ SDK PŘÍČKA tl.150mm  |
|  | <p>SANITÁRNÍ PŘÍČKY WC KABINEK, DTD PANEL, VZHLED DLE ARCH.STUDIE EXX<br/>KOVANÝ NEREZ OCEL AISI 304, KONSTRUKČNÍ PRVKY Z AL ELOXOVANÝCH PROFÍ<br/>VŠKA 2020mm, OD PODLAHY 150mm, SAMOZAVÍRAČÍ PANTY, NEREZ ZAVÍRAČ<br/>SE SIGNALIZACÍ VOLNO/OBSAZENO</p> |

PZN1 – VNITŘNÍ KAMENNÉ PARAPETY OZNAČENÝCH OKEN BUDOU NÁTŘENY BÍLOU BARVOU  
PZN2 – PLASTOVÝ PARAPET PRO ZAKRYVÁNÍ ŠÍŘKY ZDVA 150mm (ZAMĚŘÍ PŘED VÝROBOU), BÍLÁ BARVA  
PZN3 – PRÍZDÍVKA PRO ODVOD KAN OD WC MÍSY DO POZICE, KDE JÍZ BUDE MOŽNO PROVÉST PROSTUP  
DO 1.PP V DUTINĚ PANELOV, NIKOLI V PRŮVLAKU. V POZICI WC MÍSY NELZE PROVÉST PROSTUP  
-1.NP JE PŘEKONZOLEOVANÝ PŘES OBVODOVÉ ZDVO 1.PP, ČISTÁ VÝŠKA PRÍZDÍVKY BUDE 900mm  
tj. VÝŠKA PARAPETU OKNA, PÓRBOETON tl.75mm UKONČÍ PLASTOVÝM PARAPETEM.

VYZNAČENÍ ŘEŠENÝCH PROSTOR V PŮDORYSE 1.NP  
JEDNÁ SE O ROZSAH PŮDORYSU V OSÁCH C1–F3



<b>GANEO s.r.o.</b> PROJEKCE POZEMNÍCH STAVEB, INŽENÝRING	
Husinecká 29/661, 130 00 Praha 3-Žižkov IČO 289 32 439   email: ganeo@email.cz mob: 725 800 086	
<b>autorizoval :</b>	MARTIN KAHOUN
<b>projektant :</b>	MARTIN KAHOUN
<b>investor:</b> CENTRUM KULTURY MĚSTA PÍSEK Nábřeží 1.máje 1605 397 01 Písek	<b>lokality:</b> k.ú.Písek č.parc.445 ul.Čechova č.pop.406/9
<b>N á z e v   a   k c e :</b>  STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ KINA PORTYČ PÍSEK  STAVEBNÍ ČÁST	
<b>stupeň:</b> DSP+DPS	
<b>měřítko:</b> 1:100	
<b>datum:</b> 29.05.2017	<b>formát:</b> 3xA4
<b>obsah výkresu :</b> VÝŘEZ PŮDORYSU 1.NP (±0,000), NAVRHOVANÝ STAV	
<b>č.výkresu</b> 4.	<b>č.paré</b>