



RE1+RH

RE2+RP1

Nová rozvodnice—plechová velkoobsahová Profi Plus, stupeň krytí IP30.
vč.nových jističích prvků. Rozměry: 835 x 1260 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 7 (modulů 245).

 Zásuvka 32A 5p 400V na zeď ABB D4110

 Vývod pro přímé napojení


Hlavní kabelová trasa pod omítkou

Zásuvkový okruh CYKY-J 3x2,5 pod omítkou

označení zásuvkového okruhu

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI - UČEL	PLOCHA m ²	SOKL, POZLÁBKY	OZN	PODLAHA	ZVL. UPRAVA STĚN	OZN	STĚNY	OZN	STROP	OZN	POHLED	S.V.
1.01	ZÁVĚRŮ	12,90	OSTĚIK KOBEREC v.50mm		OSTĚIK KOBEREC			STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VRCHNÁ NÁTER OTĚRUDOUDLIVÝ, BARVA BILÁ, PAROCIPROSTUTNÝ		TRAPEZOVÝ PLECH		SEK HLADÝ RYPL BEZESPÝRY, B60, PENETRACIANTNĚR SKK + 2x VRCHNÁ NÁTER OTĚRUDOUDLIVÝ, BARVA BILÁ, PAROCIPROSTUTNÝ	2,850
1.02	VEŠTUPNÍ HALA	34,00	KOBEREC v.50mm		KOBEREC VE ŠTĚCHVĚCH	KERAMICKÝ OKLAD KOLBNAHODNÁSE LNKY v. 800x1400mm		STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VRCHNÁ NÁTER OTĚRUDOUDLIVÝ, BARVA BILÁ, PAROCIPROSTUTNÝ		TRAPEZOVÝ PLECH		SEK HLADÝ RYPL BEZESPÝRY, B60, PENETRACIANTNĚR SKK + 2x VRCHNÁ NÁTER OTĚRUDOUDLIVÝ, BARVA BILÁ, PAROCIPROSTUTNÝ	2,850
1.03	ZASÍDACA MÍSTNOST	19,70	KOBEREC v.50mm		KOBEREC VE ŠTĚCHVĚCH			STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VRCHNÁ NÁTER OTĚRUDOUDLIVÝ, BARVA BILÁ, PAROCIPROSTUTNÝ		STUKOVÁ OMÍTKA		RASTROVÝ MINERÁLNÍ POHLED	2,700
1.04	KANCELÁŘ	24,50	KOBEREC v.50mm		KOBEREC VE ŠTĚCHVĚCH			STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VRCHNÁ NÁTER OTĚRUDOUDLIVÝ, BARVA BILÁ, PAROCIPROSTUTNÝ		STUKOVÁ OMÍTKA		RASTROVÝ MINERÁLNÍ POHLED	2,700
1.05	CHODBA HALA	7,30	KOBEREC v.50mm		KOBEREC VE ŠTĚCHVĚCH			STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VRCHNÁ NÁTER OTĚRUDOUDLIVÝ, BARVA BILÁ, PAROCIPROSTUTNÝ		TRAPEZOVÝ PLECH		SEK HLADÝ RYPL BEZESPÝRY, B60, PENETRACIANTNĚR SKK + 2x VRCHNÁ NÁTER OTĚRUDOUDLIVÝ, BARVA BILÁ, PAROCIPROSTUTNÝ	2,850
1.06	PREŠNÝ WC MUŽI	2,10	SOKL SOUČÁSTI OKLADU		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD DO V. 2,50mm		STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VRCHNÁ NÁTER OTĚRUDOUDLIVÝ, BARVA BILÁ, PAROCIPROSTUTNÝ		SEK HLADÝ RYPL BEZESPÝRY, B60		RASTROVÝ MINERÁLNÍ POHLED	2,500
1.07	WC MUŽI	3,10	SOKL SOUČÁSTI OKLADU		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD DO V. 2,50mm		STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VRCHNÁ NÁTER OTĚRUDOUDLIVÝ, BARVA BILÁ, PAROCIPROSTUTNÝ		SEK HLADÝ RYPL BEZESPÝRY, B60		RASTROVÝ MINERÁLNÍ POHLED	2,500
1.08	WC ŽENY	3,30	SOKL SOUČÁSTI OKLADU		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD DO V. 2,50mm		STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VRCHNÁ NÁTER OTĚRUDOUDLIVÝ, BARVA BILÁ, PAROCIPROSTUTNÝ		SEK HLADÝ RYPL BEZESPÝRY, B60		RASTROVÝ MINERÁLNÍ POHLED	2,500
1.09	CHODBA SÁTNÁ	8,00	KOBEREC v.50mm		PVC			STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VRCHNÁ NÁTER OTĚRUDOUDLIVÝ, BARVA BILÁ, PAROCIPROSTUTNÝ		STUKOVÁ OMÍTKA		RASTROVÝ MINERÁLNÍ POHLED	2,700
1.10	SÁTNÁ	11,10	PVC SKL v. 30mm		PVC			STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VRCHNÁ NÁTER OTĚRUDOUDLIVÝ, BARVA BILÁ, PAROCIPROSTUTNÝ		STUKOVÁ OMÍTKA		RASTROVÝ MINERÁLNÍ POHLED	2,700
1.11	SPOKY	5,10	SOKL SOUČÁSTI OKLADU		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD DO V. 2,50mm		STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VRCHNÁ NÁTER OTĚRUDOUDLIVÝ, BARVA BILÁ, PAROCIPROSTUTNÝ		STUKOVÁ OMÍTKA		RASTROVÝ MINERÁLNÍ POHLED	2,700
1.12	WC SÁTNÁ	4,60	SOKL SOUČÁSTI OKLADU		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD DO V. 2,50mm		STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VRCHNÁ NÁTER OTĚRUDOUDLIVÝ, BARVA BILÁ, PAROCIPROSTUTNÝ		STUKOVÁ OMÍTKA		RASTROVÝ MINERÁLNÍ POHLED	2,500
1.13	DĚLNÁ	44,60	..		BEŤONOVÁ MALZANINA			STUKOVÁ OMÍTKA		STUKOVÁ OMÍTKA		2,850	
1.14	SKLAD	7,50	..		BEŤONOVÁ MALZANINA			STUKOVÁ OMÍTKA		STUKOVÁ OMÍTKA		2,850	
1.15	SKLAD	4,40	..		BEŤONOVÁ MALZANINA			STUKOVÁ OMÍTKA		STUKOVÁ OMÍTKA		2,850	
1.16	SKLAD	3,00	..		BEŤONOVÁ MALZANINA			STUKOVÁ OMÍTKA		STUKOVÁ OMÍTKA		2,850	
1.17	ROHDŮSTĚ	6,30	KOBEREC v.50mm		KOBEREC VE ŠTĚCHVĚCH			STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VRCHNÁ NÁTER OTĚRUDOUDLIVÝ, BARVA BILÁ, PAROCIPROSTUTNÝ					
1.18	VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ PROSTOR	69,70	EPOK. SOKL v.100 mm		BETON + EPOKIDOVÝ NÁTER			STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VRCHNÁ NÁTER OTĚRUDOUDLIVÝ, BARVA BILÁ, PAROCIPROSTUTNÝ				PROSTOROVÉ OKLADY Z EPOKIDU DESER typ: Rapel Aquapanel Cement Board, MALAZOVANÝ, OČOVNÝ VILKOU	

SUMA	262.20
------	--------



1