


PŮDORYS 1.PP







LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI - ÚČEL	PLOCHA m2	SOKL. POŽLABKY	OZN.	PODLAHA	ZVL. ÚPRAVA STĚN	OZN.	STĚNY	OZN.	STROP	OZN.	PODHLLED	S.V.
S.01	VSTUP DO SKLEPA	7.00			BETONOVÁ MAZANINA			ŠTUKOVÁ OMÍTKA		ŠTUKOVÁ OMÍTKA			1,950
S.02	SKLEP	21.70			BETONOVÁ MAZANINA			ŠTUKOVÁ OMÍTKA		ŠTUKOVÁ OMÍTKA			1,950
S.03	SKLEP + PLYNOVÝ KOTEL	16.30			BETONOVÁ MAZANINA			ŠTUKOVÁ OMÍTKA		ŠTUKOVÁ OMÍTKA			1,950
S.04	SKLEP	20.80			BETONOVÁ MAZANINA			ŠTUKOVÁ OMÍTKA		ŠTUKOVÁ OMÍTKA			1,950
S.05	SKLEP	13.80			BETONOVÁ MAZANINA			ŠTUKOVÁ OMÍTKA		ŠTUKOVÁ OMÍTKA			1,950
SUMA		79.60											

LEGENDA MATERIÁLU

- ZDIVO Z BETONOVÝCH TVAROVEK ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, BETON C20/25, OCEL R 10S05
- ŽELEZOBETON, BETON C25/30, OCEL R10S05 KARI SÍTĚ
- BETON C20/25 XF3, XC4, XA1
- ZDIVO Z PŘESNÝCH PŘÍČKOVEK YTONG TŘÍDY P2-500 NA TENKOVRSŤVOU ZDÍCI MALTU YTONG M5
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT EPS, XPS A MINERÁLNÍ VATA
- SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNA 2x DESKOU W(G) 12,5
- ZDIVO Z CIHEL CPP P20 NA MC5
- SDK SPRÁŽENA PŘEDSAZENÁ STĚNA OPLÁŠTĚNA 2x DESKOU W(G)12,5
- TEPELENÁ IZOLACE PODKROVÍ – MINERÁLNÍ VATA
- PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO F16-32
- NÁSYP VYKOPANOU PROPUSTNOU ZEMINOU
- PŮVODNÍ TERÉN
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP F4-16
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP F0-32

generální projektant:  ATELIER SIMONA GROUP <small>ATELIER SIMONA - architektonická a inženýrská skupina ATELIER SIMONA - projekt a inženýrská dílna, s.r.o. ATS - InteriorsDesign, s.r.o. OSTRAVA ATELIER SIMONA - BOHEMIA, s.r.o. PRÁHA ATELIER SIMONA - projekt a technologie, s.r.o. BRNO SAUDI ATS - Contracting, Trading and Consultancy SAUDI ATS - Architecture, Design and Consulting RIYADH ATELIER SIMONA - M.E.N.A., s.r.l. BERUT www.atelier-simona.cz Výstavní 8 709 00 Ostrava - Mar. Hory tel.: 597 479 488, fax: 597 479 499</small>	název akce: REKONSTRUKCE BUDOVY A PŘÍSTAVBA ZA ÚČELEM VYTVOŘENÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR SPOLEČNOSTI CLIMART, spol.s r.o.	
	místo akce: Bivojova 872/11, 703 00 Ostrava - Vítkovice	investor: CLIMART, spol.s r.o. Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice Tel./fax: +420 596 693 757 ostrava@climart.cz
	autor projektu: Ing. Arch. Petr Podgorný	podpis:  číslo zakázky: 1.15.108
	hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Hynčica	podpis:  datum: 12/2015
	vypracoval: Ing. Luděk Metelka	podpis:  formát: 2x A4 měřítko: 1:100 změna: *
projektant profese: Atelier Simona - projekce a inženýrská činnost, s.r.o. Výstavní 8 709 00 Ostrava - Mar. Hory tel.: 597 479 488, fax: 597 479 499 e-mail: info@atelier-simona.cz	část projektu: Architektonicko stavební část	
	stupeň PD: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY	
výkres: PŮDORYS 1.PP - NOVÉ KONSTRUKCE		číslo paré: 07