




PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV  
M 1:100



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP		
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
201	CHODBA	31,68
202	KANCELÁŘ	35,39
203	KANCELÁŘ	38,92
204	ZASEDACÍ MÍSTNOST	82,88
205	CHODBA	67,42
206	ŠATNA	40,71
207	KOMORA	2,31
208	POKOJ	16,59
209	KUCHYŇ	11,43
210	POKOJ	15,04
211	POKOJ	15,50
212	KOUPELNA	5,33
213	CHODBA	17,89
214	ŠATNA	3,11
215	WC	1,72
216	CHODBA	18,11
217	WC	1,79
218	ŠATNA	3,23
219	KOUPELNA	5,43
220	POKOJ	15,50
221	POKOJ	15,04
222	KUCHYŇ	11,43
223	OBÝVACÍ POKOJ	16,59
224	KOMORA	2,37
225	PŘEDSÍŇ ŽENY	4,06
226	ÚKLID	2,87
227	WC ŽENY	13,90
228	WC MUŽI	13,16
229	PŘEDSÍŇ MUŽI	3,76
230	KANCELÁŘ	38,06
231	ARCHIV	17,85
232	KANCELÁŘ	21,88
233	KANCELÁŘ	19,04
234	KANCELÁŘ	20,68
235	KANCELÁŘ	40,78
236	WC	6,53
237	KANCELÁŘ	21,56
238	CHODBA	34,90

## LEGENDA

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

 NOVÉ ZATEPLENÍ – GRAFITOVÝ (ŠEDÝ) PĚNOVÝ POLYSTYREN TL.140mm

  - VEŠKERÉ KONSTRUKCE A PRACOVNÍ POSTUPY BUDOU PROVÁDĚNÝ DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE !
  - VŠECHNY OTVORY MUSÍ BÝT PŘED OBJEDNÁNÍM VÝPLNÍ OTVORŮ PŘEMĚŘENY !
  - FASÁDA OBJEKTU BUDE ZATEPLENA CERTIFIKOVANÝM KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM GRAFITOVÝM – ŠEDÝ PĚNOVÝ POLYSTYREN TL.140mm, max.  $\lambda=0,032$  W/m K., OŠTĚNÍ OTVORŮ TL.30mm.
  - VŠECHNY STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (VČETNĚ SKLOBETONOVÝCH VÝPLNÍ) BUDOU ODSTRANĚNÝ I S PARAPETNÍMI DESKAMI A NAHRAZENÝ NOVMÍ. OKNA BUDOU OSAZOVÁNA NA HRANU VNĚJŠÍHO OŠTĚNÍ TAK, ABY K NIM BYLO MOŽNÉ DOTÁHNOUT ZATEPLOVACÍ SYSTÉM.
  - NOVÁ OKNA BUDOU PROVEDENA PLASTOVÁ, OTVÍRÁVÁ A SKLÁPĚČÍ. OKNA BUDOU Z VNITŘNÍ STRANY OPATŘENY PLASTOVOU PARAPETNÍ DESKOU A Z VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECHEM.
  - PO OSAZENÍ NOVMÝCH OKENNÝCH VÝPLNÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO ZAPRAVENÍ OMÍTKY VNITŘNÍHO OŠTĚNÍ A VÝMALBA PŘÍLEHLÝCH STĚN V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU.

$$\pm 0 \cong 195,000 \text{ m n.m.}$$

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

[illegible]