




PŮDORYS KOTELNY M1:50



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Por.	Název zařízení	KS
①	Plynový závěsný kondenzační kotel s nerezovým výměníkem, Q=25–95 kW vč. čerpadla s el. reg. odtěk	3 ks
②	Tlaková expanzní nádoba s membránou 500 l, plnicí přetlak 120 kPa	3 ks
③	Hydraulický rozdělovač pro tři kotle vč. anuloиду a tep. izolace	1 ks
④	Oběhové teplovodní čerpadlo do potrubí Grundfos typ ALPHA L 1 25–60, 230 V, ohřev TV	1 ks
⑤	Oběhové teplovodní čerpadlo do potrubí Grundfos typ Magna 1 50–60 F, 230 V, vytápění objektu	1 ks
⑥	Nepřímotopný zásobníkový ohřivač teplé vody o objemu 1000 l	2 ks
⑦	Neutrolizační zařízení pro kotle do výkonu 500 kW	1 ks
⑧	Automatické změkčovací zařízení s časově elektronickým řízením výkon 1,0 m3/hod	1 ks
⑨	Elektrokotel Roy 28 KE, Q=2,3–28 kW	1 ks
⑩	Stávající zásobníkový ohřivač teplé vody o objemu 2500 l před použitím nutno vyčistit nádobu i topnou vložku, nová izolace	1 ks
⑪	Společné odtlučovací potrubí sv.ø200 mm vč. komínové vložky	1 kpl

LEGENDA POTRUBÍ



±0 ≡ PODLAHA 1.NP

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL PROJEKTANT SCHVÁLIL KONTROLOVAL INVESTOR	ZDENĚK BURDA ZDENEK BURDA ING. JIŘÍ STAŠEK ING. JIŘÍ STAŠEK CONTROL INVEST PROJECT s.r.o.			
MÍSTO STAVBY	Těmnická 1296, Bzenec 686 81	ÚČEL VÝBĚR ZHOTOVITELE		
STAVBA	CONTROL INVEST PROJECT S.R.O. - ADMIN.BUDOVA, ÚSPORY ENERGIJ VYTÁPĚNÍ	Č. ZAK. 10995-004-000		
		ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-2-97056		
LISTŮ 1	POČET A4 5			
MĚŘÍTKO	POŘADOVÉ Č. 06.			
1:50				