

ŘEZ A - A - NOVÝ STAV
M 1:100





SCHÉMA FOTOVOLTAICKÉHO PANELU



- ROZMĚRY: 1640x990x35mm
- VÁHA: 19kg
- VÝKON PANELU: 310 Wp
- CELKOVÝ POČET PANELŮ NA STŘEŠE: 129 ks
- CELKOVÝ INSTALOVANÝ VÝKON: 40,00 kWp



LEGENDA

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  NOVÉ ZATEPLENÍ

- VEŠKERÉ KONSTRUKCE A PRACOVNÍ POSTUPY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE !
- VŠECHNY OTVORY MUSÍ BÝT PŘED OBJEDNÁNÍM VÝPLNÍ OTVORŮ PŘEMĚŘENY !
- FASÁDA OBJEKTU BUDE ZATEPLENA CERTIFIKOVANÝM KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM GRAFITOVÝM – ŠEDÝ PĚNOVÝ POLYSTYREN TL.140mm, max. $\lambda=0,032$ W/m K., OŠTĚNÍ OTVORŮ TL.30mm (KROMĚ OCELOVÝCH DVEŘÍ). VODOROVNĚ USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE (ZATEPLENÍ VNĚJŠÍHO PODHLADU POD 2.NP) BUDOU ZATEPLENY TAKÉ Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL.140mm. V MÍSTĚ ZAPUŠTĚNÉHO HLAVNÍHO VSTUPU MUSÍ BÝT SVISLÉ STĚNOVÉ PLOCHY (PO OBOU STRANÁCH VSTUPU), A TAKÉ VODOROVNÁ PLOCHA POD STROPEM, ZATEPLENY Z MINERÁLNÍ VATY, max. $\lambda_d = 0,039$ W/m.K, V TLOUŠŤCE 140mm. ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE DOTAŽEN PO STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OKAPOVÝ CHODNÍK.
- SOKL BUDE DO VÝŠKY min. 300mm ZATEPLEN POLYSTYRENEM XPS.
- NOVÉ ZATEPLENÍ STŘECHY BUDE PŘEVEDENO Z MINERÁLNÍ VATY, max. $\lambda_d=0,039$ W/m.K, TL.200mm.
- NOVOU KRYTINU BUDE TVOŘIT HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P TL. 1,5mm KOTVENÁ PŘES TEPELNOU IZOLACI STŘECHY K NOSNÉ KONSTRUKCI.

$$\pm 0 \cong 195,000 \text{ m n.m.}$$

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	RADOVAN SRNEC		 HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.	
PROJEKTANT	RADOVAN SRNEC			
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK			
KONTRLOVAL	ING. MICHAL ONDROUŠEK			
INVESTOR	CONTROL INVEST PROJECT s.r.o.		DATUM 08/2019	
MÍSTO STAVBY	Těmická 1296, Bzenec 696 81		ÚČEL VÝBĚR ZHOTOVITELE	
STAVBA	CONTROL INVEST PROJECT S.R.O. - ADMIN.BUDOVA, ÚSPORY ENERGÍÍ ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č. ZAK. 10995-004-000	
ŘEZ A - A - NOVÝ STAV			ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-95708	
			LISTŮ 1	POČET A4 3
			MĚŘÍTKO 1:100	POŘADOVÉ Č. 14