


POZNÁMKA:

FVE PANELY 310Wp BUDOU PŘIPOJENY DO STŘÍDAČŮ KABELY SLR4 – KABELY ULOŽENY V TRUBKÁCH NA KONSTRUKCI  
129 KS PANELŮ – 40 kWp  
KOMUNIKAČNÍ KABEL TCEPKPFE 4x0,6 JE VEDEN PO NOSNÉ KONSTRUKCI, ODDĚLENĚ OD DC A AC KABELŮ.  
MĚNIČE DC/AC JSOU UPEVNĚNY NA STĚNĚ NA STŘEŠE  
NOSNÁ KONSTRUKCE FVE PANELŮ BUDE PŘIPOJENA K JÍMACÍ SOUSTAVĚ



RF01 — OCEP SKŘÍŇ (§ x v x h) – 400x600x250, IP44, In = 63 A

G01-03 — STŘÍDAČE UPEVNĚNÉ NA NOSNÉ KONSTRUKCI

VNĚJŠÍ VLIVY: AB8, AD4, AE2, AF2, AN2, AQ1, AS3, BA4, BC3  
STŘÍDAVÁ SÍŤ : 3+ NPE, AC 50Hz, 3x 230/400V, TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM :  
ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, PŘEPÁŽKAMI A KRYTY  
OCHRANA PŘI PORUŠĚ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POJIST. A JISTIČI  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI



"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. PETR HANÁČEK		<div> HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.</div>	
PROJEKTANT	ING. PETR HANÁČEK			
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
INVESTOR	CONTROL INVEST PROJECT s.r.o.		DATUM 08/2019	
MÍSTO STAVBY	Těmnická 1296, Bzenec 696 81		ÚČEL VÝBĚR ZHOTOVITELE	
STAVBA	CONTROL INVEST PROJECT S.R.O. - ADMIN.BUDOVA, ÚSPORY ENERGIÍ FOTOVOLTAIKA		Č. ZAK. 10995-004-000	
PŮDORYS STŘECHY			ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-95710	
			LISTŮ 1	POČET A4 4
			MĚŘITKO 1:100	POŘADOVÉ Č. 02