

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Oprava jižní fasády gymnázia

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Bohumín - J. Palacha 794

IČ

DIČ

62331205

CZ62331205

476 72 315

CZ47672315

Objednatel

Gymnázium Fr. Živného - Bohumín

Projektant

Ing. Pavel Himler

Zhotovitel

BM servis a.s. Bohumín

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

2016 - 71

Vladimír Sládek

14.06.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C			Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%		0,00
2		Montáž	733 658,00		9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%		0,00
4		Montáž	0,00		11		0		16	Provozní vlivy	0,00%		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatní	0,00%		0,00
6		Montáž	0,00						18	NUS z rozpočtu			0,00
7	ZRN (ř.		733 658,00		12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady			0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko



D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	733 658,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 733 658,00	154 068,20
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	887 726,20

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava jižní fasády gymnázia

Objekt:

Objednatel: Gymnázium Fr. Živného - Bohumín

Zhotovitel: BM servis a.s. Bohumín

JKSO:

Datum: 14.6.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	733 658,00	733 658,00	0,000	0,000
62	Úprava povrchů vnější - jižní fasáda fasády gymnázia	0,00	733 658,00	733 658,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>733 658,00</u>	<u>733 658,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava jižní fasády gymnázia

Objekt:

Objednatel: Gymnázium Fr. Živného - Bohumín

Zhotovitel: BM servis a.s. Bohumín

Datum: 14.6.2016

JKSO:

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV

Práce a dodávky HSV

62 Úprava povrchů vnější - jižní fasáda fasády gymnázia

1	R	př.c.1	Zakrytí otvorů vnějších z lešení	m2	301,000	13,00	0,00	3 913,00	3 913,00	0,000
2	R	př.c.2	Oklepání omítek do 30 % plochy fasády	m2	1 185,000	7,00	0,00	8 295,00	8 295,00	0,000
3	R	př.c.3	Očištění fasády tlakovou vodou	m2	1 185,000	15,30	0,00	18 130,50	18 130,50	0,000
4	R	př.c.4	Oprava omítek do 30 %	m2	1 185,000	16,00	0,00	18 960,00	18 960,00	0,000
5	R	př.c.5	Potažení vnějších stěn výztužnou síťkou s armovací tkaninou včetně rohovníků	m2	1 185,000	180,00	0,00	213 300,00	213 300,00	0,000
6	R	př.c.6	Nátěr penetrační pod omítku	m2	1 185,000	18,00	0,00	21 330,00	21 330,00	0,000
7	R	př.c.7	Omítka silikátová hlazená paropropustná , hydrofobizovaná , odolná vůči UV , zmo 1,5 mm	m2	1 185,000	221,00	0,00	261 885,00	261 885,00	0,000
8	R	př.c.8	Montáž lešení výška 15 m	m2	1 300,000	35,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,000
9	R	př.c.9	Demontáž lešení	m2	1 300,000	15,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,000
10	R	př.c.10	Nájem lešení	soub	1 300,000	25,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,000
11	R	př.c.11	Montáž ochranné sítě	m2	1 300,000	6,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,000
12	R	př.c.12	Demontáž ochranné sítě	m2	1 300,000	3,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,000
13	R	př.c.13	Ochranná stříška nad vstupem	ks	2,000	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,000
14	R	př.c.14	M + D dešťových svodů průměr 150 , délka 15 m , mat TiZn	ks	4,000	6 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,000
15	R	př.c.15	Nátěr mříží nad oknem - 1,8 x 1,45 m , 1 x základ , 2 x hnědou syntetickou barvou	ks	12,000	350,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,000
16	R	př.c.16	Nátěr mříží nad oknem - 0,35 x 1,0 m , 1 x základ , 2 x hnědou syntetickou barvou	ks	2,000	300,00	0,00	600,00	600,00	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	R	př.c.17	Náter mříží nad oknem - 1,20 x 0,80 m, 1 x základ, 2 x hnědou syntetickou barvou	ks	2,000	300,00	0,00	600,00	600,00	0,000
18	R	př.c.18	Náter mříží nad oknem - 2,20 x 0,90 m, 1 x základ, 2 x hnědou syntetickou barvou	ks	1,000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,000
19	R	př.c.19	Náter mříží nad oknem - 1,00 x 1,50 m, 1 x základ, 2 x hnědou syntetickou barvou	ks	1,000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,000
20	R	př.c.20	Náter mříží nad oknem - 0,70 x 1,50 m, 1 x základ, 2 x hnědou syntetickou barvou	ks	1,000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,000
21	R	př.c.21	Náter mříží nad oknem - 1,25 x 1,50 m, 1 x základ, 2 x hnědou syntetickou barvou	ks	1,000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,000
22	R	př.c.22	Náter mříží nad oknem - 1,35 x 2,00 m, 1 x základ, 2 x hnědou syntetickou barvou	ks	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,000
23	R	př.c.23	Oplechování soklu š. 150 mm - pozink. plechem, náter 1 x základ, 2 x hnědou syntetickou barvou	m	88,000	180,00	0,00	15 840,00	15 840,00	0,000
24	R	př.c.24	Odvoz suší, uložení na skládku vč. poplatku	t	8,000	500,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,000
25	R	př.c.25	Práce z montážní plošiny nad tělocvičnou	soub or	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000
26	R	př.c.26	D + M státního znaku	soub or	1,000	254,50	0,00	254,50	254,50	0,000
27	R	př.c.27	Výměna větracích mřížek za nové plastové prům. 110 mm	ks	6,000	75,00	0,00	450,00	450,00	0,000
28	R	př.c.28	Demontáž, úprava podkladů a zpětná montáž okapového chodníku z dlažby u posilovny	m	25,000	170,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,000
29	R	př.c.29	Demontáž a zpětná montáž kamer	ks	2,000	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,000
30	R	př.c.30	Demontáž a zpětná montáž světel na fasádě	ks	3,000	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,000
31	R	př.c.31	Demontáž a zpětná montáž značek a tabulek	ks	2,000	200,00	0,00	400,00	400,00	0,000
32	R	př.c.32	Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních + 1 x v elektron. podobě a to na CD ROM	soub or	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000
33	R	př.c.33	Spotřeba energie / voda + el. energie / přes podružný elektroměr a vodoměr	soub or	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000
34	R	př.c.34	Zpracování plánu BZPO	soub or	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Celkem

0,00

733 658,00

733 658,00

0,000