

POHLED SEVEROZÁPADNÍ:

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ:

A) ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S IZOLANTEM MW/XPS tl. 140mm/120mm S FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU SILIKONOVOU OMÍTKOU/Z MARMOLITU NA SOKLU

Pro zateplení bude použit ucelený certifikovaný systém dle požadavků ETICS – kvalitativní třída A, bude provedeno zateplení od okapového chodníku po atiku střechy. ETICS bude založen plastovou základovou lištou, horní hrana KZS bude ukončena pod atikou oplechováním u střechy. Izolantem v ploše budou desky MW podélně vláknou tloušťky 140mm $\lambda_d=0,036$ W/mK, XPS desky tloušťky 120mm $\lambda_d\leq 0,036$ W/mK v místě soklu. Veškeré finální úpravy budou silikonovou omítkou nebo z marmolitu (sokl). Rohy jsou opatřeny systémovým plastovým rohovníkem s tkaninou, styky ETICS s profily oken a dveří jsou ošetřeny začistovací okenní lištou, v nadpraží je uvažováno s rohovým profilem se skrytou okapnicí. MW desky jsou mechanicky kotveny natloukacími talířovými hmoždinkami, jednotlivé hmoždinky jsou zapuštěny do izolantu a překryty tepelně-izolační zátkou pro zamezení vzniku tepelných mostů.

SKLADBA ETICS - kvalitativní třída A:

- silikonová omítka / mozaiková soklová omítka 1,5mm
- stěrka pro ETICS +perlinka 3-6mm
- MW desky $\lambda_d=0,036$ W/mK / polystyren XPS $\lambda_d\leq 0,036$ W/mK
- lepidlo pro ETICS 3-6mm
- obvodová stěna / sokl s keramickým obkladem - stávající, vyspravená, očistěná

V RÁMCI ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO ZDIVA BUDE PROVEDENO:

- osazení nových svodů hromosvodu (vč. revize)
- přeložení venkovních světél, vypínačů a čidel u jednotlivých vchodů

O) VÝMĚNA OKEN

- Výplně otvorů jsou uvažovány z plastových, minimálně 5-ti komorových profilů s výplní izolačním dvojsklem nebo trojsklem, kování je celobvodové s mikroventilací,
- Bude provedeno zednické zapravení ostění poškozeného při demontáži stávajících a montáži nových výplní otvorů, bude provedena ekologická likvidace stávajících oken včetně venkovních a vnitřních parapetů. Okna budou osazeny na vnější líc stávající fasády, na zatěsnění montážní spáry budou použity parotěsné a paropropustné pásy a PU pěna.

Tepelně-technické vlastnosti oken:

- Celkové $U_w \leq 1,15$ W/m²K.
- Izolační skla budou s „teplým“ distančním rámečkem s lineárním činitelem prostupu tepla $\psi \leq 0,04$ W/m.K.
- Okna v kancelářích budou z interiéru osazeny žaluziemi barvy bílé.
- Barevné provedení: exteriér-bílá/interiér-bílá
- Skutečné rozměry výrobků budou ověřeny na stavbě

D) VÝMĚNA DVEŘÍ

- Výplně otvorů jsou uvažovány z plastových, minimálně 5-ti komorových PVC profilů, výplň izolačním dvojsklem nebo trojsklem.
- Bude provedeno zednické zapravení ostění poškozeného při demontáži stávajících a montáži nových výplní otvorů, bude provedena ekologická likvidace stávajících výplní otvorů.
- U dveří je klika/koule v bílé barvě. Barevné provedení: exteriér-bílá/interiér-bílá.
- Tepelně-technické vlastnosti dveří:
- Dveře zaskleny izolačním dvojsklem nebo trojsklem, celkové $U_d \leq 1,15$ W/m²K.
- Izolační skla budou s „teplým“ distančním rámečkem s lineárním činitelem prostupu tepla $\psi \leq 0,04$ W/m.K.
- Skutečné rozměry výrobků budou ověřeny na stavbě

T) OKENNÍ PARAPETY INTERIÉROVÉ

Souhrnný popis truhlářských výrobků - okenních parapetů:

- Okenní parapety provedeny z plastových komůrkových systémových parapetních desek, povrchové provedení fólie bílá barva, zakončení parapetních desek u ostění oken pomocí plastových krytek
- Skutečné rozměry výrobků budou ověřeny na stavbě
- Všechny parapety budou osazeny dle montážních předpisů výrobce oken

K) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ

Souhrnný popis klempířských výrobků

- Klempířské výrobky provedeny z hliníkového plechu tl.0,7mm s povrchovou úpravou polyuretanovým lakem oboustranným, barva bílá.
- Skutečné rozměry výrobků budou ověřeny na stavbě
- Všechny klempířské výrobky musí splňovat ČSN 73 3610 a další dotčené normy


STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE: CDK: Tvárnice plynobeton:

Nosná konstrukce je z železobetonového skeletu. Výplňové a nosné stěny jsou z cihel děrovaných CDK, příčky jsou z cihel plných nebo děrovaných. Základy jsou betonové, stávající vnější omítky jsou cementové bílozlaté, krytina je povlaková asfaltová.

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE:

- A) Zateplení obvodových stěn/soklu kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z MW desek PV tl. 140 mm, $\lambda_d \leq 0,036$ W/mK, s povrchovou úpravou omítkou silikonová/soklová omítka MW desky - pohled
- A) Zateplení soklu kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z desek XPS tl. 120mm, $\lambda_d \leq 0,036$ W/mK, s povrchovou úpravou omítkou silikonová/soklová omítka XPS desky - pohled

- Nové nebo měněné konstrukce
- Přeložky hromosvodu



Administrativní centrum Florián, Komenského 1190/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

AUTOR NÁVRHU: Ing. Zdeněk Janýr		Ing. ZDENĚK JANÝR projektce pozemních staveb MALÁKOVSKÉHO 1533/7 596 01 Jihlava tel: +420 777 338 714 e-mail: zdenek.janyr@tsccil.cz	
HL. ING. PROJEKTU: Ing. Zdeněk Janýr			
ZOD. PROJEKTANT: Ing. Zdeněk Janýr			
VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk Janýr			
INVESTOR: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Římská 2135/45, Vinohrady, 12000 Praha 2			
AKCE:	Snížení energetické náročnosti Administrativního centra Florián společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.	Č. ZAK.:	12-2017
		DATUM:	03/2017
VÝKRES:	POHLED SEVEROZÁPADNÍ - STARÝ A NOVÝ STAV	STUPEŇ PD:	PVD
		MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
		Jak je ukázáno	D.1.1.b)-13

06.04.2017 13:05:07