

ZÁKLADOVÉ PASY

- ŠÍŘKA 0,4m ,HLOUBKA 1,25 m
- C 25/30 AX2, VYZTUŽENÍ 1,5 %

ZÁKLADOVÉ PATKY

- ROZMĚRY 0,8x0,8X1,25 M
- C 25/30 AX2, VYZTUŽENÍ 1,5 %

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ PATEK I PASU UVAŽOVAT ZHUTNĚNÉ PODŠTĚRKOVÁNÍ ZÁKLADOVÉHO SPÁRY V TL.0,25 m
- KOTVENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE DO ZÁKLADOVÝCH PATEK I PRŮVLAKU VŽDY PO 4xM16– CHEMICKÉ KOTVY

AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice
Tel: 387 316 079 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz

Vypracoval	Odpovědný projektant	Architekt	Autorizoval
Z.HAJNY	Ing.Z.Hajný	–	Ing.Z.Hajný

Název akce:	**STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA KE STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU**	Obecní úřad	České Budějovice
		Krajský úřad	České Budějovice
		Datum	5/2017
Místo stavby:	**Areál Ul. Hlinská 694/2b České Budějovice**	Formát	
		Měřítko	1:50
		Číslo zakázky	11/2016
Investor:	**IBOS a.s.** **Hlinská 694/2b ,České Budějovice 4, 37001**	Stupeň DPS	Objekt SO 1
Obsah přílohy :	**PŮDORYS ZÁKLADŮ**	Číslo výkresu	**D.1.1.2-1**