


PŮDORYS 1.NP



LEGENDA ZDIVA

- STAVAJICI BETONOVÉ SLoupY/OBODOVÉ PANEly
- vnúTní CHEILNÉ ZDIVO NOSNÉ A SPODÍŠTOVÉ STĚNY O RůZNých MOcnOSTech ZDIVA
- DOZDÍKÉ ČÁSTI
- STAVAJICI TEPELNÁ IZOLACE
- BODURANÉ ZDIVO
- HRANICE ŘEŠENÉ ČÁSTI
- ZDIVO Z TVÁRNIC TONG

STÁVAJÍCÍ OŠTRŮVEK ZELEN

- A SKLADBA PODLAHY STÁVAJÍCÍ KANCELÁŘE**

  - KERAMICKÁ DLAŽBA TL.15 mm
  - VYROVNÁVACÍ VRSTVA – LEPIDLO TL.20mm
- B SKLADBA STŘECHY PRÍSTAVBY**

  - STŘEŠNÍ FOLIE
  - POLYSTYREN XPS TL.100 mm
  - POLYSTYREN EPS TL.100 mm
  - 2XMINERÁLNÍ DESKY TL.30 mm
  - HYDROIZOLACE
  - OSB DESKY P+D TL.22 mm
  - TRAPEZOVÝ PLECH TR60/125/1,0 mm
  - OCELOVÁ KONSTRUKCE
  - PROTIPOŽARNÍ POHLED Z SDK REKNAUF 30 min.
- C SKLADBA STŘECHY U ATIKY**

  - OSB DESKA TL.22 mm
  - JAKL U60/40/3 mm
  - CETRIS DESKA TL.26 mm
  - FASÁDNÍ SYSTÉM – STĚRKA
- D SKLADBA STROPU V KANCELÁŘÍCH**

  - STAVAJICI ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
  - PODHLÉD Z SDK BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
  - PODHLÉD Z SDK BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
  - FASÁDNÍ SYSTÉM – STĚRKA
- E SKLADBA V PŘESAHU STŘECHY**

  - STŘEŠNÍ FOLIE
  - POLYSTYREN XPS TL.100 mm
  - POLYSTYREN EPS TL.100 mm
  - 2XMINERÁLNÍ DESKY TL.30 mm
  - HYDROIZOLACE
  - OSB DESKY P+D TL.22 mm
  - TRAPEZOVÝ PLECH TR60/125/1,0 mm
  - CETRIS DESKA TL.26 mm
  - FASÁDNÍ SYSTÉM – STĚRKA
- F**

  - KERAMICKÁ DLAŽBA TL.15 mm
  - SAVOUVELÁČNÍ VRSTVA – LEPIDLO TL.20mm
  - PODLAHOVÝ BETON TL.100 mm
  - KARI SIT 100/100/5
  - TEPELNÁ IZOLACE TL.100 mm
  - HYDROIZOLACE
  - PODKLADNÍ BETON TL.150 mm
  - KARI SIT 100/100/5

PLOCHY VE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI OBJEKTU			
OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PODLAHA
107	SKLAD	110,08	BET. PODLAHA
108	ŠATNA	36,88	STAVAJICI KER. DLAŽBA
110	PISOVÁŘ	5,75	STAVAJICI KER. DLAŽBA
111	WC	1,54	STAVAJICI KER. DLAŽBA
112	WC	2,18	STAVAJICI KER. DLAŽBA
113	SPRCHY	15,60	STAVAJICI KER. DLAŽBA
114	WC	1,19	STAVAJICI KER. DLAŽBA
115	PŘEDSÍŇKA	1,56	STAVAJICI KER. DLAŽBA

116	WC	1,85	STAVAJICI KER. DLAŽBA
117	PŘEDSÍŇKA	1,65	STAVAJICI KER. DLAŽBA
118	CHODBA	16,90	NOVÁ KER. DLAŽBA
119	POD SHODÍŠTOVÝ PROSTOR	11,12	STAVAJICI KER. DLAŽBA
120	SHOWROOM	75,88	NOVÁ KER. DLAŽBA
121	ELEKTROMĚRY EI ROZVODN.	6,25	NOVÁ KER. DLAŽBA
122	KUCHYNKA	8,60	NOVÁ KER. DLAŽBA
123	KANCELÁŘ	134,73	NOVÁ KER. DLAŽBA
124	ZADVĚŘI	3,22	NOVÁ KER. DLAŽBA

**AGP nová spol. s r.o. Tl. 28 filina 17 370 01 České Budějovice**

Tel: 387 316 079 Fax: 387 316 078 Email: agp@agp.cz www.agp.cz

Ing. Z. Hájek

**Stavění úpravy a přístavby ke stávajícímu objektu**

Area ul. Hlinská 694/2b

České Budějovice

Investor: **IBOS a.s.**

Hlavní stavba: **Hlinská 694/2b**

Objekt: **PŮDORYS 1.NP**

Architekt: **Ing. Z. Hájek**

Projektant: **Ing. Z. Hájek**

Stavba: **IBOS a.s.**

Objekt: **Hlinská 694/2b**

Objekt: **PŮDORYS 1.NP**