

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

a) identifikace stavby:

ČÍSLO STAVBY: 13_004

NÁZEV STAVBY: Regionální úzkokolejné muzeum Nová Bystřice

MÍSTO STAVBY: Nová Bystřice

KRAJ: Jihočeský kraj

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Nová Bystřice

STAVEBNÍK:

společnost: JHMD Jindřichohradecké místní dráhy a.s

PROJEKČNÍ FIRMA:

společnost: Michal Žďárský

IČ: 007 11 403

adresa: Mládežnická 147/IV, 377 01 Jindřichův Hradec

DRUH STAVBY: liniová stavba

CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL:

Předmětem řešení této stavby je problematika energetických rozvodů.

b) charakteristika území a stavebního pozemku:

Stavba je umístěna v k.ú. Nová Bystřice , přesnější umístění stavby je patrné z části „C“

c) provedený průzkum a napojení na technickou infrastrukturu:

PROVEDENÝ PRŮZKUM:

Byl proveden průzkum stávajícího energetického zařízení v potřebné oblasti.

Stavebně geologický průzkum, pro danou stavbu nebude vyžadován.

NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:

Nové distribuční energetické zařízení bude napojeno do stávající sítě NN

Tato stavba nevyžaduje jiné napojení na stávající technickou infrastrukturu.

e) obecné požadavky na výstavbu:

Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhlášce č. 268/2009, tak aby neohrožovala zdraví a život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.

Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Nové energetické vedení je v souladu s ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000

f) podmínky regulačního plánu:

Pro tento typ stavby není regulační plán vyžadován.

g) časové vazby:

Stavba je realizována na základě zadávacího listu vypracovaného pracovníkem Jindřichohradecké místní dráhy a.s.. Je nutno dodržet termín výstavby, případně veškeré dílčí termíny

h) doba výstavby, popis postupu výstavby:

TERMÍN ZAHÁJENÍ: 2013

TERMÍN DOKONČENÍ: podle zadaného harmonogramu prací

POPIS POSTUPU VÝSTAVBY:

- Příprava staveniště a navezení materiálu
- Provedení přípravných prací
- Výstavba nového energetického zařízení a případná demontáž nahrazené části energetické sítě
- Dokončovací práce
- Konečná úprava terénu a uvedení do původního stavu.

i) orientační náklady stavby: viz F. Technická část – Rozpočtová část

Vypracoval: Michal Žďárský



Mládežnická 147/IV
37701 Jindřichův Hradec