

1	Z našich zkušeností s realizací stavebních částí na půdě průmyslových podniků vyplývá, že se v místě realizace výstavby pod zemí velmi často skrývají neočekávané překážky (nezakreslené inženýrské sítě, staré chodby, sklepy, šachty, navážky, prohlubně apod.). Tyto části je pak nutné vysypat a zhutnit materiálem, případně vyliit betonem apod. Tato dodatečná řešení výrazně prodražují náklady na stavební práce. Má zadavatel k dispozici geologický průzkum částí dotčených výstavbou a počítala s tím i projektová dokumentace stavební části uvedená v příloze Zadání?	<u>Plošina a základy pro odlučovací zařízení:</u> Základem jsou navážky, na kterých je 20cm štěrkové vyrovnávací lože, na něm je umístěna 30cm železobetonová deska a na povrchu je 5cm potěr. V tomto místě stál předchozí filtr.	05.01.2016	ENVEN
2	Zadavatel doplňuje Výkaz výměr stavební části. Na listu „PS 11 20150055 Pol“ – předpokládáme, že obsahy položek "01 až 10" nejsou věcně závazné a záleží na návrhu uchazeče.	Ano, nejsou věcně závazné a záleží na návrhu uchazeče.	05.01.2016	ENVEN
3	List „PS 11 20150055 Pol“ – díl. 10 uvádí „Peletizační linka na zpracování prachu 500kg/hod“. Údaj o množství je v rozporu s „Upřesňující informace 1“, otázka a odpověď č. 10 – „Peletizační zařízení dimenzovat na výkon 300kg/hod.“Který údaj platí? Počítá hodnota 500kg/h nejen s odpraškou, ale i produktem z odsíření? A pokud ano, má provozovatel provozně vyzkoušenou schopnost směsi odprašků (oxidy, sírany, chloridy a uhličitany olova) ke sbalování do neprášivé podoby?	Peletizace bude probíhat pro úlety s produktem odsíření, tato směs je lépe peletizovatelná než samotné úlety bez síranu vápenatého. Pro zajištění rezervy bude výkon peletizační jednotky 500 kg/hod. Nepožadujeme garanci peletizovatelnosti či sbalování.	05.01.2016	ENVEN
4	List „SO 01 20150035 Pol“ – díl 29 – „Elektroinstalace – viz příloha“. Předpokládáme, že se jedná o elektroinstalaci v servisní hale. Příloha není, můžete ji, prosím, doplnit?	Ano, jedná se o elektroinstalaci v servisní hale. Podle informace podané při informační schůzce v Kovohutích Příbram je kompletní dokumentace k dispozici v místě plnění.	05.01.2016	ENVEN