


## LEGENDA POTRUBÍ

- PŘÍVODNÍ A VRÁTNÉ POTRUBÍ SOLÁRNÍHO ROZVODU
- MĚDĚNÉ POTRUBÍ SUPERSAN 22x1 - PÁJENO TVRDOU PÁJKOU
- PŘÍVODNÍ A VRÁTNÉ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY




## LEGENDA ARMATUR

- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- KKv UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT (vrtulka)
- KK UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT
- FZ FILTR ZÁVITOVÝ
- PRM PŘÍLIČ MEIBES
- (s filtrem, zpětným ventilem, manometrem)
- VK VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
- KKS UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT pro solární rozvod

## LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ NÁSTĚNNÝ KOTEL o rozsahu jmenovitého tepelného zatížení 4,9-22 kW s čerpadlem, expanzní nádobou 12 litrů, ekvitermií regulací, trojcestným ventilem, ... vč. čidla venkovní teploty
- Příslušenství: - Sada propojovací univerzální (bez potrubí) k zásobníku
- STACIONÁRNÍ AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK NA OHŘEV TUV O OBJEMU 589l, se dvěma topnými spirálami, s izolací (tvrdé PU - 50mm)
- MEMBRÁNOVÁ EXPAZNÍ NÁDOBA REFLEX NG - 18 l / PN6 vč. konzoly s upevňovací páskou a uzavěru s vypouštěním a se zajištěním v otevřené poloze



- 5 ks - SOLÁRNÍ KOLEKTOR VERTIKÁLNÍ RÁMOVÝ, PLOCHA: 2x 2,51 m<sup>2</sup>
- Příslušenství: - uchytení kolektorů pomocí stavitelných šroubů
- 2x lišty úložné pro dva kusy kolektorů - sada
- 1x lišty úložné pro jeden kus kolektoru
- spojky, pouzdra
- teplosná nemrznoucí kapalina do solárních systémů, 10 litrů - 4 balení
- ČERPADLOVÁ SKUPINA PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY dvoustupňová s čerpadlem Yonos Para ST 15/6 s uzavíracími kohouty vč. teploměru, integrovanou zpětnou klapkou, pojistnou skupinou vč. manometru a poj. ventilu, ...
- EXPAZNÍ NÁDOBA PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY 35 litrů
- Ventil automatický odvzdušňovací 3/8" pro solární systémy
- + ventil uzavírací 3/8" pro solární systémy

VEDOUcí PROJEKTANT		VYPRACOVAL		OBJEKT	
ING. ARCH. RADKO PAVLACKÝ		ING. JAROSLAV MIKERAŠEK			
INVESTOR: KR - TOOLS s.r.o., Mánesova 997, 68771 Bojkovice, IČ: 26923114		PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ			
		Ing. arch. Radko Pavlaček		Nám. 3. května č. 1605 765 02 Otrokovice tel./fax: 577 938 192	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PARC. Č. ST. 1465/1, K.Ú. BOJKOVICE		DATUM		ČERVEN 2017	
		FORMÁT		2 x A4	
		STUPĚŇ		ÚR + SP	
		ZAK. ČÍSLO		17-013	
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, b - Ústřední vytápění		MĚŘÍTKO		N	
SCHÉMA ZAPOJENÍ		D 1.4.b		06	