



1.NP



LEGENDA-KANALIZACE

**PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PLASTOVÉ - HT
PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ - HT**

2.NP



MAX. VZDALENOSTI PODPOR POTRUBI:	
DIMENZE:	VZDALENOST [cm]:
32,40,50	50
70	80
100	110

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Jméno	Plocha [m ²]
101	HALA 1	270,37
102	HALA 2	132,93
103	ŠATNA MUŽI	35,61
104	UMÝVÁRNA MUŽI	11,07
105	WC PŘEDSÍN MUŽI	3,71
106	WC - PISOÁRY	4,46
107	WC - MUŽI	1,35
108	WC - MUŽI	1,44
109	WC PŘEDSÍN ŽENY	2,56
110	WC ŽENY	1,44

Číslo	Jméno	Pocho [m ²]
2.01	SCHODIŠTĚ	6,18
2.02	CHODBA	13,44
2.03	KANCELÁŘ	12,44
2.04	SPISOVNA	7,68
2.05	ARCHIV	7,68
2.06	WC PŘEDSÍNŮ ŽENY	1,45
2.07	WC - MUŽI	1,78
2.08	WC PŘEDSÍNŮ ŽENY	1,45
2.09	WC ŽENY	1,78
2.10	ŠATNA ŽENY	3,24
2.11	UMÝVACÍNA ŽENY	2,11
2.12	KANCELÁŘ	12,24

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ZAŘÍZENÍ

UMÝVADLO s otvorem pro baterii (cca50x440 mm) vč. upevnění, POLOSLOUP s upevněním, CELOKOVOVÁ VÝPUŠť čisticíclack, UMÝVADLOVÝ SIFON, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, STOLANKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ bez otevírání odpadu.

KLOZET ZÁVĚSNÝ s hlubokým splachováním, bílý. Sedátko s pozvolným sklápěním. **MONTÁŽNÍ PRVEK** pro závěsné WC, s izolovanou splachovací nádrží, s ovládním zepředu, dvě možnosti splachování, nastavitelné splachovací množství, souprava pro tlumení hluku, upevňovací materiál.

OVĚŘENÍ pro stabilní montáž prvku - pozinkované, vč. upevňovacího materiálu.

SK SPRCHOVÁ VANIČKA z litého mramoru - obdélníková (1100/800 mm), s protiskluzovou úpravou.

SPRCHOVÉ DVEŘE (cca 1150mm)

SPRCHOVÁ SOUPRAVA - nástěnná tyč, ruční sprcha, sprchová hadice

PI KERAMICKÝ PISOÁR s integrovanou rádiovou elektronikou, montážní plastová krabice se šroubením, elektronickým ventillem a kulovým ventillem, výtoková armatura s těsněním, sítón, upevňovací sada, integrovaný napájecí zdroj.

H HYDRANTOVÝ SYSTÉM D25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICI 30 m vč. hydrantové skříňe, kulového ventilu 1", požární proudnice, propojovací hadice "hydrant-vodovodní řád".

PV
PODLAHOVÁ VPUST se svíjším odtokem, max. průtok 0,5 l/s, přípojení DN50/75/110.
 Voktová mřížka z nerezové oceli 115x115mm, nástavec s rámečkem 123x123mm - vyššíkové stavitelný
 zápachová uzávěrka (pachotlénost i v případě vyschnutí).

IZOLAČNÍ SOUPRAVA

sfp **PODOMÍTKOVÁ VODNÍ ZAPRACHOVÁ UZÁVĚKKA** pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulíčkou). Max. průtok 0,15 l/s


on **ODTKOVÁ NÁLEKVA - KALICH PRO ÚKAPY** se zápachovou uzávěrkou, s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulíčkou). Max. průtok 0,17 l/s


Sp BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PAKOVÁ
SPRCHOVÁ SOUPRAVA - nastěnná tyč, ruční sprcha, sprchová hadice

CČ CÍRKULAČNÍ ČERPADLO TUV s integrovaným uzavíracím a zpětným ventillem
0,15 m³/hod. (1~230 V, 50 Hz, 23 W). Časovým spínačem.

Vo VODOMĚR ODPOČTOVÝ na studenou vodu, $Q_n = 6 \text{ m}^3/\text{hod}$

LSS LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN s košem pro zachytávání nečistot, se suchou a nezámrznou klapkou proti zápachu



+0,000 = PODLAHA HALY, VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ	
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. ARCH. RADKO PAVLÁČKÝ	ING. JAROSLAV MIKERAŠEK
INVESTOR: KR - TOOLS s.r.o., Mánesova 997, 68771 Bojkovice, IČ: 26923114,	OBJEKT
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PARC. Č. ST. 1465/1, K.Ú. BOJKOVICE	
D14 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, b - Ústřední vytápění	
 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Ing. arch. Radko Pavlák Nám. 3. května č.1605 765 02, Otrokovice tel:845371 839 192	
DATUM	ČERVEN 2017
FORMÁT	4 x A4
STUPEŇ	ÚR - SP
ZAK. ČÍSLO	17-013
MĚŘÍTKO	150
D 14.b	04