



POHLED SEVERNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



LEGENDA:

- A - FASÁDNÍ OMÍTKA STRUKTURÁLNÍ NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU S ŠEDÝM POLYSTYRENEM TL. 140 MM, PROBARENÁ OMÍTKOVINA NA PERLINCE (BARVA BÍLÁ)
- A1 - FASÁDNÍ OMÍTKA STRUKTURÁLNÍ NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU S ŠEDÝM POLYSTYRENEM TL. 140 MM, PROBARENÁ OMÍTKOVINA NA PERLINCE (BARVA ČERVENÁ)
- A2 - FASÁDNÍ OMÍTKA STRUKTURÁLNÍ NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU SE STYRODUREM TL. 140 MM, PROBARENÁ OMÍTKOVINA NA PERLINCE (BARVA TMAVÉ ŠEDÁ)
- B - STŘEŠNÍ KRYTINA Z PVC FÓLIE, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ
- C - OKNA , PLASTOVÁ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, BARVA ANTRACIT
- D - DVEŘE, VRATA, PLNÉ, DŘ. KONSTRUKCE + PLECHOVÉ OPLÁŠTĚNÍ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ, BARVA ANTRACIT
- E - SEKČNÍ VÝSUVNÁ VRATA NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, HLINÍKOVÉ, ZATEPLENÍ, BARVA ANTRACIT
- F - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE Z TITANZINKOVÉHO PLECHU
- G - POHLEDOVÝ BETON
- H - SERVISNÍ ŽEBŘÍK, OBROUŠENÍ + NOVÝ NÁTĚR SYNTETICKOU ČERVENOU BARVOU
- I - HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽ VČ. PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE

±0.000 = PODLAHA HALY, VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ					
VEDOUcí PROJEKTANT		VYPRACOVAL	OBJEKT		
ING. ARCH. RADKO PAVLÁČKÝ		ING. PETR SKOKÁNEK			
INVESTOR: KR – TOOL S s.r.o., Mánesova 997, 68771 Bojkovice, IČ: 26923114			STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PARC. Č. ST. 1465/1, K.Ú. BOJKOVICE		
D.1.1 – ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			MĚŘÍTKO		
			D.1.1		
			13		