






Výtisk č. 1

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS /	Číslo změny stavby:
II/105 Sedlčany-Libiň		/ číslo změny SO/PS:	1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		/ 1	
Komunikace - oprava obrusné vrstvy			
Objednatel:	název:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	
	adresa:	Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5	
	IČ:	00066001	
Zastoupený:	název:		
	adresa:		
	IČ:		
Zhotovitel:	název:	BES s.r.o.	
	adresa:	Sukova 625, 25601 Benešov	
	IČ:	43792553	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/105 Sedlčany-Libíň Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace - oprava obrusné vrstvy		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: 1	
Strany smlouvy o dílo č.241KSÚS/2015 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.7.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěv.org. Zhotovitel: BES s.r.o.				
Obsah: Zápis o změně počet A4 1 Přehled změn počet A4 1 Změnový soupis prací počet A4 1 Přehled dokladů počet A4 1 Přílohy počet A4 12		Paré č. Příjemce 1,2 Objednatel 3,4 Zhotovitel 5 TDI		
Iniciátor změny: Objednatel po dohodě se zhotovitelem Popis a zdůvodnění změny: Na základě závěrů komisionálního zhodnocení stavu podkladních vrstev vozovky a následného zaměření skutečně provedených prací byla provedena úprava množství v níže uvedených položkách soupisu prací: Změna č.1) Pol.1 Frézování vozovky v tl. 6 cm Změna vyvstala na základě zaměření skutečně provedených prací Změna č.2) Pol. 2 Odstranění asfaltového krytu Změna vyvstala na základě zaměření skutečně provedených prací. Změna č.3) Pol. 4 Hloubení příkopů Změna vyvstala na základě zaměření skutečně provedených prací. Změna č.4) Pol. 8 Hutnění asfaltové vrstvy velkoplošné-vyrovnávka,vč. spojovacího postřiku Změna vyvstala na základě zaměření skutečně provedených prací. Změna č.5) Pol. 10 Krajnice nezpevněná-zřízení-štěrkoдрт Na základě dodatečného požadavku objednatele byla položka vypuštěna a nahrazena položkou č. 16 z důvodu požadované záměny materiálu. Změna č.6) Pol. 13 Zalévání spar asfaltovou zálivkou Změna byla způsobena eliminací středové spáry z důvodu částečné pokládky na plnou šíři vozovky. Změna č.7) Pol.14 Frézování spar a prasklin Změna byla způsobena eliminací středové spáry z důvodu částečné pokládky na plnou šíři vozovky. Změna č.8) Pol. 16 Zemní krajnice a dosypávky z jiných materiálů Nová položka - Na základě požadavku objednatele byla vyjmuta pol. č. 10 a nahrazena touto položkou z důvodu záměny materiálu živичný recyklát.				
Podrobné zdůvodnění změn - viz přílohy.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací -876 195,00		Cena navrhovaných Víceprací 876 185,00	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem -10,00	
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant RDS	jméno	xxx	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Bc. Michal Soukup	datum	5.12.2015 podpis 
TDI	jméno	Miroslav Jech	datum	5.12.2015 podpis 
Objednatel	jméno	Judr. Luděk Beneš	datum	5.12.2015 podpis 
Autorský dozor	jméno	xxx	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 150 21 Praha 5, Mlýnský náhon 150/1, IČO: 252 200 11				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	5.12.2015 podpis 
Zhotovitel: BES s.r.o.	jméno	Ing. Milan Chotaš	datum	5.12.2015 podpis 
Pozn.				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

ZAPIS

Příloha č. 3

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) č.: 1

Název stavby: II/105 Sedlčany-Libíň
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace - oprava obrusné vrstvy

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
8 999 700,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	8 999 700,00	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
1. Komunikace	876 195,00	876 185,00	876 185,00	9,74%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Komunikace	876 195,00	876 185,00	8 999 690,00	-10,00

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Bc. Michal Soukup souhlasím 

Projektant (autor. dozor): xxx xxx

Stavební dozor: Miroslav Jech souhlasím

Zástupce objednatele: Judr. Luděk Beneš souhlasím 

Zaměstnanec objednatele odpovědného za cenové projednání změny: Václav Pavlík souhlasím

Rozpis ocenění změn položek – pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZBV 1

Název stavby: II/105 Sedčany-Libň

Stavební objekt: Komunikace - oprava obrusné vrstvy

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov

Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Množství dle SoD	J. cena dle SoD	Celkem dle SOD	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Množství měněpráci	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena s měněpráci a bez měněpráci	Cena s vícepráci	Cena všech vícepráci navrhovaných	Množství navrhovaných vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci v předchozích ZBV	Cena všech vícepráci a předchozích ZBV	Cena s měněpráci a bez vícepráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena s vícepráci a bez měněpráci	Nová cena (s měněpráci a vícepráci)
1	22615	Frézování vozovky v tl. 6 cm	m2	300,00	130,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	85,00	11 050,00	0,00	11 050,00	50 050,00	50 050,00	50 050,00	
2	22712	Odstranění asfaltového krytu	m2	150,00	360,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	40,00	14 400,00	0,00	14 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	
3	22812	Rezáni asfaltového krytu vozovky hloubka 5-10 cm	bm	40,00	190,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	
4	52220	Hlubební příkopů	bm	100,00	55,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	25,00	1 375,00	0,00	1 375,00	6 875,00	6 875,00	6 875,00	
5	51321	Krajnice-seřezání s naložením materiálu	m2	500,00	23,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
6	51398	Doprava a poplatek za skládkování	t	140,00	380,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	
7	21820	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 5cm; včetně spojovacího posfíku	m2	19300,00	230,00	4 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 000,00	4 439 000,00	4 439 000,00	
8	21810	Hutněné asfaltové vrstvy velkoplošné-vyrovnávka; včetně spojovacího posfíku	t	1060,00	2500,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	318,00	795 000,00	0,00	795 000,00	3 445 000,00	3 445 000,00	3 445 000,00	
9	20111	Zaměření vozovky	m2	19600,00	2,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	
10	51720	Krajnice nebezpečná-zřízení-šterkodr'	m2	3200,00	180,00	576 000,00	0,00	3 200,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	
11		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti	ks	6,00	3500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
12	36740	VDZ-vodorovné dopravní značky v plastu	m2	1063,00	400,00	425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 200,00	425 200,00	425 200,00	
13	22831	Zalévání spár asfaltovou záalvkou	bm	7150,00	60,00	429 000,00	0,00	3 335,50	200 130,00	200 130,00	228 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 870,00	228 870,00	228 870,00	
14	22817	Frézování spár a prasklin	bm	7150,00	30,00	214 500,00	0,00	3 335,50	100 065,00	100 065,00	114 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 435,00	114 435,00	114 435,00	
15		DIO	kpl	1,00	35000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
							8 999 700,00	0,00	876 195,00	876 195,00	8 123 505,00	0,00	821 825,00	821 825,00	9 821 525,00	8 945 330,00					
16	17390	Nové položky Zemní krajnice a dosypávky z jiných materiálů	m3	0,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	54 360,00	0,00	54 360,00	54 360,00	54 360,00	54 360,00	
							8 999 700,00	0,00	876 195,00	876 195,00	8 123 505,00	0,00	876 185,00	876 185,00	9 875 885,00	8 999 690,00					

BES s.r.o.

17 BENEŠOV, Sukova 625 (6)

Čeky
Datum: 5.12.2015

Za objednatele:

[Signature]

Datum: 5.12.2015

[Signature]
Krajní správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
100 065,00
114 435,00
35 000,00

Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace změny stavby

Číslo změny stavby:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/105 Sedlčay-Libíň
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace - oprava obrusné vrstvy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	

Doklad	Součást dokumentace ZBV (počet A4)	
	ANO	NE - Uloženo
přehled víceprací	1	
přehled méněprací	1	
Zápisy SD	6	
Záznam z technické porady	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Zdůvodnění změn stavby	1	
Fotodokumentace	1	

PŘEHLED VÍCEPRACÍ		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) II/105 Sedlčany-Libíň	SO/PS: (číslo a název) Komunikace - oprava obrusné vrstvy	
Název změny: Úprava rozsahu díla		Kategorie ^{*)} D
<p>Podrobný technický popis změny / úpravy: Změna č.1) Pol.1 Frézování vozovky v tl. 6 cm Změna vyvstala na základě zaměření skutečně provedených prací. Změna č.2) Pol. 2 Odstranění asfaltového krytu Změna vyvstala na základě zaměření skutečně provedených prací. Změna č.3) Pol. 4 Hloubení příkopů Změna vyvstala na základě zaměření skutečně provedených prací. Změna č.4) Pol. 8 Hutněné asfaltové vrstvy velkoplošné-vyrovňávka,vč. spojovacího postřiku Změna vyvstala na základě zaměření skutečně provedených prací. Změna č.8) Pol. 16 Zemní krajnice a dosypávky z jiných materiálů Na základě požadavku objednatele byla provedena záměna materiálu na živичný recyklát se zhutněním.</p>		
<p>Zdůvodnění změny / úpravy: Výše uvedené změny vycházejí ze zaměření skutečně provedených prací a dle místních podmínek stavby. Vícepráce byly řádně projednány na kontrolních dnech - viz doklady-zápisy v SD.</p>		
<p>Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: 1,2,4,8,16</p>		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		876 185,00 Kč bez DPH
Cenové ovlivnění sousedních objektů		0,-
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PŘEHLED MĚNĚPRACÍ		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) II/105 Sedlčany-Libíň	SO/PS: (číslo a název) Komunikace - oprava obrusné vrstvy	
Název změny: Úprava rozsahu díla		Kategorie ^{*)} D
<p>Podrobný technický popis změny / úpravy: Na základě závěrů komisionálního zhodnocení stavu podkladních vrstev vozovky a následného zaměření skutečně provedených prací bylo provedeno úprava množství v níže uvedených položkách soupisu prací: Změna č.5) Pol. 10 Krajnice nezpevněná-zřízení-štěrkodrť Na základě dodatečného požadavku objednatele byla položka vypuštěna a nahrazena položkou č. 16 z důvodu požadované záměny materiálu. Změna č.6) Pol. 13 Zalévání spar asfaltovou zálivkou Změna byla způsobena eliminací středové spáry z důvodu částečné pokládky na plnou šíři vozovky. Změna č.7) Pol.14 Frézování spar a prasklin Změna byla způsobena eliminací středové spáry z důvodu částečné pokládky na plnou šíři vozovky.</p>		
<p>Zdůvodnění změny / úpravy: Úprava množství ve výše uvedených položkách provedena na základě skutečného zaměření provedených prací.</p>		
<p>Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: 5,13,14</p>		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		-876 195,00 Kč bez DPH
Cenové ovlivnění sousedních objektů		0,-
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Denní záznam stavby

Název akce: II/105 SEDLČANY - LIBIŇ

List číslo: 1

Datum

Číslo akce: 4308

POČASÍ: ZATAŽENO 11°C Datum: 21.10.2015

MECHANISMY FREGA SAMOSBĚR NAKL. AUTA

7⁰⁰ - 11³⁰

12⁰⁰ - 15³⁰

FA FREGO

DIO ÚS OBEČANY

Průkazem: Komura Bog. Di. Kom. 60 m

POČASÍ: OZářeno 10°C Datum: 22.10.2015

MECHANISMY FREGA SAMOSBĚR NAKL. AUTA

7⁰⁰ - 11³⁰

12⁰⁰ - 15³⁰

FA FREGO

Průkazem: Komura Bog. Di. Kom. 60 m

POČASÍ: POLETASNO 10°C Datum: 23.10.2015

MECHANISMY FREGA SAMOSBĚR NAKL. AUTA

7⁰⁰ - 11³⁰

12⁰⁰ - 15³⁰

FA FREGO

Průkazem: Komura Bog. Di. Kom. 60 m

Průkazem: Komura Bog. Di. Kom. 60 m

Zápis objednávky:

Dnešního dne proběhla technická porada
za účasti objedvatele, DI a jeho buikle -
- viz samostatný protokol.

23.10.2015

Denní záznam stavby

Název akce: II/1A05 SEDLČANY-LIBÍN

List číslo: 3

Datum

Číslo akce: 4308

PŮKOSI ZATAŽENO 10°C

28.10.2015

MECHANISMY VOŠČE 2100-2, VSH HANM 2x, VSH DYNAPAC

7⁰⁰ - 11³⁰

12⁰⁰ - 15³⁰

Čeňka Karel, Jilka Karel, Exant Josef, Exant Josef, Kolář Jan,
Štárník Marek, Papl Petr, Prácheň Rostislav, Štáhl Milan, Mlýnský

Pobližská stavba odpadové vody K0114 a S0101
územní plán obce 2100-2, k.ú. 2100/2, k.ú. 2100/3

Teplota ovzduší 8⁰⁰ 15°C, 9⁰⁰ 17°C, 10³⁰ 15°C
11⁰⁰ 15°C, 12⁰⁰ 17°C, 13⁰⁰ 15°C

PŮKOSI ZATAŽENO 10°C

29.10.2015

MECHANISMY VOŠČE 2100-2, VSH HANM 2x, VSH DYNAPAC

7⁰⁰ - 11³⁰

12⁰⁰ - 15³⁰

Tůma Jan, Jilka Karel, Jilka Karel, Exant Josef, Exant Josef,
Prácheň Rostislav, Papl Petr, Štáhl Milan, Konečný Petr

Pobližská stavba odpadové vody K0114 a S0101
územní plán obce 2100-2, k.ú. 2100/2, k.ú. 2100/3

Teplota ovzduší 8⁰⁰ 15°C, 9⁰⁰ 17°C, 10³⁰ 15°C
11⁰⁰ 15°C, 12⁰⁰ 17°C, 13⁰⁰ 15°C

Práce provedeny dle KČP

OK

Zápis objednatel:

1) Vzhledem k výskytu drobných poruch
v podtl. ustupcích (tuhliny, srážky, prázny a pokleby)
budov provede vyčištění a vyčištění a státní zábrany.
Předpokládaná výměna cca 1200 m².
Vzhledem k nutnosti provést k.ú. 2100/2
přírodních spár (napojení etap, pokleby, příp. míst kouchání)
bude provedeno zamezení státní stav.

A objednatel:
rely

Denní záznam stavby

Název akce: III105 SEDČAN - LIBIŇ

List číslo: 6

Datum

Číslo akce: 4328

POČASÍ: POČASNO 12°C

9.11.2015

MECHANISMY VOŠČICE 2100-2 VSH HAMM 2x, DYNAMIK
VKRVA FLEČL

7⁰⁰ - 11³⁰
12⁰⁰ - 15³⁰

Téma zpr., 101 Kval. 101 Kval. 101 Kval. 101 Kval. 101 Kval.
101 Kval. 101 Kval. 101 Kval. 101 Kval. 101 Kval.
101 Kval. 101 Kval. 101 Kval. 101 Kval. 101 Kval.

Podoba akce: 101 Kval. 101 Kval. 101 Kval. 101 Kval. 101 Kval.
101 Kval. 101 Kval. 101 Kval. 101 Kval. 101 Kval.

Tepota omídi 3⁰⁰ 16,5°C 4⁰⁰ 16,0°C 10⁵⁰ 16,3°C
12⁰⁰ 16,9°C 13⁰⁰ 16,7°C 14³⁰ 16,3°C

Pracovní podmínky - povětrnostní podmínky, pracovní podmínky
101 Kval. 101 Kval.

DIO 11. OS OSĚGANÍ - 101 Kval. 101 Kval.

POČASÍ: POČASNO 11°C

9.11.2015

FX OS OSĚGANÍ

7⁰⁰ - 11³⁰
12⁰⁰ - 15³⁰

Pracovní podmínky - povětrnostní podmínky, pracovní podmínky
101 Kval. 101 Kval.

Pracovní podmínky - povětrnostní podmínky, pracovní podmínky

101 Kval.

Zápis z KDČ - 1:

9.11.2015

1) Na základě záměru skutečně,
provedených prací v pol. Fvežoum
vozovky, odstranění ast. k. 10, pol. 101 Kval.
vyvození byly, 101 Kval. 101 Kval.
způsobem stavbu 101 Kval. 101 Kval.
na základě provedení 101 Kval. 101 Kval.
101 Kval. 101 Kval.

101 Kval.

101 Kval.

101 Kval.

Záznam z technické porady
II/105 Sedlčany - Libíň

Z důvodu zjištěných skutečností na výše uvedené stavbě proběhla technická porada, jejíž náplní bylo projednání nesouladu skutečně zjištěného technického stavu s výkazem výměr dle SoD:

- 1) Na základě provedené prohlídky staveniště a zhodnocení stavu vozovky bylo zjištěno, že úsek o délce 3 500 m, průměrné šíře 2,0 bm, se kterým bylo uvažováno, že bude ponechán, vykazuje závažné vady.
Bylo zjištěno, že stávající povrch, v minulosti upravený EKZ-emulzním kalovým zákrytem- vykazuje značné závady v ložné vrstvě a vrstvě obrusné.
Jedná se o rozsáhlé trhliny a ztrátu pojiva způsobenou pravděpodobně nekvalitní živičnou směsí. Ponechání by z technického hlediska nebylo možné vzhledem ke kvalitě stav.díla a technickému stavu předmětné silnice.
Bylo dohodnuto, že tento úsek musí být odfrézován a bude provedena pokládka ložné vrstvy ACL 16 a vrstvy obrusné ACO 11+ v tloušťkách dle technické specifikace a SoD.
Zhotovitel nacení tyto práce a předloží objednateli. Bude řešeno formou ZBV a dodatku k SoD.

Za TDI:

Miroslav Jech



Za KSUS p.o.

JUDr. Luděk Beneš



Za Zhotovitele:

BES s.r.o.

Bc. Michal Soukup



V Sedlčanech dne 23.10.2015

Zdůvodnění změn stavby II/105 Sedlčany-Libíň

V rámci průběhu prací byly zjištěny níže uvedené skutečnosti, které si vyžádaly úpravu množství a ceny výše uvedené veřejné zakázky.

- 1) Vzhledem k provedenému zaměření původního stavu, který předpokládal provedení rekonstrukce předmětné silnice o šířce 5,5 bm a délce 3500 m, s předpokladem ponechání pruhu o průměrné šířce 2,0 bm, se v průběhu stavebních prací ukázalo, že vzhledem k technickému stavu předmětné komunikace nebude toto řešení možné. Tento pruh byl v minulosti rekonstruován, avšak byl překryt emulzním kalovým zákrytem (EKZ). Po jeho místním odstranění byly zjištěny značné poruchy (zejména rozpad původní ložní a podkladní vrstvy, způsobený nekvalitou pojiva. Na základě této skutečnosti byla svolána schůzka (technická porada) za účasti objednatele, TDI a zhotovitele, jehož závěrem byla konstatována nutnost provést odstranění této části až na podkladní vrstvu. Tímto došlo též ke zvýšení objemu prací o cca 25% v souvisejících položkách dle SoD.
- 2) Další nutností změn vyvstaly během provádění prací, zejména s ohledem na schválené uzavírky (možnost pokládat hutněné vrstvy na plnou šíři) a na základě zaměření skutečného stavu během a po provádění prací.
- 3) Vzhledem k žádosti objednatele o možnost zpětného využití živичného recyklátu provedl zhotovitel nacenění záměny materiálu. Touto změnou též došlo k úspoře finančních nákladů pro objednatele.

Za TDI:

Miroslav Jech



Za Zhotovitele:

BES s.r.o.
Bc. Michal Soukup



V Benešově dne 5.12.2015

Za KSUS p.o.

JUDr. Luděk Beneš



