

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 91/KSÚS/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: SD-041-14

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednatel: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

USK, s.r.o.

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 27138551

DIČ: CZ27138551

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 99183

Jednatel: Ing. Bořivoj Horák a Ing. Petr Janda, jednatele

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Bořivoj Horák a Ing. Petr Janda, jednatele

(dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.10.2014 smlouvu o provedení stavby (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/275, most ev.č. 275-004 Horky nad Jizerou**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V návaznosti na Zhotovitelem vypracovanou RDS byly zjištěny změny spočívající v potřebě snížení výměr u některých položek (dále jen „**Méněpráce**“), zvýšení výměr u jiných položek (dále jen „**Vícepráce**“) a zároveň zařazení nových položek.
3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, přitom tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 427 702,60 Kč bez DPH, 217 520 Kč s DPH, a nepřevyšuje tak 20 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

5. Tento Dodatek je změnou Smlouvy o dílo v rozsahu Méněprací a zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek XI. 1. Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
2 132 315,70	447 786,30	2 580 102

2. Oceněný soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou Smlouvy, se doplňuje o soupis prací s výkazem výměr – Evidenčním listem změny stavby č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne

12 -09- 2015

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
150 21 Praha 5
Zborovská 11
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Mladé Boleslavi dne
Zhotovitel:

12 -09- 2015

USK, s.r.o.

Ing. Bořivoj Horák, jednatel

USK, s.r.o.

Ing. Petr Janda, jednatel

Výtisk č.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: II/275 most ev.č. 275-004 Horky nad Jizerou		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 201 / 0	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 275-004			
Objednatel:	název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspě. org. adresa: Zborovská 81/11; Praha 5 - Smíchov , IČ: 000 66 001		
Zastoupený:	název: adresa: IČ:		
Zhotovitel:	název: USK s.r.o. adresa: Pod Borkem 319 Mladá Boleslav 293 01 IČ: 271 38 551		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/275 most ev.č. 275-004 Horky nad Jizerou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 275-004		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 201 / 0	Číslo změny stavby: 1																															
Strany smlouvy o dílo č. 91/KSÚS/2014 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.10.2014 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Zhotovitel: USK s.r.o.																																		
Obsah: <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Zápis o změně</td> <td>počet A4</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Přehled změn</td> <td>počet A4</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Změnový soupis prací</td> <td>počet A4</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Pasport změn</td> <td>počet A4</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Přehled méněprací</td> <td>počet A5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Přehled příloh ZBV</td> <td>počet A4</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Přílohy</td> <td>počet A4</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">7</td> </tr> </table>		Zápis o změně	počet A4	1	Přehled změn	počet A4	1	Změnový soupis prací	počet A4	3	Pasport změn	počet A4	5	Přehled méněprací	počet A5	1	Přehled příloh ZBV	počet A4	1	Přílohy	počet A4	7	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDI</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1,2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDI
Zápis o změně	počet A4	1																																
Přehled změn	počet A4	1																																
Změnový soupis prací	počet A4	3																																
Pasport změn	počet A4	5																																
Přehled méněprací	počet A5	1																																
Přehled příloh ZBV	počet A4	1																																
Přílohy	počet A4	7																																
Paré č.	Příjemce																																	
1,2	Objednatel																																	
3	Zhotovitel																																	
4	Projektant																																	
5	TDI																																	
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění změny: Vypuštění provizorní štětové stěny v korytě řeky Jizery, z důvodů její nepotřebnosti vzhledem ke způsobu provádění díla. Po zjištění skutečného příčného profilu koryta řeky, je nutné navýšit množství záhozového materiálu u paty definitivní štětové stěny v hraně břehu řeky, spolu s potřebou navýšených zemních prací pro tento zához. Po snížení hladiny řeky Jizery o cca 2,5 m došlo k odhalení skrytého líce levobřežní opěry mostu spolu s křídly, kde bylo zjištěno, že degradace povrchu je ve značně větším rozsahu než bylo uvažováno projektantem. Proto byla navýšena plocha sanací spodní stavby mostu, tak aby odpovídala reálným potřebám a skutečným výměrám pohledových ploch. Po odstranění nánosů na krajnicích a stržení drnu na svahu silničního tělesa byly odhaleny skryté konstrukce, které bylo nutné odstranit. Byl zjištěn větší rozsah zpevněných ploch a odhaleny skryté zděné konstrukce původní nábrežní zdi. Na základě zastižených konstrukcí bylo nutné provést i úpravy na definitivních krytech povrchů, tento změněný rozsah řeší zpracovaná RDS. Součástí této změny je i úprava reálného množství výztuže v monolitické římse na štětové stěně. Po odkrytí nánosů na provobřežní opěře mostu bylo zjištěno, že mostní ložiska jsou elastorová v zachovalém stavu, kdy jejich sanace není účelná a to nejenom vzhledem k jejich stavu, ale i ke složitosti provádění, kdyby bylo nutné provést zvednutí celé nosné konstrukce mostu, s čímž nebylo v zadávací dokumentaci uvažováno.																																		
Údaje v Kč bez DPH:																																		
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem																															
-579 490,90		427 702,60	-151 788,30																															
Vyjádření - souhlas se změnou:																																		
Projektant (autorský dozor): CR PROJECT s.r.o.	jméno Ing. Jindřich Jirák	datum 10.8.2015	podpis																															
Objednatel : KSÚS SK mostní technik - Mnichovo Hradiště	jméno Jan Boček	datum 10.8.2015	podpis																															
Objednatel: KSÚS SK, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště	jméno Jan Mareš	datum 10.8.2015	podpis																															
TDI: PRAGOPROJEKT, a.s.	jméno Ing. Jiří Heráf	datum 10.8.2015	podpis																															
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																																		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno Z. Dvořák	datum 11-08-2015	podpis																															
Zhotovitel	jméno Ing. Bořivoj Horák	datum	podpis																															
Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:																																	

ZÁPIS

Příloha č. 3

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) č.: 0**

Název stavby: II/275 most ev.č. 275-004 Horky nad Jizerou	Kategorie:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Most ev.č. 275-004	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
2 284 104,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 284 104,00	0,00

Číslo změny SO/PS: 0

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-579 490,90	427 702,60	427 702,60	18,73%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-579 490,90	427 702,60	2 132 315,70	-151 788,30

Vyjádření(souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

H-INTES s.r.o.

souhlasím

Martin Čerych

Projektant (autor. dozor):

CR PROJECT s.r.o.

souhlasím

Ing. Jindřich Jirák

Stavební dozor:

PRAGOPROJEKT, a.s.

souhlasím

Ing. Jiří Heráf

Zaměstnanec objednatele
odpovědný za cenové
projednání změny:

vedoucí mostních techniků souhlasím

Miroslav Dostál

Přehled změn stavby
NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO STAVBY:

III/275 most ev.č. 275-004 Horky nad Jizerou

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JRBÚ (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30%
2 284 104,00	0,00	685 231,20

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny
stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaje v Kč bez DPH													
Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max. 100%)	Čerpání limit pro JRBÚ (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	SO 201	Most ev.č. 275-004	Vypuštění provizorní šléťové stěny v korytě řeky, doplnění potřebných prací a reálných výměr na mostním objektu		0,00	-579 490,90	-579 490,90	1 704 613,10	427 702,60	427 702,60	2 132 315,70	93,35%	18,73%

Změnový soupis prací

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:										
Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 275-004										
III/275 most ev.č. 275-004 Horky nad Jizerou										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
0 Všeobecné konstrukce a práce										
1	01400	POPLATKY	KČ	1,000	1,000		364 000,00	364 000,00		
2	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,000		126 000,00	126 000,00		
3	027121	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	M2	141,000	141,000		700,00	98 700,00		
4	027123	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	KČ	141,000	141,000		180,00	25 380,00		
1 Zemní práce										
5	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	9,075	9,075		136,00	1 234,20		
6	122118	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR 1-2 S ODVOZEM DO 20KM	M3	31,200	32,490	1,290	72,50	2 262,00	2 355,50	93,50
7	125118	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-2 S ODVOZEM DO 20KM	M3	20,000	101,678	81,678	186,00	3 720,00	18 912,10	15 192,10
8	12960	ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANALŮ OD NÁNOSŮ	M3	20,000	101,678	81,678	876,00	17 520,00	89 069,90	71 549,90
9	17582	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ	M3	18,000	28,576	10,576	780,00	14 040,00	22 289,30	8 249,30
2 Základy										
10	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	13,000	13,000		198,00	2 574,00		
11	23117	STĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	41,044	22,277	-18,767	29 100,00	1 194 380,40	648 260,70	-546 119,70
12	237172	ODREZANÍ STĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	M	15,700	12,000	-3,700	5 200,00	81 640,00	62 400,00	-19 240,00
3 Svislé konstrukce										
13	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	3,600	3,600		6 320,00	22 752,00		
14	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,630	0,384	-0,246	37 200,00	23 436,00	14 284,80	-9 151,20
4 Vodorovné konstrukce										
15	451312	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C12/15	M3	1,200	1,200		3 740,00	4 488,00		
16	458312	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	3,000	3,000		3 260,00	9 780,00		
17	45868	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU	M3	3,600	3,600		860,00	3 096,00		
18	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	46,250	64,735	18,485	3 650,00	168 812,50	236 282,80	67 470,30
								614 080,00	614 080,00	
								38 776,20	133 861,00	95 084,80
								1 278 594,40	713 234,70	-565 359,70
								46 188,00	37 036,80	-9 151,20
								22 752,00	22 752,00	
								23 436,00	14 284,80	-9 151,20
								186 176,50	253 646,80	67 470,30

Změnový soupis prací

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

III/275 most ev.č. 275-004 Horky nad Jizerou

Název stavby:

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 275-004

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl. množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdl. celk. ceny Kč
5										
Komunikace										
19	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	36,300	54,800	18,500	129,00	4 682,70	7 069,20	2 386,50
20	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	36,300	36,300		386,00	14 011,80		
21	587202	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	9,900	9,900		230,00	2 277,00		
6										
Úprava povrchů, podlahy, výplně otvorů										
22	626112	REPROF PODHL. SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	7,500	54,110	46,610	196,00	1 470,00	10 605,60	9 135,60
23	62631	SPOJOVACÍ MÚSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	7,500	54,110	46,610	196,00	1 470,00	10 605,60	9 135,60
24	62641	SJEDNOCUJÍCÍ ŠTERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	7,500	54,110	46,610	196,00	1 470,00	10 605,60	9 135,60
7										
Přidružená stavební výroba										
25	783161	PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTRÍKEM METALIZACÍ	M2	10,000		-10,000	498,00	4 980,00		-4 980,00
26	783261	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTRÍKEM METAL	M2	38,831	83,250	44,419	498,00	19 337,80	41 458,50	22 120,70
9										
Ostatní konstrukce a práce										
27	911215	OCEL MOSTNÍ ZABRADLI ŽÁROVÉ STRÍKANÉ KOVEM S NÁTÉREM	M	12,000	12,000		3 985,00	47 820,00		
28	914112	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KS	2,000	2,000		360,00	720,00		
29	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KS	2,000	2,000		180,00	360,00		
30	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	5,100	5,700	0,600	360,00	1 836,00	2 052,00	216,00
31	91722	CHODNÍK OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	13,400	13,400		491,00	6 579,40	6 579,40	
32	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	5,000	5,000		191,00	955,00	955,00	
33	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	13,300	18,400	5,100	138,00	1 835,40	2 539,20	703,80
34	93133	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM	M3	0,003	0,003		18 600,00	56,50	56,50	
35	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	4,200	4,200		64,00	268,80	268,80	
36	938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘISKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2	45,000	45,000		83,00	3 735,00	3 735,00	
								20 971,50	23 358,00	2 386,50
								4 682,70	7 069,20	2 386,50
								14 011,80	14 011,80	
								2 277,00	2 277,00	
								4 410,00	31 816,80	27 406,80
								1 470,00	10 605,60	9 135,60
								1 470,00	10 605,60	9 135,60
								1 470,00	10 605,60	9 135,60
								24 317,80	41 458,50	17 140,70
								4 980,00	4 980,00	-4 980,00
								19 337,80	41 458,50	22 120,70
								70 589,60	102 749,20	32 159,60
								47 820,00	47 820,00	
								720,00	720,00	
								360,00	360,00	
								1 836,00	2 052,00	216,00
								6 579,40	6 579,40	
								955,00	955,00	
								1 835,40	2 539,20	703,80
								56,50	56,50	
								268,80	268,80	
								3 735,00	3 735,00	

Změnový soupis prací

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

III/275 most ev.č. 275-004 Horky nad Jizerou

Název stavby:

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 275-004

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
37	938542	ODČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTŘÍSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	7,500	54,110	46,610	121,00	907,50	6 547,30	5 639,80
38	938654	ODČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR. OTŘÍSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ	M2	10,000	83,250	73,250	332,00	3 320,00	27 639,00	24 319,00
39	966821	ODSTRANĚNÍ SILNICIHO SVODIDLA OCELOVÉHO	M	12,000	19,000	7,000	183,00	2 196,00	3 477,00	1 281,00
NP		Nové položky						181 073,90	181 073,90	
	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M		3,500	3,500	179,00		626,50	626,50
	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3		9,000	9,000	1 730,00		15 570,00	15 570,00
	112234	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 5KM	KUS		1,000	1,000	3 720,00		3 720,00	3 720,00
	89536	DRENAŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST. BETONU	KUS		1,000	1,000	5 040,00		5 040,00	5 040,00
	626131	REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAČ. MALTOU TRÍVRST. TL DO 70MM	M2		36,540	36,540	3 820,00		139 582,80	139 582,80
	93131	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZÁLIVKOU	M3		0,092	0,092	93 500,00		8 602,00	8 602,00
	93842	ODČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE	M2		17,360	17,360	106,00		1 840,20	1 840,20
	94290	TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA	M3OP		70,200	70,200	62,00		4 352,40	4 352,40
	9113B2	SVODIDLO OCEL. SILNIC. JEDNOSTR. - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M		12,000	12,000	145,00		1 740,00	1 740,00
		Celkem						2 284 104,00	2 132 315,70	-151 788,30



PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh: 0
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)		SO/PS: (číslo a název)
II/275 most ev.č. 275-004 Horky nad Jizerou		201 - Most ev.č. 275-004
Název změny:		Kategorie *
Vypuštění štětové stěny		A,D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne 1.4.2015	
Zhotovitel,		
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Vypuštění provizorní štětové stěny v korytě řeky Jizery, z důvodů její nepotřebnosti vzhledem ke způsobu provádění díla. Po zjištění skutečného příčného profilu koryta řeky, je nutné navýšit množství záhozového materiálu u paty definitivní štětové stěny v hraně břehu řeky, spolu s potřebou navýšených zemních prací pro tento zához.		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Úspora finančních prostředků objednatele a úprava rozsahu oprav, dle reálných výměr a potřeb mostního objektu.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
122118	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 20KM	
125118	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 20KM	
12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	
17582	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ	
23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	
237172	ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	
46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
-402 804,60 Kč		
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
žádné		
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh: 0
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	
II/275 Most ev.č. 275-004 Horky nad Jizerou	SO 201 - Most ev.č. 275-004	
Název změny:		Kategorie ^{*)}
Sanace levobřežní opěry a křidel mostu		D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne 5.8.2015	
Zhotovitel,		
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Po snížení hladiny řeky Jizery o cca 2,5 m došlo k odhalení skrytého líce levobřežní opěry mostu spolu s křídly, kde bylo zjištěno, že degradace povrchu je ve značně větším rozsahu než bylo uvažováno projektantem. Proto byla navýšena plocha sanací spodní stavby mostu, tak aby odpovídala reálným potřebám a skutečným výměrám pohledových ploch.		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Změna rozsahu díla, dle reálných výměr a potřeb mostního objektu.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
626112	REPROF PODHL, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	
62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	
626131	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 70MM	
62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	
783161	PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ	
783261	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METAL	
93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE	
938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	
938654	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ	
94290	TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
225 261,70 Kč		
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
žádné		
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh: 0
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)		SO/PS: (číslo a název)
II/275 most ev.č. 275-004 Horky nad Jizerou		SO 201 - Most ev.č. 275-004
Název změny:		Kategorie ^{*)}
Změna zpevněných ploch na opěrnou stěnou		D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne 1.4.2015	
Zhotovitel,		
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Po odstranění nánosů na krajnicích a stržení drnu na svahu silničního tělesa byly odhaleny skryté konstrukce, které bylo nutné odstranit. Byl zjištěn větší rozsah zpevněných ploch a odhaleny skryté zděné konstrukce původní nábrežní zdi. Na základě zastižených konstrukcí bylo nutné provést i úpravy na definitivních krytech povrchů, tento změněný rozsah řeší zpracovaná RDS. Součástí této změny je i úprava reálného množství výztuže v monolitické římse na štětové stěně.		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Změna rozsahu díla, dle reálných výměr a potřeb mostního objektu.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	
112234	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 5KM	
89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	
96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	
317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	
56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	
91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	
919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	
93131	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
27 713,60 Kč		
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
žádné		
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh: 0
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	
II/275 most ev.č. 275-004 Horky nad Jizerou	SO 201 - Most ev.č. 275-004	
Název změny:		Kategorie ^{*)}
Neprováděná sanace mostních ložisek		A
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne 5.8.2015.	
Zhotovitel,		
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Po odkrytí nánosů na provobřežní opěře mostu bylo zjištěno, že mostní ložiska jsou elastorová v zachovalém stavu, kdy jejich sanace není účelná a to nejenom vzhledem k jejich stavu, ale i ke složitosti provádění, kdy by bylo nutné provést zvednutí celé nosné konstrukce mostu, s čímž nebylo v zadávací dokumentaci uvažováno.		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Úspora finančních prostředků objednatele a úprava rozsahu oprav, dle reálných výměr a potřeb mostního objektu.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
783161	PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
-4 980,00 Kč		
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
žádné		
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh: 0
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)		SO/PS: (číslo a název)
II/275 Most ev.č. 275-004 Horky nad Jizerou		SO 201 - Most ev.č. 275-004
Název změny:		Kategorie *)
Úprava silničních svodidel		D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		
Zhotovitel,		
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Pro napojení svodidla na nově navrženou opěrnou stěnu bylo nutné provést demontáž stávajícího svodidla s jeho posunem do nové výškové a směrové polohy.		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Změna rozsahu díla, dle reálných výměr a potřeb mostního objektu.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO	
9113B2	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR - MONTÁŽ S PŘESUNEM	
Genový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
3 021,00 Kč		
Genové ovlivnění sousedních objektů		
žádné		
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PŘEHLED MĚNĚPRACÍ		Počet příloh: 0
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	
II/275 Most ev.č. 275-004 Horky nad Jizerou	SO 201 - Most ev.č. 275-004	
Název změny:		Kategorie ^{*)}
Vypuštění štětové stěny		A
Podrobný technický popis změny / úpravy: Vypuštění provizorní štětové stěny v korytě řeky Jizery, z důvodů její nepotřebnosti vzhledem ke způsobu provádění díla. Po zjištění skutečného příčného profilu koryta řeky, je nutné navýšit množství záhozového materiálu u paty definitivní štětové stěny v hraně břehu řeky, spolu s potřebou navýšených zemních prací pro tento zához. Po snížení hladiny řeky Jizery o cca 2,5 m došlo k odhalení skrytého lince levobřežní opěry mostu spolu s křídly, kde bylo zjištěno, že degradace povrchu je ve značně větším rozsahu než bylo uvažováno projektantem. Proto byla navýšena plocha sanací spodní stavby mostu, tak aby odpovídala reálným potřebám a skutečným výměrám pohledových ploch. Po odstranění nánosů na krajnicích a stržení drnu na svahu silničního tělesa byly odhaleny skryté konstrukce, které bylo nutné odstranit. Byl zjištěn větší rozsah zpevněných ploch a odhaleny skryté zděné konstrukce původní nábrežní zdi. Na základě zastižených konstrukcí bylo nutné provést i úpravy na definitivních krytech povrchů, tento změněný rozsah řeší zpracovaná RDS. Součástí této změny je i úprava reálného množství výztuže v monolitické římse na štětové stěně. Po odkrytí nánosů na provobřežní opěře mostu bylo zjištěno, že mostní ložiska jsou elastorová v zachovalém stavu, kdy jejich sanace není účelná a to nejenom vzhledem k jejich stavu, ale i ke složitosti provádění, kdy by bylo nutné provést zvednutí celé nosné konstrukce mostu, s čímž nebylo v zadávací dokumentaci uvažováno.		
Zdůvodnění změny / úpravy: Úspora finančních prostředků objednatele a úprava rozsahu oprav, dle reálných výměr a potřeb mostního objektu.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: 23117 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ 237172 ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 783161 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTRÍKEM METALIZACÍ		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: -579 490,90 Kč		
Cenové ovlivnění sousedních objektů žádné		
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

	H-INTES s.r.o.	
	Zápis z technické rady, resp. kontrolního dne stavby	Č. zakázky: 14149

Obsah jednání

„Stavba II/275 Most ev. č. 275-004 Horky nad Jizerou“

Záznam

Z technického jednání stavby, které se konalo ve středisku USK s.r.o. v Benátkách n. J.

dne 1.4. 2015

Při průzkumu pro zjištění skutečného příčného profilu koryta řeky, byly nalezeny v místě plánované provizorní štětové stěny zbytky dřevěného zpevnění břehu. Vzhledem novým okolnostem, bylo rozhodnuto o vypuštění provizorní štětové stěny v korytě řeky Jizery, z důvodů její nepotřebnosti při provádění definitivní štětové stěny. V této souvislosti bude nutné navýšit množství záhozového materiálu u paty definitivní štětové stěny v hraně břehu řeky, spolu s potřebou navýšených zemních prací pro tento zához.

Při kontrolním odstranění nánosů na krajnicích a stržení drnu na svahu silničního tělesa byly odhaleny skryté konstrukce, které bude nutné odstranit. Byl zjištěn větší rozsah zpevněných ploch a odhaleny skryté zděné konstrukce původní nábrežní zdi. Na základě zastížených konstrukcí bude nutné provést i úpravy na definitivních krytech povrchů.

Zhotovitel změny zapracuje do RDS předá ke schválení.

Popis dohodnutých závěrů	Odpovídá
1) Vypuštění provizorní štětové stěny 2) Navýšit množství záhozového materiálu a zemních prací u paty definitivní štětové stěny 3) Odstranění zděných konstrukcí 4) Úpravy definitivních krytů	CR-PROJECT

oddělení: projekční
vedoucí oddělení: Ing. Jan Adamů
telefon: +420 326 700 669
e-mail: j.adamuk@crproject.cz
vyřizuje: Ing. Jan Adamů
telefon: +420 326 700 667
e-mail: j.adamu@crproject.cz
datum: 30.7.2015
č.j.: 2015-001/po/ad/1
č. zakázky: P2015-016

adresát:
PRAGOPROJEKT, a.s.
jméno:
Ing. Jiří Heráf
adresa:
**K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4**

Věc: Vyjádření projektanta č.1

Zasílám vyjádření projektanta k opravě ložisek.

Po očištění opěr od nánosů a vegetace bylo zjištěno, že mostní ložiska a ložiskové bločky byly v minulosti již opravovány, kdy mostní ložiska tvoří principiálně soustava dvou posuvných ocelových ložisek umístěných nad sebou spojených železobetonovým monolitickým bločkem. Toto atypické řešení opravy ložisek, nejspíše provedené z důvodů zvýšení volné výšky pod mostem, neumožňuje původně navržené jednoduché řešení povrchové úpravy pokovením. V případě nutnosti sanace ložisek by muselo dojít ke zvednutí kompletní nosné konstrukce mostu včetně obou obloukových nosníků, které nesou spodní mostovku. Toto zvednutí je velmi technicky náročné a nebylo s ním v původním záměru uvažováno, tudíž nebude sanace ložisek mostu prováděna. Sanaci není třeba provádět a to i vzhledem k vizuálnímu posouzení stavu ložisek, které nevykazují známky degradace nebo poruch, vyjma těch které souvisejí s běžným opotřebením vlivem času a nemají vliv na stavební stav mostu.

S pozdravem

CR PROJECT
S.R.O.
POD BORKEM 319, 293 01 MLADÁ BOLESLAV
IČ: 270 86 135 DIČ: CZ27086135
TEL: +420 326 700 666 GSM: +420 606 602 039
Ing. Jan Adamů

Odsouhlasil za autorský dozor


Ing. Dominik Jareš



AF-CITYPLAN s.r.o.
Ateliér Liberec
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218



Zápis z výkonu autorského dozoru

Název stavby:

II/275 Most ev.č. 275-004, Horky nad Jizerou

datum konání:

4.8.2015

místo konání:

staveniště

přítomni:

Dominik Jareš

pracovníci firmy H-INTES

zjištěné skutečnosti:

Po snížení hladiny řeky Jizery byl na levobřežní opěře zjištěn skutečný stupeň poškození. Opěra má v kolem úrovně běžné hladiny silně degradovaný povrch ve formě kaveren a to až do hloubky cca 0.25m. viz foto (kompletní fotodokumentace je archivována u vykonavatele AD)



navrhovaná opatření:

s ohledem na velmi omezenou dobu, po kterou bude snížena hladina Jizery, je

AF-CITYPLAN s.r.o. Sídlo společnosti: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25005

IČ: 47307218

Telefon: +420 277 005 500

Web: <http://www.afconsult.com>

DJČ: CZ47307218

Fax: +420 224 922 072

<http://www.af-cityplan.cz>

ID datové schránky: wxnvyhk

E-mail: cityplan@afconsult.com



volen následující postup: Opěra bude omyta tlakovou vodou s přiměřeným tlakem vodního paprsku, poté budou poruchy opraveny sanační maltou, tak aby se postup degradace zastavil. Toto lze považovat za opatření s omezenou životností a v horizontu cca 10-let bude nutné přistoupit k celkové rekonstrukci opěry.

závěr:

Zpracovatel tohoto záznamu žádá o sdělení o případných připomínkách do 3 dnů od doručení tohoto záznamu, v opačném případě se zápis považuje úplný a odsouhlasený.

V Liberci 7.8.2015

Zapsal: Ing. Dominik Jareš



AF-CITYPLAN s.r.o.
Ateliér Liberec
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

	H-INTES s.r.o.	
	Zápis z technické rady, resp. kontrolního dne stavby	Č. zakázky: 14149

OBSAH JEDNÁNÍ

„Stavba II/275 Most ev. č. 275-004 Horky nad Jizerou“

Záznam

Z technického jednání stavby, které se konalo ve středisku USK s.r.o. v Benátkách n. J.

dne 5.8. 2015

Předmět jednání: Oprava ložisek, sanace opěry.

- 1) Po očištění opěr od nánosů a vegetace bylo zjištěno, že mostní ložiska tvoří soustava dvou posuvných ocelových ložisek. Toto nové zjištění neumožňuje původně navržené jednoduché řešení povrchové úpravy pokovením. Přesnější specifikace viz příložené vyjádření projektanta z 30.7.2015. Sanace ložisek se po dohodě nebude provádět a to i vzhledem k vizuálnímu posouzení stavu ložisek, které nevykazují známky degradace.
- 2) Po snížení hladiny řeky Jizery o cca 2,5 m došlo k odhalení skrytého lince levobřežní opěry mostu spolu s křídly, kde bylo zjištěno, že degradace povrchu je ve značně větším rozsahu, než bylo uvažováno projektantem. Proto bude navýšena plocha sanací spodní stavby mostu dle skutečných výměr pohledových ploch. Přiložen zápis z výkonu autorského dozoru ze dne 4.8.2015

Zhotovitel provede úpravy v ZBV.

Popis dohodnutých závěrů	Odpovídá
1) Vypuštění sanace mostních ložisek 2) Navýšení ploch sanací levobřežní opěry	H-INTES s.r.o.

H-INTES s.r.o.
Pod Borkem 319
293 01 Mladá Boleslav, CZ

e-mail: info@h-intes.cz
URL: www.h-intes.cz

IČ: 25636332
DIČ: CZ25636332

Tel: +420 326 716 040
Fax: +420 326 716 041
GSM: +420 724 123 228

