




Při opravě povrchu komunikace **III/10115 - 1.úsek od kř. III/1042 - konec obce Černíky a II. úsek začátek Březová - Oleško, konec staničení**

bude v obci Černíky proveden odvodňovací žlab z betonových žlabovek navazující na hranu komunikace v délce cca 60m vpravo ve směru od začátku úseku v prostoru podél oplocení proti křižovatce s komunikací Krajní.

V případě, že bude po odfrézování stávající obrusné vrstvy komunikace provedena úprava nivelety a po provedení pokládky nové vrstvy bude zajištěn dostatečný odvod dešťových vod do navazujícího příkopu, nebude žlab realizován.

Ing. Jiří Sobol, IČ 87396521 282 01 Český Brod, Hradešín 29					
AKCE III/10115 - 1.úsek od kř. III/1042 - konec obce Černíky a II. úsek začátek Březová - Oleško, konec staničení				ČÍSLO PŘÍLOHY 2.	
HLAVNÍ ING. PROJEKTU Ing. Jiří Sobol	KATASTR	ÚPRAVA ODVODNĚNÍ			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jiří Sobol	STUPEŇ				
PROJEKTANT Ing. Jiří Sobol	SOUR. SYSTÉM	DATUM 06.2015	SITUACE		
KRESLIL	MĚŘÍTKO	VARIANTA A			
ZAMĚŘIL	POČET FORMÁTŮ 8A4	ČÍSLO ZAKÁZKY 1520			
				ČÍSLO SOUPRAVY	