


**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Svatá III/2363 km 2,000-2,400**Objekt:** SO 01 Železobetonová opěrná zed'**Rozpočet:** SO 01 Železobetonová opěrná zed'**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** ZKP Kladno, s.r.o.**Základní cena:** 4 805 999,82 Kč**Cena celková:** 4 527 716,22 Kč**DPH:** 950 820,41 Kč**Cena s daní:** 5 478 536,63 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 4 527 716,22 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svatá III/2363 km 2,000-2,400  
 Objekt: SO 01 Železobetonová opěrná zeď  
 Rozpočet: SO 01 Železobetonová opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	28 014101	Zemní práce	POPLATKY ZA SKLÁDKU ÚRS 2013/01 pol. 171201211	T	612,842	150,00	91 926,30
	39 113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM 77,2	M3	8,492	1 385,00	11 761,42
	27 13193		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III 619,1018=619,102 [A]	M3	619,102	840,60	520 416,97
	26 131938		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM (854,81-619,1018)*1,3=306,421 [A] 29,9139=29,914 [B] A+B=336,335 [C]	M3	336,335	1 482,00	498 448,47
	8 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	619,102	75,10	46 494,55
	24 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 12,342=12,342 [A]	M3	12,342	881,40	10 878,24
	40 18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU 77,7*4*0,2=62,160 [A]	M3	62,160	317,20	19 717,15
	41 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	162,160	2,20	356,75
1		Zemní práce					1 199 999,85
2	25 21197	Odvodnění	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE 77,7*(0,8+0,5)*2*1,1=222,222 [A]	M2	222,222	54,80	12 177,77
	48 227823		MIKROPIL KOMPL D DO 100MM V PODZ POD PATOU KALOTY HOR SUCHÁ OTSKP 2012 55*3,5=192,500 [A] 7,91+0,004=7,914 [B] A+B=200,414 [C]	M	200,414	2 240,00	448 927,36



## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Svatá III/2363 km 2,000-2,400  
 Objekt: SO 01 Železobetonová opěrná zeď  
 Rozpočet: SO 01 Železobetonová opěrná zeď

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	46321	ROVNaNINA Z LOMOVÉHO KAMENE 36,181909=36,182 [A]	M3	36,182	2 310,00	83 580,42
14	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 72,6*2	M2	77,200	105,40	8 136,88
16	86326	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 80MM 33*2=66,000 [A]	M	66,000	759,60	50 133,60
<i>Dodávky:</i>						
	1	ZBV 1		-66,000		-50 133,60
aktuální množství						
15	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	145,000	47,00	6 815,00
20	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM 145=145,000 [A]	M	77,700	453,40	35 229,18
77,7=77,700 [A]						
2	Odvodnění					594 866,61
- 3	Svislé a kompletní konstrukce					
2	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	7,260	9 130,00	66 283,80
4	317362	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10216, 11373, 11375	T	0,132	28 100,00	3 709,20
3	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,391	24 900,00	9 735,90
5	327115	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 (B37) 97,11650=97,117 [A]	M3	97,117	6 610,00	641 943,37
6	327362	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10216, 11373, 11375	T	0,170	25 600,00	4 352,00
7	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	9,142	24 500,00	223 979,00
3	Svislé a kompletní konstrukce					950 003,27



**POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ**

Stavba: Svatá III/2363 km 2,000-2,400  
 Objekt: SO 01 Železobetonová opěrná zeď  
 Rozpočet: SO 01 Železobetonová opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	44 15321	Komunikace	ZAJIŠTĚNÍ STĚNY Z OCEL VÁLCOVANÝCH PROF (ZÁPORY) OTSKP 2012	T	6,500	35 100,00	228 150,00
			ZÁPORY I č. 220 55*3,8*31,1/1000=6,500 [A]				
			<i>Dotatky:</i>				
			1 ZBV 1		-6,500		-228 150,00
			aktuální množství		0,000		0,00
	43 227833		MIKROPIL KOMPL D DO 150MM V PODZ POD PATOU KALOTY HOR SUCHA OTSKP 2012	M	440,000	2 550,00	1 122 000,00
			55*8=440,000 [A]				
	11 56214		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM	M2	77,200	394,00	30 416,80
			77,2=77,200 [A]				
	13 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	77,200	181,00	13 973,20
			77,2=77,200 [A]				
	10 572113		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 OTSKP 2012	M2	77,200	10,00	772,00
			77,2=77,200 [A]				
	12 574162		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 70MM	M2	154,400	407,41	62 904,10
			77,2*2=154,400 [A]				
	9 574231		ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ TŘ I TL 40MM	M2	77,200	290,91	22 458,25
	45 76211		STĚNY A PŘÍČKY Z ŘEZIVA (VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ)	M2	16,330	6 550,95	106 977,01
			54*1,2*1,8*0,14=16,330 [A]				
	1 911313		OCEL SILNÍČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINK S NÁTĚREM	M	72,000	2 254,85	162 349,20
			Komunikace				1 521 850,56



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svatá III/2363 km 2,000-2,400  
 Objekt: SO 01 Železobetonová opěrná zeď  
 Rozpočet: SO 01 Železobetonová opěrná zeď

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	19 91722	Ostatní konstrukce, práce bourání	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	159,720	362,40	57 882,53
			72,6*2*1,1=159,720 [A]				
	38 919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	170,940	60,20	10 290,59
			77,2*1,1=170,940 [A]				
	18 931122		VÝPLŇ DILATAČ SPAR HERAKLITEM TL DO 20MM	M2	84,920	483,10	41 024,85
			77,2*1,1=84,920 [A]				
	17 93136		PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU OTSKP 2012	M2	84,920	113,00	9 595,96
			77,2*1,1=84,920 [A]				
	37 93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM OTSKP 2012	M2	1 800,500	4,00	7 202,00
			100*6,5*2*1,385=1 800,500 [A]				
5		Ostatní konstrukce, práce bourání					125 995,93
6	42 029422	DIO	DIO	KUS	1,000	135 000,00	135 000,00
6		DIO					135 000,00
<b>Celkem:</b>							<b>4 527 716,22</b>