

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 515/KSUS/2015

dále jen „KSUS“

a

Město Pečky

se sídlem: Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky

IČO: 00239607

DIČ: CZ00239607

jehož jménem jedná pan Milan Urban, starosta

č. smlouvy:

dále jen „Město Pečky“

a společně jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Společnost pod názvem „III/3294 Pečky“

Se sídlem Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

č. smlouvy: 2015/1014/0526

Vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ: 252 53 361

DIČ: CZ 25253361

Sídlo: Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Pejcha, předseda představenstva

Tel: 466 791 111, fax. 466 310 361-2, e-mail: info@cht-pce.cz

Bankovní spojení: UniCredit, č.ú. 2106299978/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

IČ: 252 74 104

DIČ: CZ 252 74 104

Sídlo: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

Statutární orgán: Jindřich Nyč, člen představenstva

Osoba zmocněná k jednání: Jindřich Nyč, člen představenstva

Tel: 461 612 315, fax. 461 614 645, e-mail: sam@lit.cz

Bankovní spojení: KB Litomyšl, č. účtu: 29702-591/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka
1633

Společník: **MIROS MAJETKOVÁ a.s.**

IČ: 275 23 934

DIČ: CZ 275 23 934

Sídlo: Pardubice – Polabiny, Hradecká 545, PSČ 533 52

Statutární orgán: Ing. Rostislav Šindler – předseda představenstva

Radomíra Šindlerová – člen představenstva

Osoba zmocněná k jednání: Ing. Rostislav Šindler – předseda představenstva

Radomíra Šindlerová – člen představenstva

Tel: 466 797 911, e-mail: miros@miros-pce.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 5200012762/550

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka
2646

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též
„občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.

Předmět Díla

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „III/3294 Pečky, ul. 5. Května, 0,4 – 0,6 km“, a to v následujícím rozsahu:

SO 100 Komunikace

Obsahem SO 100 je rekonstrukce silnice III/3294 na hranici intravilánu města Pečky. Délka rekonstruovaného úseku je 200m. Bude provedeno odtěžení stávajícího dlážděného povrchu, odtěžení spodních podkladních vrstev, pokládka nového spodního souvrství, ložné a obrusné vrstvy včetně obnovy svíslého a vodorovného dopravního značení.

SO 300 Odvodnění komunikace

Odvodnění komunikace je řešeno šesti kusy uličních vpustí napojených potrubím PP ULTRA RIB 2 DN 200 na hlavní potrubí PP ULTRA RIB 2 DN 300 a 250. Nové trasy potrubí budou napojeny na stávající potrubí vedoucí v komunikaci. V trase potrubí budou vsazeny revizní šachty umožňující revizi a čištění potrubí.

SO 400 Veřejné osvětlení

a přechodu bude použito celkem 9 svítidel. Pro osvětlení přechodu je použito výbojkové svítidlo 150W, umístěné na ocelovém, bezpaticovém stožáru výšky 6m, doplněném výložníkem délky 2,5 m. Ostatní výbojková svítidla 70W budou umístěna na ocelových, bezpaticových stožárech výšky 8m, doplněných výložníky délky 1 m pro svítidla HL 3-5, 8,9) a výložníky délky 2 m pro svítidla HL 1,2,7., přesný rozsah ve výkazu výměr.

SO 800 Sadové úpravy

Nově je navrženo stromořadí z hlohů *Crataegus lavalleyi* Carierei. Jedná se o malokorunný strom, který tedy nebude nutné v budoucnu tvarovat. Má atraktivní bílé květy a svěže zelené olistění. Plody jsou červené malvičky. Netrpí černí na listech, snáší zadláždění a je též středně odolný vůči působení posypových solí. Hlohy budou vysázeny do středů ostrůvku, ve sponu po 7m. V severní části řešeného území bude vysazen malokorunný javor, ve sponu 7m. Zbylý pás bude nově zatravněn.

(dále společně jen „Dílo“).

Pokud Smlouva výslovně nestanoví jinak nebo pokud Objednatel nedá Zhotoviteli jiný pokyn, pak práva a povinnosti Objednatele vykonává vůči Zhotoviteli:

- KSUS ve vztahu k části Díla „SO 100 Komunikace“ a „SO 300 Odvodnění komunikace“, a
- Město Pečky ve vztahu k části Díla „SO 400 Veřejné osvětlení“ a „SO 800 Sadové úpravy“.

Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 2736 občanského zákoníku (jehož uplatnění se tímto vylučuje) dohodly, že:

- a) Cena za část Díla „SO 100 Komunikace“ bude uhrazena z části KSUS (60,85830794 % Ceny z této části Díla) a z části Městem Pečky (39,14169206 % Ceny z této části Díla), a to na základě oddělené fakturace v souladu s čl. 9.4. Smlouvy.
- b) Cena za část Díla „SO 300 Odvodnění komunikace“ bude uhrazena z části KSUS (71,48366316 % Ceny z této části Díla) a z části Městem Pečky (28,51633684 % Ceny z této části Díla), a to na základě oddělené fakturace v souladu s čl. 9.4. Smlouvy.
- c) Cena za části Díla „SO 400 Veřejné osvětlení“ a „SO 800 Sadové úpravy“ bude v plném rozsahu (100 %) uhrazena Městem Pečky, a to na základě oddělené fakturace v souladu s čl. 9.4. Smlouvy.

- 1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatелеm pouze k provedení Díla dle Smlouvy.
- 1.3. Realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“), čl. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s

účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů Objednatel uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny Díla dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Realizační dokumentace bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“
- 1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:
- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“.

Článek 2.

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatel ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatel písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatel rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatel respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatel písemně vyrozuměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele, která bude učiněna nejpozději do 10 dnů od uzavření Smlouvy/ nebo od nabytí právní moci stavebního povolení, a současně nejpozději 10 dnů před Objednatelem stanoveným termínem předání Staveniště. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 10 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v Závazném harmonogramu provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.
- 4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je dále možné pouze v případě, že:
- a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelům po případném projednání s TDI; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokáží, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přijímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů.
- 4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. dle odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 4.5. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s projektovou dokumentací.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 1. 5. 2015). Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště.

- 5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.
- 5.4. Do 2 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznesе připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznesе připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděním Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížděky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku

projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovvi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.

- 5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nákladce a dodání na Staveništi a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.18. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu trvání Smlouvy musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném Zakázkou. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, kterými v Zakázce prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění Smlouvy. To platí i v případě, že bude Objednatelem požadována výměna pracovníka dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že se na straně Zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu

dokládaného Zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace Zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli. Současně s tímto oznámením Zhotovitel Objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) Zakázky stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- 5.19. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky (tj. strojní pokládky asfaltových směsí) je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele Zhotovitel je však povinen o všech subdodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat. V případě plnění Díla prostřednictvím subdodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné subdodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoliv subdodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli subdodavatele podléhá schválení Objednatele. V případě změny subdodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Seznam všech subdodavatelů a popis plnění zadávaného těmto subdodavatelům tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 5.20. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.21. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).
- 5.22. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství (vlastníkem pozemní komunikace III/3294 a jejích součástí a příslušenství je Středočeský kraj, vlastníkem chodníku a souvisejících objektů je Město Pečky). Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel

a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.

- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
- 6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezavazují Zhotovitele povinností nebo odpovědností dle Smlouvy.
- 6.5. V případě, že Zhotovitel nezačíná a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o VZ**“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
 - c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
 - d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky, měření

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a TDI, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přijímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění.

Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.

- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělkami požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělky oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné

zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.

- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.

Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	6 728 000 Kč
DPH 21%	1 412 880 Kč
DPH 15 %	0 Kč
Cena Díla včetně DPH	8 140 880 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

- 8.2. Cena Díla obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena měsíčně na základě faktur, a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí části Díla dle odst. 7.1. Smlouvy.
- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) předložit TDI a současně Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). TDI a současně Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznesе své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany TDI a současně Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Jednotlivé části Díla budou dále hrazeny KSUS nebo Městem Pečky dle rozdělení uvedeného v odst. 1.1. Smlouvy. Za tímto účelem bude Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření a stručný název Díla a označení „NZ“) a přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka, odpovídající Smlouvě. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- 9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.7. Zálohy nebudou Objednatелеm poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatелеm, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:

- rekonstrukce a oprava silnic – 36 měsíců.

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobcí.

- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková cena“), bez DPH.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.2. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;
 - c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- 12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 2 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbuje oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnosti, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

- 14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 14.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 14.3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., dle smlouvy o společnosti, za něž jednají osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.

- 14.4. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních: za KSUS Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
za Město Pečky pan Milan Urban, starosta

ve věcech technických:

za KSUS

Ing. Ján Kukura, tel.: 606 059 214 , E-mail: jan.kukura@ksus.cz

Petr Holan, tel.: 724 706 242, E-mail: petr.holan@ksus.cz

za Město Pečky

ve věcech smluvních:

za KSUS Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ve věcech technických:

za Město Pečky pan Milan Urban, starosta

za KSUS

Ing. Ján Kukura, tel.: 606 059 214 , E-mail: jan.kukura@ksus.cz

Petr Holan, tel.: 724 706 242, E-mail: petr.holan@ksus.cz

za Město Pečky

Ing. Věra Růžicková, tel.: 606 635 682

mail: vera.ruzickova@pecky.cz

- 14.5. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Pejcha, předseda představenstva Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., dle smlouvy o společnosti
ve věcech technických: Richard Čapek, náměstek ředitele divize silniční stavby
ve věcech ekonomických a finančních: Petr Janeček, DiS., prokura, ředitel divize silniční stavby
- 14.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.
- 14.7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- 14.8. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 14.9. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 14.10. Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při uveřejňování údajů dle § 147a Zákona o VZ. Za tímto účelem je zejména povinen poskytovat Objednateli údaje o subdodavatelích, a to v rozsahu a termínech stanovených Zákonem o VZ. Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy.
- 14.11. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna rovněž dodatkem ve formě evidenčního listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- 14.12. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.13. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

- 14.14. Smlouva je vyhotovena v 8 stejnopisech s platností originálu, z nichž KSUS obdrží 3 stejnopisy, Město Pečky obdrží 2 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 3 stejnopisy.
- 14.15. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.16. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby;
 - Příloha č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací;
 - Příloha č. 3 – Závazný harmonogram provádění Díla;
 - Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů a popis jejich plnění;
 - Příloha č. 5 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části;
 - Příloha č. 6 - Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ.

V Říčanech dne 19 -08- 2015

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
príspevková organizace
Zikrovska 11
ICO: 00066001
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Pečkách dne 19 -08- 2015

Město Pečky
pan Milan Urban, starosta




V Pardubicích dne 19 -08- 2015

 **Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25263361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Ing. Petr Pejcha
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

V Litomyšli dne 19 -08- 2015



Jindřich Nyč, člen představenstva
SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

V Pardubicích dne 19 -08- 2015

MIROS MAJETKOVÁ a.s.
Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva

Radomíra Šindlerová
člen představenstva

MIROS MAJETKOVÁ a.s.
Hradecká 545
Pardubice, Polabiny
533 52 STARÉ HRADIŠTĚ
ICO: 27 52 39 34

PDSKADAVY				www.pdskadavy.cz	
Navrh/vypracoval Daniel Kadavý		Zodp.projektant Daniel Kadavý		Daniel Kadavý AUTORIZOVANÝ TECHNIK PRO DOPRAVNÍ STAVBY SPECIALIZACE NEKOLEJOVÁ DOPRAVA IČO:73648761 ČKAIT 0601694 Měník 118, 503 64 Měník email: pdskadavy@centrum.cz tel: +420 602773045	
Kreslil/CAD Daniel Kadavý	Hl.ing.projektu	Tech.kontrola Daniel Kadavý			
00 Město Pečky, okres Kolín, Středočeský kraj				Datum	3/2015
Objednatel Město Pečky				Čís.zakázky	9-15
Akce Rekonstrukce komunikace ul.5.Května, Pečky				Stupeň DSP-DZS	Souprava 5

Rekapitulace úrovní členění stavby - rozdělení financování

Stvaba: III/3294 - Pečky, ul. 5. května 0,4 - 0,6 km

Poř.	objekt	popis	celkové náklady dle rozpočtu KSÚS a Město Pečky	náklady dle rozpočtu k zadání stavby s % rozdělením po SO a KSÚS nebo Město Pečky	rozdělení financování položek v %
1	1	Objekty KSUS SK	3 472 703,93		
2	SO 100	Komunikace	2 977 372,01		
3	SO 300	Odvodnění komunikace	495 331,92		
4	2	Objekty Města Pečky	3 255 296,06		
5	SO 100	Komunikace	2 396 069,70		
6	SO 300	Odvodnění komunikace	184 500,08		
7	SO 400	Veřejné osvětlení Pečky	401 347,55		
8	SO 800	Sadové úpravy	273 378,73		
9		celkem stavba bez DPH	6 728 000,00		
10		DPH 21 %	1 412 880,00		
11		Celkem s DPH	8 140 880,00		
12					

 **Chládek
& Tintěra**
PARDOBICE

tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 381
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená Prácheň, K Vápence 2677, PSČ 53902

Ing. Petr Pejcha, předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
dle smlouvy o společnosti

Položkový rozpočet stavby

Datum: 1.1.2015

Stavba :

Rekonstrukce komunikace ul.5.Května PečkyObjednatel : Město Pečky
Masarykovo náměstí 78, Pečky, 289 11IČO :
DIČ :

Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČO : 252 53 361
DIČ : CZ 25253361

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		3 255 296,00
DPH	21 %		683 612,00
Cena celkem za stavbu			3 938 908

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
100 Komunikace	2 899 244	0	2 396 070	503 175	73,6
400 Veřejné osvětlení	485 631	0	401 348	84 283	12,3
300 Odvodnění komunikace	223 245	0	184 500	38 745	5,7
800 Sadové úpravy	330 788	0	273 379	57 410	8,4
Celkem za stavbu	3 938 908	0	3 255 296	683 612	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
100	Komunikace	2 899 244	0	2 396 070	503 175	73,6
300	Odvodnění komunikace	223 245	0	184 500	38 745	5,7
400	Veřejné osvětlení	485 631	0	401 348	84 283	12,3
800	Sadové úpravy	330 788	0	273 379	57 410	8,4
	Celkem za stavbu	3 938 908	0	3 255 296	683 612	100,0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

C1.9 Položkový výkaz výměr

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
100	Komunikace	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	ul.5.Května Pečky	
Projektant : Daniel Kadavý, Měník 118,50364		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Město Pečky		Náklady na MJ : 0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem		Zařízení staveniště 75 421
Z Montáž celkem 110 506		
R HSV celkem 2 210 143		
N PSV celkem		
ZRN celkem 2 320 649		
HZS		
RN II.a III.hlavy 2 320 649	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS 2 396 070	VRN celkem	75 421
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	2 396 069,70 Kč
DPH	21 % činí :	503 175,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 899 245,00 Kč

Poznámka :

Rozpočet byl proveden na základě požadavku objednatele projektové dokumentace a musí být oceněn v souladu s kompletní projektovou dokumentací na výše uvedenou akci. Uchazeč je povinen řádně se seznámit s kompletní projektovou dokumentací a je povinen si zkontrolovat soulad výměr s projektovou dokumentací při oceňování. V případě jakékoliv nejasnosti, nesrovnalosti a odchylky výměry, která je ve výkazu výměr v rozporu s projektovou dokumentací, je povinen uchazeč neprodleně při ocenění rozpočtu na tuto skutečnost upozornit zadavatele.

Stavba :	ul.5.Května Pečky
Objekt :	100 komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	454 157	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	175 000	0	0	0	0
5	Komunikace	1 145 177	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	225 830	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	83 679	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	126 300	0	0	0	0
M23	Montáže potrubí	0	0	0	110 506	0
	CELKEM OBJEKT	2 210 143	0	0	110 506	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	3,25	2 320 649	75 421
CELKEM VRN				75 421

Položkový rozpočet

Stavba :	ul.5.Května Pečky	#ODKAZ!
Objekt :	100 komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demňmot / MJ	demňmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	331,00	38,00	12 578,00	0,00000	0,00000	-0,13800	-45,67800
2	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	18,00	550,00	9 900,00	0,00000	0,00000	-0,22500	-4,05000
3	113 10-7143.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	258,00	285,00	73 530,00	0,00000	0,00000	-0,31600	-81,52800
		130		130,00						
		128		128,00						
4	113 10-6512.R00	Rozebrání dlažeb z vel.kostek nad 200 m2, živice	m2	388,00	65,00	25 220,00	0,00000	0,00000	-0,50500	-195,94000
		388		388,00						
5	113 10-7123.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	439,60	485,00	213 206,00	0,00000	0,00000	-0,40000	-175,84000
		338;komunikace žul dl		338,00						
		92;vjezd		92,00						
		9,6		9,60						
6	113 10-7122.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	20,60	350,00	7 210,00	0,00000	0,00000	-0,23500	-4,84100
		14,3		14,30						
		6,3		6,30						
7	113 15-1114.R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	60,00	450,00	27 000,00	0,00000	0,00000	-0,06000	-3,60000
8	113 20-3111.R00	Výhrání obrub z dlažebních kostek	m	128,00	65,00	8 320,00	0,00000	0,00000	-0,11500	-14,72000
		128		128,00						
9	113 20-4111.R00	Výhrání obrub záhonových	m	10,00	34,00	340,00	0,00000	0,00000	-0,04000	-0,40000
10	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	271,87	100,00	27 187,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		85*0,36		30,60						
		474,3*0,2		94,86						
		474,3*0,3		142,29						
		20,6*0,2		4,12						
11	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	271,87	20,00	5 437,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	162 70-1105.R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	271,87	150,00	40 780,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t								
13	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3 447,60	1,00	3 447,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		(22-10)*(287,3)		3 447,60						
Celkem za		1 Zemní práce				454 156,50		0,00000		-526,59700
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce								
14	11-1001-Rpol	DIO	kpl.	1,00	100 000,00	100 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Položka zahrnuje projednání přechodné úpravy DZ pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu, včetně následného provedení po dobu výstavby.								
15	11-1002-Rpol	Geodetické zaměření stavby, dokumentace	kpl.	1,00	50 000,00	50 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		skut.provedení								
16	11-1003-Rpol	Vytyčení inženýrských sítí a jejich zajištění	kpl.	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

17	11-1004-Rpol	Zábor komunikace	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11 Přípravné a přidružené práce										
Díl: 5	Celkem za	Komunikace								
18	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	829,50	101,00	83 779,50	0,27994	232,21023	0,00000	0,00000
		82,5:chodník		82,50						
		62:záliv BUS		62,00						
		166:parkovací záliv		166,00						
		434:komunikace		434,00						
		85:vjezd		85,00						
19	564 85-1114.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	30,30	118,00	3 575,40	0,33446	10,13414	0,00000	0,00000
		30,3:vjezdy		30,30						
20	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	519,00	132,00	68 508,00	0,37080	192,44520	0,00000	0,00000
		434:komunikace		434,00						
		85:vjezd		85,00						
21	567 14-3115.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.25 cm	m2	228,00	455,00	103 740,00	0,63857	145,59396	0,00000	0,00000
		62:záliv BUS		62,00						
		166:záliv auto		166,00						
22	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	30,30	248,00	7 514,40	0,30651	9,28725	0,00000	0,00000
		30,3:vjezd		30,30						
23	564 76-1111.Rpo	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 30 cm	m2	499,00	60,00	29 940,00	0,38625	192,73875	0,00000	0,00000
		499		499,00						
24	577 13-2111.R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	519,00	205,00	106 395,00	0,10373	53,83587	0,00000	0,00000
		519:komunikace		519,00						
25	577 15-2113.R00	Beton asfalt. ACO 16+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm	m2	519,00	310,00	160 890,00	0,15559	80,75121	0,00000	0,00000
		519		519,00						
26	577 15-2123.RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm plochy	m2	519,00	280,00	145 320,00	0,15559	80,75121	0,00000	0,00000
		101-200 m2		519,00						
27	577 14-1112.R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	77,00	265,00	20 405,00	0,12966	9,98382	0,00000	0,00000
28	573 23-1111.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 038,00	20,00	20 760,00	0,00071	0,73698	0,00000	0,00000
		519*2		1 038,00						
29	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	400,00	255,00	102 000,00	0,07390	29,56000	0,00000	0,00000
30	596 81-1111.R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	310,00	255,00	79 050,00	0,07200	22,32000	0,00000	0,00000
31	591 24-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	31,00	580,00	17 980,00	0,30132	9,34092	0,00000	0,00000
32	591 14-1111.R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	228,00	680,00	155 040,00	0,30132	68,70096	0,00000	0,00000
33	592-45263	Dlažba zámková barevná 20x20x6	m2	74,00	220,00	16 280,00	0,13100	9,69400	0,00000	0,00000
		63:chodník		63,00						
		11,pás k reliéfní dlažbě		11,00						
34	592-45267	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x6	m2	20,00	550,00	11 000,00	0,13100	2,62000	0,00000	0,00000
35	583-80059.1	Mozaika dlažební 7/9 štípaná 1t = 6 m2	t	5,20	2 500,00	13 000,00	0,16700	0,86840	0,00000	0,00000
	Celkem za	5 Komunikace				1 145 177,30		1 151,57290	0,00000	0,00000
Díl: 91	36	Doplňující práce na komunikaci	m3	5,83	2 200,00	12 826,00	2,52500	14,72075	0,00000	0,00000
	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5		5,83						

37	917 86-2111.RT2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/8/25	m	56,00	380,00	21 280,00	0,17033	9,53848	0,00000	0,00000
38	917 11-1111.RT3	Osazení lež.obrub. kamen., bez opěr., lože kam.těž. včetně kamen. obrubníku OP 3 25 x 20	m	11,50	3 000,00	34 500,00	0,21615	2,48573	0,00000	0,00000
39	917 86-2111.RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/15/25	m	136,75	400,00	54 700,00	0,22487	30,75097	0,00000	0,00000
40	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm	m	138,80	150,00	20 820,00	0,08232	11,42602	0,00000	0,00000
41	915 72-1121.R00	Vodorovné značení stopčar, zeber atd. plastem, nehluč	m2	12,00	400,00	4 800,00	0,00370	0,04440	0,00000	0,00000
42	914 00-1111.R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr. značek	kus	9,00	500,00	4 500,00	0,25000	2,25000	0,00000	0,00000
43	914 50-1111.R00	Montáž trub.nástavce na sloupek svislé dopr. značky	kus	9,00	50,00	450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	915 70-1111.R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr. hmot tl. do 3mm	m2	3,50	500,00	1 750,00	0,00014	0,00049	0,00000	0,00000
45	915 71-1112.R00	Vodorovné značení dělicích čar š. 12 cm silnovrstvé	m	57,00	65,00	3 705,00	0,00037	0,02109	0,00000	0,00000
46	915 71-2212.R00	Vodorovné značení silnovrstvé vodících čar š. 50 cm	m	12,00	250,00	3 000,00	0,00145	0,01740	0,00000	0,00000
47	915 72-9111.R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	12,00	500,00	6 000,00	0,00032	0,00384	0,00000	0,00000
48	915 79-1111.R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	57,00	10,00	570,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	404-50205	Dopravní příslušenství, plast.víčko na sloupek 60	kus	7,00	15,00	105,00	0,00010	0,00070	0,00000	0,00000
50	592-18562	Krajník silniční 50x25x8 cm	kus	278,00	58,00	16 124,00	0,02200	6,11600	0,00000	0,00000
51	404-45950.4	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 350 mm	kus	7,00	700,00	4 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	404-45951.5	Patka kotevní kompletní AP 60/3	kus	7,00	500,00	3 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	592-17128	Obrubník přímý 400/290/1003	kus	10,00	2 100,00	21 000,00	0,22500	2,25000	0,00000	0,00000
54	592-17129	Obrubník náběhový pravý 400/290-250/1003	kus	1,00	2 100,00	2 100,00	0,20700	0,20700	0,00000	0,00000
55	592-17130	Obrubník náběhový levý 400/290-250/1003	kus	1,00	2 100,00	2 100,00	0,20700	0,20700	0,00000	0,00000
56	404-44937.A	Značka dopr. výstražná A1- A30 900 mm fólií, EG7letá	kus	2,00	900,00	1 800,00	0,00600	0,01200	0,00000	0,00000
57	404-45045.A	Značka dopr inf IP 4b-7, 10a,b 500/500 fólií, HIG10	kus	2,00	900,00	1 800,00	0,00510	0,01020	0,00000	0,00000
58	404-45038.A	Značka dopr E3b , EG7letá	kus	1,00	500,00	500,00	0,00510	0,00510	0,00000	0,00000
59	404-45243	Značka dopr.informat.IJ 500x700mm poz.tř.1	kus	2,00	1 000,00	2 000,00	0,00510	0,01020	0,00000	0,00000
60	404-45217	Značka dopr.upr.přednost P6 700 mm, pozink.tř.1	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00510	0,00510	0,00000	0,00000
Díl: 97	Prorážení otvorů					225 830,00		80,08246		0,00000
61	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	526,97	110,00	57 966,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	979 08-3191.R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	8 431,52	1,00	8 431,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	979 99-0112.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	86,00	200,00	17 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	4,05	20,00	81,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99	Prorážení otvorů					83 679,22		0,00000		0,00000
65	998 22-5111.R00	Staveništní přesun hmot	t	1 263,00	100,00	126 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: M23	99 Staveništní přesun hmot					126 300,00		0,00000		0,00000
66	230 19-1018.R00	Montáže potrubí	m	720,00	35,00	25 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

67	345-71147.05	3"240	Trubka kabelová chránička DN110	m	720,00	85,00	61 200,00	0,00069	0,49680	0,00000	0,00000
68	451 57-2111.RL2		Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj	m3	28,80	837,00	24 105,60	1,13220	32,60736	0,00000	0,00000
	Celkem za		Sředočeský				110 505,60		33,10416		0,00000
			M23 Montáže potrubí				2 320 648,62				

SO 400 **ul.5.Května Pečky**

Elektroinstalace	257 109,60 Kč
Zemní práce	101 902,00 Kč
Demontáž	24 196,00 Kč
Přesun hmot 4%	15 328,30 Kč
Vytýčení stáv. sítí	1 811,65 Kč
Geodetické zaměření	1 000,00 Kč
Celkem bez DPH	401 347,55 Kč
DPH 21%	84 282,99 Kč
CENA CELKEM	485 630,54 Kč

ul.5.Května Pečky - demontáž cena bez bez DPH

257 110 Kč

	montáž jednotka	dodávka jednotka	počet	montáž celkem	dodávka celkem	Součet M+D
Trubka plastová 250/1000	ks	132,0	462	10	1320,0	5940,0
CYA vodic 16	m	19,8	46,2	18	356,4	1188,0
kabel CYKY 3x1,5 v.u.	m	19,8	12,1	100	1980,0	3190,0
kabel CYKY 4 x 10 v.u.	m	22,0	90,2	280	6160,0	31416,0
Chránička KF 09110	m	19,8	29,7	85	1683,0	4207,5
ukončení vodicu do 16 mm2	ks	19,8	0,0	18	356,4	356,4
ukončení kabelu do 4 x 10	ks	22,0	0,0	18	396,0	396,0
pojistka E14 - 10A	ks	7,2	5,0	3	21,5	36,3
Svítlidlo 70W + zdroj	ks	319,0	2792,9	8	2552,0	24895,2
Svítlidlo Mc2 150W HQL rovné sklo + široký reflektor+zdroj	ks	319,0	6688,0	2	638,0	14014,0
Stožár UZL 8	ks	935,0	7546,0	10	9350,0	84810,0
Výložník 1m, 2,5m	ks	462,0	1716,0	10	4620,0	21780,0
stožár.rozvodnice SR481-14Z/Un, IP 20	ks	418,0	462,0	10	4180,0	8800,0
stožár.rozvodnice SR482-14Z/Un, IP 20 - odbočná do stávajícího stožáru	ks	418,0	462,0	1	418,0	880,0
FeZn 30x4 v zemi	m	27,5	30,8	240	6600,0	13992,0
Fezn D10 - mm2 v zemi	m	22,0	19,8	20	440,0	836,0
svorka SP 1	ks	22,0	9,9	10	220,0	319,0
Uvedení do provozu-oživení	h	440,0	0,0	8	3520,0	3520,0
Zkusební provoz	h	440,0	0,0	8	3520,0	3520,0
Plosina	h	440,0	0,0	18	7920,0	7920,0
Nepredvidane práce koordinace s ost. prof.	h	440,0	0,0	8	3520,0	3520,0
Svorka SR 2	ks	22,0	26,4	20	440,0	968,0
Svorka SR 3	ks	22,0	35,2	18	396,0	1029,6
Revizní technik	h	440,0	0,0	16	7040,0	7040,0
Jeřáb	h	440,0	0	9	3960,0	3960,0
Zabezpečení pracoviste	h	55,0	0,0	40	2200,0	2200,0
folie vystrazna 33cm	m	3,3	2,6	240	792,0	1425,6
Pomocný materiál	ks	0,0	550,0	1	0,0	550,0
Přemístění stávajícího dopravního značení a reklam	h	55,0	0,0	80	4400,0	4400,0

ul.5.Května Pečky - zemní práce cena bez defitivních
povrchů a bez DPH

101 902 Kč		montáž	dodávka	počet	montáž	dodávka	Součet M+D	
	jednotka	jednotka	jednotka		celkem	celkem		
Zabezpečení pracoviště včetně dopravního značení	h	55,0		30	1650	0	1 650,00	
vytyčení trasy v zast.prostory	km	1375,0		0,3	413	0	412,50	
jama pro stožar 9-10	m3	550,0		9	4950	0	4 950,00	
betonový základ 0,95x0,95x1,7 m	m3	550,0	1980,0	9	4950	17820	22 770,00	
odvoz a uložení zeminy	m3	363,0		25	9075	0	9 075,00	
vykop ryhy 35/80 tr.3. ručně v obsazené trase	m	139,0		175	24325	0	24 325,00	
200303 vykop ryhy 50/120 tr.3.	m	297,0		65	19305	0	19 305,00	
hutnění výkopů	m3	16,5		63	1040	0	1 039,50	
zřízení kabel.lože pisek 10cm	m	31,0		240	7440	0	7 440,00	
zahoz kabelove ryhy 35/60	m	19,0		175	3325	0	3 325,00	
560303 zahoz kabelove ryhy 50/100	m	44,0		65	2860	0	2 860,00	
Pomocný materiál	ks	110,0		5	550	0	550,00	
Odvoz zeminy na depo skládku a vrácení zpět	m3	96,0		25	2400	0	2 400,00	
Přepojení stávajících svítidel	ks	300,0		6	1800	0	1 800,00	
				892	84 082	17 820	101 902	

ul.5.Května Pečky - elektromontáže cena bez DPH

24 196 Kč		montáž	dodávka	počet	montáž celkem	dodávka celkem	Součet M+D
	jednotka	jednotka	jednotka		167,24 196	0	24 196
Demontáž vodiče CYA 16	m	11,0		6,0	66,0	0,0	66,0
Demontáž kabel CYKY 4 x 16 v.u.	m	11,0		20,0	220,0	0,0	220,0
Demontáž kabel CYKY 3 x 1,5 p.u.	m	11,0		50,0	550,0	0,0	550,0
Demontáž ukončení vodiču do 16 mm2	ks	11,0		12,0	132,0	0,0	132,0
Demontáž ukončení kabelu do 4 x 10	ks	11,0		10,0	110,0	0,0	110,0
Demontáž stávajících svítek včetně zdrojů	ks	165,0		5,0	825,0	0,0	825,0
Demontáž stož. ocel. J10 m včetně patice a výložníku	ks	1375,0		5,0	6875,0	0,0	6875,0
Demontáž FeZn 30x4 v zemi	m	11,0		10,0	110,0	0,0	110,0
Demontáž Fezn D10 - mm2 v zemi	m	11,0		10,0	110,0	0,0	110,0
Demontáž svorka SP 1	ks	11,0		5,0	55,0	0,0	55,0
Plosina	h	440,0		10,0	4400,0	0,0	4400,0
Jeřáb	h	440,0		5,0	2200,0	0,0	2200,0
Demontáž betonový základ 0,6x0,6x1m	m3	1086,0		5,0	5430,0	0,0	5430,0
Odvoz a likvidace zdemontovaného materiálu	m	550,0		1,0	550,0	0,0	550,0
Odvoz a uložení stavební sutě	m3	363,0		1,0	363,0	0,0	363,0
Odpojení demontovaného úseku od napájení	hod	440,0		4,0	1760,0	0,0	1760,0
Zajištění pracoviště	hod	55,0		8,0	440,0	0,0	440,0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	300-Odvodnění komunikace	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	ul.5.května	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem		Zařízení staveniště
R	Montáž celkem		
N	HSV celkem	184 500	
	PSV celkem		
ZRN celkem			
HZS			
RN II.a III.hlavy		184 500	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		184 500	VRN celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	184 500,08 Kč
DPH	21 % činí :	38 745,02 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		223 245,10 Kč

Stavba :	<i>ul.5.Května Pečky</i>
Objekt :	<i>300-Odvodnění komunikace</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	2 080	0	0	0	0
8	Trubní vedení	182 420	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	184 500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		0,0	184 500	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		ul.5.Května Pečky									
Objekt :		300-Odvodnění komunikace									
P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhnot / MJ	demhnot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce									
1	162 70-1109.R14	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t (22-6)*57,78		m3	924,48	1,00	924,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4		m3	924,48	20,00	1 155,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	1 Zemní práce			57,78		2 080,08		0,00000		0,00000
Díl: 8		Trubní vedení									
3	894 41-2311.RAB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40 hloubka dna 2,26 m poklop litina 40 t		kus	1,00	65 000,00	65 000,00	3,44701	3,44701	0,00000	0,00000
		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, s obložním dna betonem B 30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu B 10 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu									
4	831 35-0013.RAC	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 hloubka 2,5 m		m	5,80	2 700,00	15 660,00	0,88696	5,14437	0,00000	0,00000
		Hloubení rýh zapážení, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepidlo), pažení a rozeprání rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeprání a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopu, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopisku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopu ve vrstvách, se zhutněním									
5	831 35-0013.RAA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 250 hloubka 2,0 m		m	0,00	2 900,00	0,00	0,88662	0,00000	0,00000	0,00000
		Hloubení rýh zapážení, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepidlo), pažení a rozeprání rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeprání a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopu, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopisku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopu ve vrstvách, se zhutněním									
6	831 35-0014.RAA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 315 hloubka 2,0 m		m	31,80	3 200,00	101 760,00	1,04681	33,28856	0,00000	0,00000
		Hloubení rýh zapážení, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepidlo), pažení a rozeprání rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozeprání a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopu, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopisku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopu ve vrstvách, se zhutněním									
	Celkem za	8 Trubní vedení					182 420,00		41,87994		0,00000

Rozpočet

Akce: Rekonstrukce komunikace ulice 5. května, Pečky, sadové úpravy
Datum: listopad 2013

Poř. číslo	Druh	Počet ks celkem	Velikost	Cena/ks	Cena celkem
SPECIFIKACE ROSTLINNÝ MATERIÁL					
Listnaté stromy					
1	Acer campestre Elsrijk	5	ok 14-16cm, bal	3 650,00	18 250,00
2	Crataegus lavallei Carrierei	14	ok 14-16cm, bal	4 800,00	67 200,00
Mezisoučet					85 450,00
Ztratné					4 272,50
CELKEM SPECIFIKACE ROSTLINNÝ MATERIÁL					89 722,50

č. položky	Popis	Mj	Množství	Cena/Mj	Cena celkem
SPECIFIKACE - OSTATNÍ MATERIÁL					
PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ					
	Herbicid před výsadbou - Roundup, 0,0005l/m2 (716m2*0,0005l)	l	0,358	420,00	150,36
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU					
	Minerální hnojivo pro trávnik, 10g/m2, (716m2*0,01kg)	kg	7,16	42,00	300,72
	Travní semeno, parková směs, 20g/m2 (716m2*0,02kg)	kg	14,32	120,00	1 718,40
	Zálivka trávniku, 40l/m2 (opakování 2x) (716m2*2*40l)	l	57280	0,15	8 592,00
<i>Dokončovací péče po dobu 2 měsíců</i>					
	Zálivka trávniku, 40l/m2 (opakování 2x) (716m2*2*40l)	l	57280	0,15	8 592,00
VÝSADBA STROMU					
	Zahradnický substrát pod stromy, 0,16m3/ks (19*0,16m3)	m3	3,04	1 250,00	3 800,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 40g/ks (19*0,04kg)	kg	0,76	180,00	136,80
	Kůly, 3 ks/listnáč (19*3)	ks	57	65,00	3 705,00
	Dřevěné přčky půlené - délka 50 cm, 3ks /listnáč, (19*3)	ks	57	16,00	912,00
	Úvazek 1,8 m á 1 strom (19*1,8m)	bm	34,2	20,00	684,00
	Rákosová rohož výšky 1,8m	ks	19	45,00	855,00
	Borka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3, (19*0,08m3)	m3	1,52	760,00	1 155,20
	Zálivka stromů 100 l/ks (opakování v průměru 2x) (19*2*100l)	l	3800	0,15	570,00
<i>Dokončovací péče po dobu 2 měsíců</i>					
	Zálivka stromů 100 l/ks (opakování v průměru 2x) (19*2*100l)	l	3800	0,15	570,00
mezisoučet					31 741,48
SPECIFIKACE OSTATNÍ MATERIÁL					31 741,48
CELKEM SPECIFIKACE					121 463,98

č. položky	Popis	Mj	Množství	Cena/Mj	Cena celkem
Montáž					
ASANACE - viz Technická zpráva, příloha Dendrologický průzkum - tabulky					
11121-2351	Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek, výšky nad 1 m s odstranění pařezu, do 100m2, v rovině nebo na svahu do 1:5 (číslo v inventarizaci č. 24 a 25)	m2	21	45,00	945,00
11215-1112	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene ve 130 cm přes 200 do 300 mm	ks	11	450,00	4 950,00
11215-1113	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene ve 130 cm přes 300 do 400 mm	ks	9	650,00	5 850,00
11215-1114	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 400 do 500mm	ks	3	950,00	2 850,00
11220-1112	Odstranění pařezu s odstraněním náběhových kořenů, odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypaním jámy, doplněním zeminy, zhuštění a úpravou terénu, v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300mm	ks	1	450,00	450,00
11220-1113	Odstranění pařezu s odstraněním náběhových kořenů, odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypaním jámy, doplněním zeminy, zhuštění a úpravou terénu, v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400mm	ks	11	650,00	7 150,00

11220-1114	Odstranění pařezu s odstraněním náběhových kořenů, odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu, v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500mm	ks	4	850,00	3 400,00
11220-1115	Odstranění pařezu s odstraněním náběhových kořenů, odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu, v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600mm	ks	8	1 050,00	8 400,00
R	Likvidace dřevní hmoty	suma	1	5 000,00	5 000,00
	PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ - viz. Technická zpráva, kapitola č.9 - Technologické postupy a výkaz výměr				
18480-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku, zpevněných ploch v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	716	1,50	1 074,00
18340-3114	Obdělání půdy rotavátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	716	2,00	1 432,00
18340-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5, opakování 2x	m2	1432	2,00	2 864,00
18340-3161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5, opakování 2x	m2	1432	2,00	2 864,00
	Rozměření výsadeb	hod	2	560,00	1 120,00
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - viz. Technická zpráva, kapitola č.9 - Technologické postupy a výkaz výměr				
18580-2113	Hnojení trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,00716	50 000,00	358,00
18141-1131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000m2, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, parkového výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	716	12,50	8 950,00
18580-4312	Zalití rostlin vodou přes 20m2	m3	57,28	150,00	8 592,00
18585-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	57,28	350,00	20 048,00
	<i>Dokončovací péče po dobu 2 měsíců</i>				0,00
18580-3111	Ošetření trávníku, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvozem na vzdálenost do 20km a vyložením, v rovině nebo na svahu do 1:5, opakování 3x	m2	716	7,50	5 370,00
18580-4312	Zalití rostlin vodou přes 20m2	m3	57,28	150,00	8 592,00
18585-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	57,28	350,00	20 048,00
	VÝSADBA STROMU - viz. Technická zpráva, kapitola č.9 - Technologické postupy a výkaz výměr				
18310-1221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,4 do 1 m3	ks	19	240,00	4 560,00
18410-2115	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 500 do 600 mm	ks	19	260,00	4 940,00
18580-2114	Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,00076	50 000,00	38,00
18421-5133	Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes 2 do 3m	ks	19	185,00	3 515,00
R	Zhotovení obalu z rákosové rohože	ks	19	15,00	285,00
18491-1421	Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, výsadbové mísy	m2	19	28,00	532,00
18480-5312	Výchovný řez alejových stromů	ks	19	150,00	2 850,00
R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	ks	19	45,00	855,00
18491-1111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu (5% jedinců)	ks	0,95	45,00	42,75
18580-4312	Zalití rostlin vodou přes 20m2	m3	3,8	150,00	570,00
18585-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,8	350,00	1 330,00
	<i>Dokončovací péče po dobu 2 měsíců</i>				0,00
18580-4213	Výpletí s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, dřevin soliterních	m2	19	10,00	190,00
18580-4312	Zalití rostlin vodou přes 20m2	m3	3,8	150,00	570,00
18585-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,8	350,00	1 330,00
R	Doprava rostlin a materiálů	suma	1	5 000,00	5 000,00
R	Doprava osob	suma	1	5 000,00	5 000,00
	mezisoučet				151 914,75
	Specifikace				121 463,98
	Montáž				151 914,75
	Celkem bez DPH				273 378,73
	DPH 21 %				57 409,53
	CELKEM ZA SADOVÉ ÚPRAVY KČ				330 788,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
100	Komunikace - část KSUS	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	ul.5.Května Pečky	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště (50% z celkové ceny zařízení staveniš	75 450
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	2 901 922		
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	2 901 922		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	2 901 922	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	2 977 372	VRN celkem	75 450
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :		
Základ pro DPH		15 % činí :		
DPH		15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :		2 977 372,01 Kč
DPH		21 % činí :		625 248,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 602 620,00 Kč

Poznámka :

Rozpočet byl proveden na základě požadavku objednatele projektové dokumentace a musí být oceněn v souladu s kompletní projektovou dokumentací na výše uvedené akci. Uchazeč je povinen řádně se seznámit s kompletní projektovou dokumentací a je povinen si zkontrolovat soulad výměr s projektovou dokumentací při oceňování. V případě jakékoliv nejasnosti, nesrovnalosti a odchylky výměry, která je ve výkazu výměr v rozporu s projektovou dokumentací, je povinen uchazeč neprodleně při ocenění rozpočtu na tuto skutečnost upozornit zadavatele.

Stavba :	ul.5.Května Pečky
Objekt :	Komunikace - část KSUS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	761 520	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	175 000	0	0	0	0
5	Komunikace	1 299 230	0	0	0	0
8	Trubní vedení	56 000	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	262 254	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	144 518	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	203 400	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	2 901 922	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště (50% z celkové ceny zařízení staveniště celé stavby)	0	2,6	2 901 922	75 450
CELKEM VRN				75 450

Položkový rozpočet

Stavba :	ul.5.Května Pečky
Objekt :	Komunikace - část KSUS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	113 10-6512.R00	Rozebrání dlažeb z vel.kostek nad 200 m2, živice	m2	1 153,00	65,00	74 945,00			-0,50500	-582,26500
2	113 10-7123.R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1 153,00	485,00	559 205,00			-0,40000	-461,20000
3	113 20-3111.R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	254,00	65,00	16 510,00			-0,11500	-29,21000
4	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	393,12	100,00	39 312,00				
5	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	393,12	20,00	7 862,40				
6	162 70-1105.R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	393,12	150,00	58 968,00				
7	162 70-1109.R00	kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	393,12						
		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4 717,44	1,00	4 717,44				
		(22-10)*393,12		4 717,44						
Celkem za		1 Zemní práce				761 519,84				-1 072,67500
Díl: 8		Přípravné a přidružené práce								
8	11-1001-Rpol	DIO (50% z celkové ceny z celé stavby)	kpl.	1,00	100 000,00	100 000,00				
		Položka zahrnuje projednání, přečasnění a plynulosti provedení po dobu výstavby								
9	11-1002-Rpol	Geodetické zaměření stavby, dokumentace	kpl.	1,00	50 000,00	50 000,00				
10	11-1003-Rpol	skut.provedení	kpl.	1,00	20 000,00	20 000,00				
11	11-1004-Rpol	Vytyčení inženýrských sítí a jejich zajištění	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00				
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				175 000,00				
Díl: 5		Komunikace								
12	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 147,00	101,00	115 847,00	0,27994	321,09118		
		1147;komunikace		1 147,00						
13	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 169,00	132,00	154 308,00	0,37080	433,46520		
		1169;komunikace		1 169,00						
14	564 68-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 50 cm	m2	420,00	100,00	42 000,00	0,57700	242,34000		
15	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 30 cm	m2	1 092,00	60,00	65 520,00	0,38625	421,78500		
16	573 23-1111.R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 154,00	20,00	43 080,00	0,00071	1,52934		
		1077-2		2 154,00						
17	577 13-2111.R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	1 077,00	205,00	220 785,00	0,10373	111,71721		
		1077;komunikace		1 077,00						
18	577 15-2113.R00	Beton asfalt. ACO 16+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm	m2	1 077,00	310,00	333 870,00	0,15559	167,57043		
19	577 15-2123.RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m2	m2	1 077,00	280,00	301 560,00	0,15559	167,57043		
20	577 14-1112.R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	84,00	265,00	22 260,00	0,12966	10,89144		
Celkem za		5 Komunikace				1 299 230,00		1 877,96023		

Položkový rozpočet

Stavba :	ul.5.Května Pečky
Objekt :	Komunikace - část KSUS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 8		Trubní vedení								
21	895 94-1311.RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	5,00	7 500,00	37 500,00	3,05967	15,29835		
22	899 20-4111.RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	kus	5,00	1 500,00	7 500,00	0,15570	0,77850		
23	899 33-2111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm. snížení poklopu	kus	3,00	2 000,00	6 000,00	0,32974	0,98922		
24	8-1001-Rpol	Odstanění stávající uliční vpusti, zaslepení stáv. potrubí	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00				
	Celkem za					56 000,00		17,06607		
Díl: 91		8 Trubní vedení								
25	915 49-1211.R00	Doplňující práce na komunikaci	m	320,00	150,00	48 000,00	0,08232	26,34240		
26	917 11-1111.RT3	Osazení vodícího proužku do MC.podkl.C12/15, 25 cm Osazení lež.obrub. kamen., bez opěr, lože kam.těž. včetně kamen. obrubníku 25 x 20	m	14,50	3 000,00	43 500,00	0,21615	3,13418		
27	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 bezbariérové obrubníky BUS zastávka	m	7,00	1 000,00	7 000,00	0,14424	1,00968		
28	917 86-2111.RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/15/25	m	254,00	300,00	76 200,00	0,22487	57,11698		
29	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	12,84	2 200,00	28 248,00	2,52500	32,42100		
30	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živého korytu tl. 10 - 15 cm	m	17,60	120,00	2 112,00				
31	919 73-1122.R00	Zarovnání stýčné plochy živého tl. do 10 cm	m	17,60	40,00	704,00				
32	919 72-1211.R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	17,60	125,00	2 200,00	0,00430	0,07568		
33	592-18562	Krajník silniční 50x25x8 cm	kus	640,00	60,00	38 400,00	0,02200	14,08000		
34	592-17490	Obrubník silniční nájezdový 1000x150x150	kus	14,00	85,00	1 190,00	0,05200	0,72800		
35	592-17128	Obrubník přímý 400/290/1003	kus	5,00	2 100,00	10 500,00	0,22500	1,12500		
36	592-17129	Obrubník nábehový pravý 400/290-250/1003	kus	1,00	2 100,00	2 100,00	0,20700	0,20700		
37	592-17130	Obrubník nábehový levý 400/290-250/1003	kus	1,00	2 100,00	2 100,00	0,20700	0,20700		
	Celkem za	91 Doplnění práce na komunikaci				262 254,00		136,44692		
Díl: 97		Prorážení otvorů								
38	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1 073,00	110,00	118 030,00				
39	979 08-3191.R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (22-6)*1073	t	17 168,00	1,00	17 168,00				
40	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel 29,21 436,80	t	466,01	20,00	9 320,20				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				144 518,20				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
41	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živý	t	2 034,00	100,00	203 400,00				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				203 400,00				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : 300-Odvodnění komunikace	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ul.5.května	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0		
	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	495 332		
N	PSV celkem	0		
ZRN celkem		495 332		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		495 332	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS		495 332	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		
Datum :		Jméno :		
		Datum :		
		Podpis:		
		Za objednatele		
		Jméno :		
		Datum :		
		Podpis :		
Základ pro DPH		0 % činí :		
Základ pro DPH		15 % činí :		
DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	495 331,92 Kč	
DPH		21 % činí :	104 020,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			599 352,00 Kč	

Poznámka :

Rozpočet byl proveden na základě požadavku objednatele projektové dokumentace a musí být oceněn v souladu s kompletní projektovou dokumentací na výše uvedenou akci. Uchazeč je povinen řádně se seznámit s kompletní projektovou dokumentací a je povinen si zkontrolovat soulad výměr s projektovou dokumentací při oceňování. V případě jakékoliv nejasnosti, nesrovnalosti a odchylky výměry, která je ve výkazu výměr v rozporu s projektovou dokumentací, je povinen uchazeč neprodleně při ocenění rozpočtu na tuto skutečnost upozornit zadavatele.

Stavba :	ul.5.května
Objekt :	300-Odvodnění komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	6 272	0	0	0	0
8	Trubní vedení	489 060	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	495 332	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		0,0	495 332	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		ul.5.května 300-Odvodnění komunikace														
P.č.	Číslo položky	Název položky					MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)				
Díl: 1		Zemní práce														
1	162 70-1109.R14	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t					m3	2 787,52	1,00	2 787,52						
		(22-6)*174,22						2 787,52								
2	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4					m3	174,22	20,00	3 484,40						
	Celkem za	1 Zemní práce								6 271,92						
Díl: 8		Trubní vedení														
3	894 41-2311.RAB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40 hloubka dna 2,26 m poklop litina 40 t					kus	3,00	65 000,00	195 000,00	3,44701	10,34103				
		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, s obložením dna betonem B 30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu B 10 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně ramu.														
4	831 35-0013.RAC	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 hloubka 2,5 m					m	16,80	2 700,00	45 360,00	0,88696	14,90093				
		Hloubení rýh zapážených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepidlost), pažení a rozepření rýh příložně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásep (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z pisky a šterkopiskou do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásep rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním														
5	831 35-0013.RAA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 250 hloubka 2,0 m					m	41,40	2 900,00	120 060,00	0,88662	36,70607				
		Hloubení rýh zapážených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepidlost), pažení a rozepření rýh příložně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásep (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z pisky a šterkopiskou do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásep rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním														
6	831 35-0014.RAA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 315 hloubka 2,0 m					m	40,20	3 200,00	128 640,00	1,04681	42,08176				
		Hloubení rýh zapážených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepidlost), pažení a rozepření rýh příložně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepážování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásep (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z pisky a šterkopiskou do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásep rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním														
	Celkem za	8 Trubní vedení								489 060,00		104,02979				

**Ing. Petr Pejcha, předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
dle dmlouvy o společnosti

FORMULÁŘ 11

(předkládá uchazeč v nabídce k dokladům prokazujícím splnění kvalifikace, a dále jako přílohu závazného vzoru smlouvy)

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO: 25253361, se sídlem Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, jako uchazeč veřejné zakázky s názvem **III/3294 Pečky, ul. 5. Května, 0,4 – 0,6 km** zadavatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00 06 60 01, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah plnění, které v souladu se smlouvou na plnění veřejné zakázky zamýšlí zadat subdodavatelům:

Plnění zadávané subdodavateli	Obchodní firma, IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Zkušenosti s poskytováním plnění] (uvést detaily)
Práce strojem	HT Road s.r.o. IČO 26314789 Ríšova 2, 614 00 Brno	0,5	Rekonstrukce ulice Březinova, Kolín frézování živičných krytů
CELKEM %		0,5	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu plnění.

V Pardubicích dne

 **Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 381
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Ing. Petr Pejcha, předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
budovy nebo stavby
nebo její dokončené části**

Přejímací organizace název a sídlo (razítko) Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5 a Město Pečky se sídlem Masarykovo náměstí 78 289 11 Pečky jakožto sdružení Objednatelů, za něž jedná: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o./Město Pečky ¹	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Technický dozor investora	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:

¹ Bude vybrána jedna varianta osoby jednající za sdružení Objednatelů, a to dle stanoveného rozdělení SO ve smlouvě o dílo. Tato poznámka bude vymazána.

Smlouva o dílo č.	
ze dne	včetně
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne	
Termín úplného vyklizení staveniště:	
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní přejímka dokladů bude dokončena do</i>	

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne		
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha		
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDI Kč Celková cena s DPH		
Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení: ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
Zástupci zhotovitele	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci přejímací organizace		

Zástupci budoucího uživatelé		
Ostatní účastníci řízení		

FORMULÁŘ 12

(předkládá uchazeč v nabídce jako přílohou závazného vzoru smlouvy)

VZOR SEZNAMU SUBDODAVATELŮ DLE § 147A ZÁKONA O VZ

Společnost **III/3294 Pečky**, se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,
Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Vedoucí společnosti: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ: 252 53 361

DIČ: CZ 25253361

Sídlo: Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Pejcha, předseda představenstva

Tel: 466 791 111, fax. 466 310 361-2, e-mail: info@cht-pce.cz

Bankovní spojení: UniCredit, č.ú. 2106299978/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

IČ: 252 74 104

DIČ: CZ 252 74 104

Sídlo: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

Statutární orgán: Jindřich Nyč, člen představenstva

Osoba zmocněná k jednání: Jindřich Nyč, člen představenstva

Tel: 461 612 315, fax. 461 614 645, e-mail: sam@lit.cz

Bankovní spojení: KB Litomyšl, č. účtu: 29702-591/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633

Společník: MIROS MAJETKOVÁ a.s.

IČ: 275 23 934

DIČ: CZ 275 23 934

Sídlo: Pardubice – Polabiny, Hradecká 545, PSČ 533 52

Statutární orgán: Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva

Radomíra Šindlerová, člen představenstva Milan

Osoba zmocněná k jednání: Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva

Radomíra Šindlerová, člen představenstva

Tel: 466 797 911, e-mail: miros@miros-pce.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 5200012762/550

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646

jako zhotovitel veřejné zakázky s názvem **III/3294 Pečky, ul. 5. Května, 0,4 – 0,6 km** (dále jen „uchazeč“) pro objednatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00066001, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavateli uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

[alternativa A

Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

alternativa B

Zhotovitel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]


Chládek & Tintěra
 PARDUBICE

 tel.: +420 466 791 111
 fax: +420 466 310 381
 IČ: 28283861
 DIČ: CZ28283861

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Ing. Petr Pejcha, předseda představenstva
 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 dle smlouvy o společnosti