

LEGENDA MATERIÁLŮ

S1a OBVODOVÉ ZDIVO – objekt 24

– omítka vápenná	tl. 15 mm
– zdivo z vostřinových cihel	tl. 150 mm
– omítka vápenocementová	tl. 15 mm
– celkem	tl. 180 mm

(pozn.: kótováno 200 mm)

S2a OBVODOVÉ ZDIVO – objekt 24

– omítka vápenná	tl. 15 mm
– zdivo z plynosilikát. tvárnic	tl. 250 mm
– omítka vápenocementová	tl. 15 mm
– celkem	tl. 280 mm

(pozn.: kótováno 250–340 mm)

S3a OBVODOVÉ ZDIVO – přístavba – objekt 24

– omítka vápenná	tl. 15 mm
– zdivo z pórých cihel	tl. 150 mm
– omítka vápenocementová	tl. 15 mm
– celkem	tl. 180 mm

(pozn.: kótováno 150 mm)

S4a OBVODOVÉ KONSTRUKCE – garáž – objekt 24

– OSB deska	tl. 18 mm
– dřevěný sloupek	tl. 140 mm
– OSB deska	tl. 18 mm
– celkem	tl. 176 mm

(pozn.: kótováno 160 mm)

S1n1a STŘECHA – objekt 24

– skelná tkanina+3x ochranný nátěr	tl. – mm
– souvrství asfaltových pásů	tl. – mm
– desky CALOFRIG	tl. 60 mm
– ocelový vazník (vzduchová mezera)	tl. – mm
– minerální izolace	tl. 100 mm
– zavěšený podhled HUNTER DOUGLAS	tl. – mm
– celkem	tl. – mm

S2n2a STŘECHA – přístavba (místnost 1.46) – objekt 24

– souvrství asfaltových pásů	tl. – mm
– cementový potěr	tl. 50 mm
– trapézový plech	tl. – mm
– ocelový nosník lč.180	tl. – mm
– celkem	tl. 50 mm

S3n3a STŘECHA – garáž (místnost 1.45) – objekt 24

– souvrství asfaltových pásů	tl. – mm
– dřevěné bednění	tl. 24 mm
– dřevěné trámy	tl. – mm
– celkem	tl. 30 mm

S4n4a STŘECHA – přístavba (místnost 1.55) – objekt 24

– souvrství asfaltových pásů	tl. – mm
– dřevěné bednění	tl. 24 mm
– dřevěné trámy (vzduchová mezera)	tl. – mm
– dřevěné bednění	tl. 24 mm
– omítka vápenná	tl. 15 mm
– celkem	tl. 63 mm

VÝPLNĚ OTVORŮ

- okno plastové s izolačním dvojsklem
- okno ocelové jednoduché
- okno dřevěné jednoduché
- okno dřevěné zdvojené
- dveře dřevěné
- vrata ocelová

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	POZNÁMKA
1.01	CHODBA	53,56 m	Litě teraco	
1.02	KOTELNA	16,59 m	Keramická dlažba	
1.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	14,35 m	Keramická dlažba	
1.04	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	9,90 m	Keramická dlažba	
1.05	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,19 m	Keramická dlažba	
1.06	WC ŽENY	0,91 m	Keramická dlažba	
1.07	WC ŽENY	0,83 m	Keramická dlažba	
1.08	WC ŽENY	0,85 m	Keramická dlažba	
1.09	WC ŽENY	0,96 m	Keramická dlažba	
1.30	KANCELÁŘ–OBCHODNÍ ODDĚLENÍ	22,78 m		s.v. 2900 mm
1.31	VÝTAH	2,55 m	–	
1.32	CHODBA	16,14 m	Dřevěné špalíky	s.v. 3650 mm
1.33	CHODBA	192,7 m	Dřevěné špalíky	s.v. 3650 mm
1.34	DÍLNA – KUS. VÝROBA	288,2 m	Betonová mazanina	s.v. 3650 mm
1.35	KANCELÁŘ	37,05 m	PVC	s.v. 3750 mm
1.36	CHODBA	25,46 m	Betonová mazanina	s.v. 3650 mm
1.37	RAMPA	10,13 m	Betonová mazanina	–
1.50	VÝDEJNA	99,80 m	PVC	
1.52	DÍLNA – ŘEZÁRNA	82,26 m	Betonová mazanina	s.v. 3900 mm
1.53	DÍLNA – MONT. MAZ. TECHNIKY	131,7 m	Betonová mazanina	s.v. 3900 mm
1.54	KOMPRESOROVNA	73,40 m	Betonová mazanina	s.v. 4050 mm
1.55	ZKUŠEBNA OLEJOZNAKŮ	6,36 m	PVC	s.v. 2400 mm
1.56	KRYTÝ PROSTOR	5,29 m	Betonová mazanina	–
1.57	CHODBA	133,7 m	Betonová mazanina	s.v. 2050 mm

S

±0,000 vztažena ke stávajícímu 1.NP

KONTROLOVAL: Ing. Emil Mikuláštík	PROJEKTANT: Miroslav Šimůnek	VYPRACOVAL: Petra Sladkovská

ARCHITEKTURA & INTERIÉR SIMŮNEK & PARTNEŘI
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
www.architektura.cz
NÁMĚSTÍ TGM 15, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

INVESTOR: LUKO STROJÍRNY s.r.o., č.p. 626, 756 23 Jablůnka

STAVBA: LUKO STROJÍRNY - OBJEKT 24
PLYNOFIKACE VÝROBNÍCH OBJEKTŮ FIRMY LUKO STROJÍRNY S.R.O.

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

ČÍS. PARC.:	2280/19	K.Ú.:	Jablůnka
MÍSTO:	Jablůnka	STUPEŇ:	DSP
FORMÁT:	16xA4	ČÍSLO VÝKR.:	
DATUM:	04/2016		D.1.1.03
MĚŘÍTKO:	1:50	ČÍSLO PARÉ.	