Položkový rozpočet

Zakázka : **Nepojmenované**

C:\RozpNz\Data\Nykl - 58, Andělská Hora, rekonstrukce kostela sv Anny_verze pro výběr.o32

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									4 195 754,34	**3 847,80**	**4 191 906,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**881 108,50**
001		**B**			**všeobecné konstrukce**				**11 501,00**	**0,00**	**11 501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**2 415,21**
	011	**O**		**HSV**	**Přípravné a přidružené práce**				**11 501,00**	**0,00**	**11 501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**2 415,21**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**smluvnícena**	Vytýčení sítí	1,000	kpl	1 500,00	**1 500,00**		1 500,00				21 %
		P	**2**	**smluvnícena**	Mimostaveništní doprava	1,000	kpl	5 000,00	**5 000,00**		5 000,00				21 %
		P	**3**	**smluvnícena**	Zařízení staveniště	1,000	kpl	5 000,00	**5 000,00**		5 000,00				21 %
		P	**4**	**smluvnícena**	Dovoz vody na staveniště	1,000	kpl	1,00	**1,00**		1,00				21 %
002		**B**			**01 restaurátorské práce**				**1 183 837,03**	**0,00**	**1 183 837,03**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**248 605,78**
	061	**O**		**HSV**	**Upravy povrchů vnitřní**				**1 183 837,03**	**0,00**	**1 183 837,03**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**248 605,78**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**smluvnícena**	Doplnění chybějících štukových prvků	50,000	m2	1 950,00	**97 500,00**		97 500,00				21 %
		P	**2**	**smluvnícena**	Doplnění omítkových vrstev restaurátorskými materiály po hrubých zedn. úpravách	140,000	m2	190,00	**26 600,00**		26 600,00				21 %
		P	**3**	**smluvnícena**	Lokální hloubková injektáž v okolí praklin	190,000	m2	390,00	**74 100,00**		74 100,00				21 %
		P	**4**	**smluvnícena**	Lokální hloubková injektáž štukových prvků	90,000	m2	380,00	**34 200,00**		34 200,00				21 %
		P	**5**	**smluvnícena**	Jemné tmelení povrchových defektů	550,000	m2	170,00	**93 500,00**		93 500,00				21 %
		P	**6**	**smluvnícena**	Restaurátorská zpráva ve dvou vyhotoveních	1,000	kus	12 000,00	**12 000,00**		12 000,00				21 %
		P	**7**	**smluvnícena**	Fotodokumentace průběhu prací	2,000	kus	7 000,00	**14 000,00**		14 000,00				21 %
		P	**8**	**smluvnícena**	Barevné scelení - retuš, rekonstrukce	1 567,256	m2	210,00	**329 123,82**		329 123,82				21 %
		P	**9**	**smluvnícena**	Závěrečná konzervační fixáž	1 567,256	m2	70,00	**109 707,94**		109 707,94				21 %
		P	**10**	**smluvnícena**	Restaurátorský projekt	1,000	kus	11 000,00	**11 000,00**		11 000,00				21 %
		P	**11**	**smluvnícena**	Fotodokumentace restaurátorského průzkumu interiéru	2,000	kus	7 000,00	**14 000,00**		14 000,00				21 %
		P	**12**	**smluvnícena**	Provedení sond v malbách	50,000	kus	550,00	**27 500,00**		27 500,00				21 %
		P	**13**	**smluvnícena**	Odborný restaurátorský dozor	200,000	hod	380,00	**76 000,00**		76 000,00				21 %
		P	**14**	**smluvnícena**	Laboratorní stratigrafie	5,000	kus	3 000,00	**15 000,00**		15 000,00				21 %
		P	**15**	**smluvnícena**	Dočištění ozdobných štukových prvků (římsy, hlavice)	120,000	m2	420,00	**50 400,00**		50 400,00				21 %
		P	**16**	**smluvnícena**	Celoplošné biocidní ošetření	1 567,256	m2	58,00	**90 900,87**		90 900,87				21 %
		P	**17**	**smluvnícena**	Analitické sondy	10,000	kus	800,00	**8 000,00**		8 000,00				21 %
		P	**18**	**smluvnícena**	Celoplošné sejmutí svrchních nepůvodních přemaleb	1 567,256	m2	64,00	**100 304,40**		100 304,40				21 %
003		**B**			**03 stavební práce**				**3 000 416,30**	**3 847,80**	**2 996 568,50**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**630 087,42**
	001	**O**		**HSV**	**Zemní práce**				**55 628,56**	**0,00**	**55 628,56**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**11 682,00**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**139601102R00**	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	96,160	m3	510,00	**49 041,60**		49 041,60				21 %
					od střešních svodů:10,0*0,6*1,0*5	0,000									
					drenáž:(32,0+22,50)*2*0,4*0,6	0,000									
					vsaky:2,0*2,0*2,0*5	0,000									
		P	**2**	**162301101R00**	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	96,160	m3	54,50	**5 240,72**		5 240,72				21 %
		P	**3**	**171201101R00**	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	96,160	m3	14,00	**1 346,24**		1 346,24				21 %
	002	**O**		**HSV**	**Základy a zvláštní zakládání**				**274 111,20**	**3 847,80**	**270 263,40**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**57 563,35**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**211521111R00**	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 125 mm	96,160	m3	630,00	**60 580,80**		60 580,80				21 %
		P	**2**	**212753114R00**	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	159,000	m	14,00	**2 226,00**		2 226,00				21 %
					od střešních svodů:10,0*5	0,000									
					kolem budovy:(32,0+22,50)*2	0,000									
		P	**3**	**281606113R00**	Injektáž zdiva cihlového tl. 60 cm	10,172	m	1 800,00	**18 309,60**		18 309,60				21 %
					9,522+1,65-1,0	10,172									
		P	**4**	**281606115T00**	Injektáž zdiva cihlového tl. nad 90 cm	93,260	m	1 950,00	**181 857,00**		181 857,00				21 %
					(31,4+14,3+2,93)*2-2,0*2	93,260									
		P	**5**	**289471212R00**	Sanace trhlin hl.spárováním š.5 cm, hl.30 cm	30,000	m	243,00	**7 290,00**		7 290,00				21 %
		S	**6**	**28611223.A**	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	174,900	m	22,00	**3 847,80**	3 847,80					21 %
					159,0*1,1	174,900									
	003	**O**		**HSV**	**Svislé a kompletní konstrukce**				**58 059,14**	**0,00**	**58 059,14**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**12 192,42**
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	**1**	**317235811R00**	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami	1,000	m3	13 430,00	**13 430,00**		13 430,00				21 %
		P	**2**	**319201311R00**	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	357,033	m2	125,00	**44 629,14**		44 629,14				21 %
					1190,1105*0,3	357,033									
	004	**O**		**HSV**	**Vodorovné konstrukce**				**682,26**	**0,00**	**682,26**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**143,27**
		Seznam položek pro oddíl :													