SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva")

Zakázka:

Stavební úpravy přízemí hotelu Grand – keramické dílny

OBJEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo: Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 002 36 021
DIČ: CZ00236021
zastoupené: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města

zástupce / oprávněný pracovník ve věcech technických: ing. Šárka Kaválková
ing. Daniel Chráska

(dále jen „objednatel")

ZHOTOVITEL:

Název: **PROSTAV, s.r.o.**
Sídlo: Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady
IČ: 25105914
DIČ: CZ 25105914
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. (oddíl, vložka) C, 50083
bankovní spojení: ČS Nymburk
č. účtu: 3240263399/0800
zastoupen: jednatel ing. Vlastimil Hlavatý

(dále jen „zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. tuto smlouvu o dílo:

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.1 Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací zhotovitelem pro objednatele: „Stavební úpravy přízemí hotelu Grand – keramické dílny" blíže vymezené v projektové dokumentaci zpracované v lednu 2016 Realitní a stavební společností, IČ: 41432037,

Fantova 45, 614 00 Brno, hlavní projektant: Ing. Jakub Vavřička, pod názvem „Stavební úpravy přízemí objektu sálu GRAND na keramické dílny".

1.2 Zhotovitel je povinen provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu a podle nabídky zhotovitele při realizaci díla, a to v souladu se zadávací dokumentací, stavebním povolením a rozpočtem akce. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění", resp. „provedení díla" zhotovitelem.

1.3 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, a to zejména:

- zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství,
- likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a doložení dokladů o této likvidaci včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla,
- úplné vyčištění a vyklizení dokončení akce a staveniště včetně jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu,
- provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy.

1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani na životním prostředí.

1.5 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení příslušných orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užívání díla, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy požadováno (např. vydání kladného kolaudačního rozhodnutí, technické (dílčí) zkoušky jednotlivých komponentů díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději do 5 dnů před lhůtou dokončení díla uvedenou v bodě 4.2. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou součinnost.

2 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i nebezpečí.

2.2 Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.

2.3 Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací dokumentací, příp. vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy.

2.4 Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

2.5 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny (viz bod 9.5). Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

3 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

3.1 Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.

4 DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zahájení realizace díla: do 10 dnů od předání a převzetí staveniště.

4.2 Kompletní dokončení díla: max. 3 měsíců od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

4.3 Lhůty provádění budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

5 CENA

5.1 Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet"). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH	činí	1 389 140,58 Kč
DPH ve výši 21%	činí	291 719,60 Kč
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH	činí	1 680 860,18 Kč

Sleva z nabídkové ceny bez DPH	činí	40.000,00 Kč
Cena za provedení díla po slevě bez DPH	**činí**	**1.349.140,58 Kč**
DPH po slevě ve výši 21%	**činí**	**283.319,52 Kč**
Cena za provedení díla po slevě včetně DPH	**činí**	**1.632.460,10 Kč**

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

5.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.

5.3 Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.

5.4 Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny projektu odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek obsažených v zadávací dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

5.5 Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.

5.6 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.

5.7 Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

5.8 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na předmětné stavební práce se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, a to v souladu s ustanoveními § 92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví daňový doklad na provedené stavební práce bez DPH. Na vystaveném dokladu uvede zhotovitel sdělení, že „daň odvede zákazník" v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani za přidané hodnoty.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.2 Provedené práce budou fakturovány po ukončení díla na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného a podepsaného pověřenou osobou objednatele. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo smlouvy o dílo.

6.3 Úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým zjišťovacím protokolem dle bodu 6.2 vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.4 Fakturu uvedenou v bodě 6.2 je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma stranami písemně odsouhlaseného soupisu bez vad provedených prací a komponentů díla, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých položkách přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5.1. Pouze takto oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat. K faktuře obsahující práce, komponenty či cenu neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

6.5 Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

7.2 Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců.

7.3 Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

7.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

7.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho náklady odstranit.

8 SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

8.1 Objednatel předá zhotoviteli pravomocné stavební povolení při předání staveniště.

8.2 Objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.

8.3 Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporují-li smlouvě, musí je zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.

8.4 Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu provádění díla.

9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

9.1 Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.

9.2 Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. a veškeré předpisy platné pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.

9.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví smlouvy, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

9.4 Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla buď vlastní, nebo je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.

9.5 Zhotovitel je povinen si před zahájením opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá zhotovitel.

9.6 Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s označením základních údajů stavby.

9.7 Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a vybudování

objektů zařízení staveniště si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně.

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit si pro potřeby stavby zřízení staveništních připojení se samostatným měřením na stávající rozvody inženýrských sítí.

9.9 Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

9.10 Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.

10 VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

10.1 Zhotovitel provede o průběhu prací na stavbě vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele.

10.2 Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení stavebním úřadem. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků a splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí.

10.3 Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.

10.4 V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

10.5 Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tato výzva k prověření prací bude zároveň oznámena písemně, e-mailem nebo telefonicky pověřené osobě objednatele.

10.6 Nedostaví-li se zástupce objednatele na základě doručené výzvy objednateli v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.

10.7 Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

10.8 Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

10.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další

skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

11 PŘEDÁNÍ DÍLA

11.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

11.2 Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební práce, úspěšně provede individuální zkoušky předepsané zvláštními předpisy, závaznými normami a projektovou dokumentací a předá příslušné doklady a ukončené dílo objednateli.

11.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy, projektu a stavebního povolení bez vad a nedodělků.

11.4 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném zařízení. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u zápisů o provedených zkouškách.

11.5 Zhotovitel vyzve pověřeného pracovníka objednatele k převzetí dokončeného díla písemně 3 dny předem.

11.6 O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.

11.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

12 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

12.1 Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

13 VLASTNICKÉ PRÁVO

13.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárním předání a převzetí.

14 SMLUVNÍ POKUTY

14.1 V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

14.2 V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 750,- Kč za každý den prodlení.

14.3 V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.

14.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 50 000,- Kč.

14.5 Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, vyplývajících z obecně závazných předpisů či z této smlouvy.

14.6 Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury vystavené objednatelem.

15 VYŠŠÍ MOC

15.1 S výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této smlouvy, jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit ani při vynaložení veškerého možného úsilí.

15.2 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

16 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

16.1 Zhotovitel prohlašuje, že akce bude řízena autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb.

16.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provedení díla nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

16.3 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Čáslav jako orgán územní samosprávy je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.4 Objednatel prohlašuje, že Město Čáslav je oprávněno, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných skutečnostech týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, i když nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny.

17 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

17.2 Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy České republiky.

17.3 Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.4 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran týkající se realizace akce se považují jen za přípravné jednání.

17.5 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 96/2016 ze dne 29.3.2016

V Čáslavi dne 4. 4. 2016

Objednatel: Ing. Jaromír Strnad

V Poděbradech dne 4. 4. 2016

Zhotovitel: ing. Vlastimil Hlavatý

Prostav, s.r.o. tel./fax: 325 654 628 Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady IČO: 251 05 914, DIČ: CZ25105914

m.p. MĚSTO ČÁSLAV

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy přízemí objektu sálu GRAND na keramické dílny	JKSO	801 36
Název objektu	Stavební úpravy na keramické dílny	EČO	
Název části		Místo	Čáslav

		IČ	DIČ
Objednatel	Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav	00236021	CZ00236021
Projektant	Realitní a stavební společnost s r.o., Brno	41432037	CZ41432037
Zhotovitel	Prostav, s.r.o. Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady	25105914	CZ25105914

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		9.3.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	13 577,53
2		Montáž	265 885,68
3	PSV	Dodávky	186 804,45
4		Montáž	651 362,78
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	264 510,14
7	ZRN (ř. 1-6)		1 382 140,58
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	5 000,00
14	Mimostav. doprava	2 000,00
15	Územní vlivy	0,00
16	Provozní vlivy	0,00
17	Ostatní	0,00
18	NUS z rozpočtu	0,00
19	NUS (ř. 13-18)	7 000,00
22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

4.4.2016

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

4.4.2016

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		1 389 140,58
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	1 389 140,58 DPH	291 719,60
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**1 680 860,18**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy přízemí objektu sálu GRAND na keramické dílny
Objekt: Stavební úpravy na keramické dílny
Část:
JKSO: 801 36

Objednatel: Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav
Zhotovitel: Prostav, s.r.o. Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**272 830,99**
1	Zemní práce	25 477,09
2	Zakládání	3 547,41
3	Svislé a kompletní konstrukce	8 655,55
4	Vodorovné konstrukce	1 059,88
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	148 514,57
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	78 731,69
99	Přesun hmot	6 844,80
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**844 799,45**
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 774,06
721	Zdravotechnika	177 028,00
733	Ústřední vytápění - potrubí	158 750,00
751	Vzduchotechnika	34 420,00
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	145 480,10
766	Konstrukce truhlářské	73 660,00
767	Konstrukce zámečnické	9 199,00
771	Podlahy z dlaždic	51 228,44
776	Podlahy povlakové	91 034,25
781	Dokončovací práce - obklady keramické	59 838,85
783	Dokončovací práce - nátěry	4 495,60
784	Dokončovací práce - malby	30 891,15
M	**M**	**264 510,14**
21-M	Elektromontáže	264 510,14
	Celkem	1 382 140,58

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy přízemí objektu sálu GRAND na keramické dílny
Objekt: Stavební úpravy na keramické dílny
Část:
JKSO: 801 36

Objednatel: Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav
Zhotovitel: Prostav, s.r.o. Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemní práce				272 830,99	
								25 477,09	
1	K	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,428	650,00	278,20	21,0
				" kanalizace ven. " 0,9*0,5*0,95		0,428			
2	K	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,428	210,00	89,88	21,0
3	K	001	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	7,370	650,00	4 790,50	21,0
				" nitřní kanal. " (2,4+1,4)*0,4*1,48		2,250			
				" nitřní kanal. " (0,6+1,8+0,3+0,4+2,7+3,9+1,4+1,0+0,7)*0,4*1,0		5,120			
				Součet		7,370			
4	K	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	7,370	340,00	2 505,80	21,0
				7,37		7,370			
5	K	001	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	22,110	110,00	2 432,10	21,0
6	K	001	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,730	180,00	1 391,40	21,0
				0,428+7,37-0,068		7,730			
7	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,798	280,00	2 183,44	21,0
				0,428+7,37		7,798			
8	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,730	510,00	3 942,30	21,0
				(0,428+7,37-0,068)		7,730			
9	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,368	180,00	2 226,24	21,0
				(0,428+7,37-0,068)*1,6		12,368			
10	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,068	560,00	38,08	21,0
				" v. kanal. " 0,9*0,5*0,15		0,068			
11	K	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	8,697	210,00	1 826,37	21,0

				" venkovní" 0,9*0,5*0,7		0,315			
				" nitřní " (2,4+1,4)*0,5*1,38		2,622			
				" nitřní " (0,6+1,8+0,3+0,4+2,7+3,9+1,4+1,0+0,7)*0,5*0,9		5,760			
				Součet		8,697			
12	M	MAT	583373440	štěrkopísek frakce 0-32	t	17,149	220,00	3 772,78	21,0
				9,527*1,8		17,149			
	D		2	Zakládání				3 547,41	
13	K	011	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,730	2 610,00	1 905,30	21,0
				" kanalizace " (2,4+1,4+0,6+1,8+0,3+0,4+2,7+3,9+1,4+1,0+0,7)*0,4*0,1*1,1		0,730			
14	K	011	279234311	Zdivo základové z cihel tvárnic pevnosti P 20 M na maltu MC 10	m3	0,381	4 310,00	1 642,11	21,0
				" schody " (1,25*1,15)/2*0,53		0,381			
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				8 655,55	
15	K	011	3113119R1	Soklík ve sprše z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,010	26 000,00	260,00	21,0
				0,6*0,125*0,10*1,3		0,010			
16	K	011	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	0,160	180,00	28,80	21,0
				0,8*0,1*2		0,160			
17	K	011	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	0,160	55,00	8,80	21,0
18	K	014	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,099	4 250,00	420,75	21,0
				1,0*0,125*0,1+1,5*0,375*0,1+1,2*0,125*0,1*2		0,099			
19	K	011	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,094	12 100,00	1 137,40	21,0
				" I 120 " 1,5*2*11,1/1000		0,033			
				" L 100/100/12 " (1,0+1,2*2)*17,83/1000		0,061			
20	M	MAT	133806200	tyč ocelová I, označení průřezu 120	t	0,036	23 400,00	842,40	21,0
				" I 120 " 1,5*2*11,1/1000*1,08		0,036			
21	M	MAT	133318420	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 100x100x12 mm	t	0,065	22 100,00	1 436,50	21,0
				" L 100/100/12 " (1,0+1,2*2)*17,83/1000*1,08		0,065			
22	K	014	340239212	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	1,680	710,00	1 192,80	21,0
				" sprcha " 0,8*2,1		1,680			
23	K	011	342272148	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,760	520,00	915,20	21,0
				" stoupačka " (0,15*2+0,25)*3,2		1,760			
24	K	011	3464811R2	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách perlinkou	m2	1,890	260,00	491,40	21,0
				1,0*0,15*2+1,5*0,2*2+0,9*0,3+1,2*0,15*2*2		1,890			
25	K	014	349231811	Přizdívka ostění z cihel tl do 150 mm	m2	3,150	610,00	1 921,50	21,0
				2,1*0,375*2+2,1*0,125*6		3,150			
	D		4	Vodorovné konstrukce				1 059,88	

26	K	011	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,096	4 280,00	410,88	21,0
				" schod. " 0,54*0,45*6*0,06*1,1		0,096			
27	K	011	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari - 150/150/6	t	0,005	36 000,00	180,00	21,0
				0,53*0,45*6*3,03/1000*1,1		0,005			
28	K	011	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,350	360,00	126,00	21,0
				1,4*0,25		0,350			
29	K	011	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,350	80,00	28,00	21,0
30	K	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,875	360,00	315,00	21,0
				" venkovní" 0,9*0,5*0,1		0,045			
				" nitřní " (2,4+1,4+0,6+1,8+0,3+0,4+2,7+3,9+1,4+1,0+0,7)*0,5*0,1		0,830			
				Součet		0,875			
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				148 514,57	
31	K	011	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - lepidlo + pletivo + lepidlo	m2	78,850	190,00	14 981,50	21,0
				strop 1.11, 1.16, 1.18, 1.22, 1.23, 1.24 - Z1					
				7,26+1,7+9,36+33,48+5,25+21,8		78,850			
32	K	011	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	78,850	240,00	18 924,00	21,0
				strop 1.11, 1.16, 1.18, 1.22, 1.23, 1.24 - Z1					
				7,26+1,7+9,36+33,48+5,25+21,8		78,850			
33	K	014	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 15%	m2	78,850	50,00	3 942,50	21,0
				strop 1.11, 1.16, 1.18, 1.22, 1.23, 1.24 - Z1					
				7,26+1,7+9,36+33,48+5,25+21,8		78,850			
34	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - lepidlo + pletivo + lepidlo	m2	26,010	190,00	4 941,90	21,0
				(2,4+2,1*2)*0,3*9		17,820			
				(0,6+2,1*2)*0,3*3		4,320			
				(1,5+2,1*2)*0,3		1,710			
				(0,6+1,5*2)*0,3*2		2,160			
				Součet		26,010			
35	K	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,840	260,00	998,40	21,0
				" stoupačka" 0,65*3,2		2,080			
				" m.č. 1.11" 0,8*2,2		1,760			
36	K	014	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	26,010	220,00	5 722,20	21,0
				(2,4+2,1*2)*0,3*9		17,820			

				(0,6+2,1*2)*0,3*3		4,320			
				(1,5+2,1*2)*0,3		1,710			
				(0,6+1,5*2)*0,3*2		2,160			
				Součet		26,010			
37	K	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,240	120,00	388,80	21,0
				" dveře 1.13 " (1,0+4,4)*0,6		3,240			
38	K	014	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	579,126	25,00	14 478,15	21,0
				" 1.09" (2,94+6,0)*2*3,0-(2,4*2,1+0,8*2,0+0,6*2,0)+(1,0+14,2)*0,3		50,360			
				" 1.10" (2,57+2,5+2,47+0,9*2)*2*1,0-(2,4*1,0)		16,280			
				" 1.11" (2,57+2,4)*2*3,2-0,6*2,0		30,608			
				" 1.12" (2,94+6,0)*2*3,0-(2,4*2,1+0,6*2,0+0,8*2*2+0,25*3,0)+(1,0+4,1)*0,3		44,980			
				" 1.13" (5,63+0,2+6,0+0,35)*2*3,0-(2,4*2,1*2+0,8*2,0)		61,400			
				" 1.14" (1,7*2+0,8*2+1,1*2)*2*1,0		14,400			
				" 1.15" (1,7*2+0,8*2+1,1*2)*2*1,0		14,400			
				" 1.16" (1,0+1,7)*2*3,2-(0,6*2,0)		16,080			
				" 1.17" (6,13*2+1,2)*2,7-(0,6*2,1+0,6*2,0*2+0,8*2,0)		31,082			
				" 1.18" (2,94+3,38)*2*3,2-(1,5*2,1+0,8*2,0)		35,698			
				" 1.20" (21,75*2+2,5)*2,7-(1,0*3+0,8*4+0,6+1,1)*2,0		108,400			
				" 1.21" (1,4+5,88)*2*2,7-(0,8*2,0*3)+(1,0+4,2)*0,3		36,072			
				" 1.22" (5,63+6,0+0,4+0,15)*2*3,2-(2,4*2,1*2+1,1*2,0+0,8*2,0)+(1,1+4,2)*0,3		65,662			
				" 1.24" (5,63+3,88)*2*3,2-(0,8*2,0*2+1,2*2,0*2)+(1,4+4,2)*0,15		53,704			
39	K	011	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	73,675	190,00	13 998,25	21,0
				S3 - m.č. 1.10, 1.14, 1.15,					
				(2,57+2,5)*2*2,0+(1,3+1,2+0,9+0,9)*2*2,0-(0,6*1,9*2+0,6*2,0*3)+(1,9*0,125*2)		32,075			
				(1,7+1,2+0,8+0,8+1,1+1,1)*2*2,0-(0,6*2,0)*5		20,800			
				(1,7+1,2+0,8+0,8+1,1+1,1)*2*2,0-(0,6*2,0)*5		20,800			
				Součet		73,675			
40	K	011	61247141R	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem	m2	605,136	90,00	54 462,24	21,0
				ostění oken					
				(2,4+2,1*2)*0,3*9		17,820			
				(0,6+2,1*2)*0,3*3		4,320			
				(1,5+2,1*2)*0,3		1,710			
				(0,6+1,5*2)*0,3*2		2,160			

				S1					
				" 1.09" (2,94+6,0)*2*3,0-(2,4*2,1+0,8*2,0+0,6*2,0)+(1,0+14,2)*0,3		50,360			
				" 1.10" (2,57+2,5+2,47+0,9*2)*2*1,0-(2,4*1,0)		16,280			
				" 1.11" (2,57+2,4)*2*3,2-0,6*2,0		30,608			
				" 1.12" (2,94+6,0)*2*3,0-(2,4*2,1+0,6*2,0+0,8*2*2)+(1,0+4,1)*0,3		45,730			
				" 1.13" (5,63+0,2+6,0+0,35)*2*3,0-(2,4*2,1*2+0,8*2,0+0,25*3,0)		60,650			
				" 1.14" (1,7*2+0,8*2+1,1*2)*2*1,0		14,400			
				" 1.15" (1,7*2+0,8*2+1,1*2)*2*1,0		14,400			
				" 1.16" (1,0+1,7)*2*3,2-(0,6*2,0)		16,080			
				" 1.17" (6,13*2+1,2)*2,7-(0,6*2,1+0,6*2,0*2+0,8*2,0)		31,082			
				" 1.18" (2,94+3,38)*2*3,2-(1,5*2,1+0,8*2,0)		35,698			
				" 1.20" (21,75*2+2,5)*2,7-(1,0*3+0,8*4+0,6+1,1)*2,0		108,400			
				" 1.21" (1,4+5,88)*2*2,7-(0,8*2,0*3)+(1,0+4,2)*0,3		36,072			
				" 1.22" (5,63+6,0+0,4+0,15)*2*3,2-(2,4*2,1*2+1,1*2,0+0,8*2,0)+(1,1+4,2)*0,3		65,662			
				" 1.24" (5,63+3,88)*2*3,2-(0,8*2,0*2+1,2*2,0*2)+(1,4+4,2)*0,15		53,704			
41	K	011	61247411R	Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 10 mm ze suché směsi	m2	2,080	240,00	499,20	21,0
				" 1.13 opláštění " (0,2*2+0,25)*3,2		2,080			
42	K	014	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně - m.č.1.11+1.20	m2	6,000	520,00	3 120,00	21,0
43	K	011	614142001	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,430	200,00	286,00	21,0
				1,0*0,1*2+1,5*0,15*2+1,0*0,3+1,2*0,1*4		1,430			
44	K	011	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	69,600	35,00	2 436,00	21,0
				(2,4*2,1)*9		45,360			
				(0,6*2,1)*3		3,780			
				(1,5+2,1)*1		3,600			
				(0,6*1,5)*2		1,800			
				1,1*2,1+1,15*3,4+1,3*3,4*2		15,060			
45	K	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,860	200,00	172,00	21,0
46	K	011	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,858	240,00	205,92	21,0
				" schod. " (1,25*1,15)/2+(0,185*0,25)/2*6		0,858			
47	K	011	622511121	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka vnějších stěn	m2	0,860	620,00	533,20	21,0
48	K	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,096	2 820,00	3 090,72	21,0
				" kanal. " (2,4+1,4+0,6+1,8+0,3+0,4+2,7+3,9+1,4+1,0+0,7)*0,6*0,1*1,1		1,096			
49	K	011	632451625	Potěr pískocementový tl 20 mm stupňů a schodnic tř. C 20 běžný	m2	1,399	410,00	573,59	21,0

				0,53*0,44*6		1,399			
50	K	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	4,000	260,00	1 040,00	21,0
				" m.č. 1.10, 1.12, 1.21, 1.24 " 4		4,000			
51	M	MAT	553311260	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 600 L/P	kus	1,000	780,00	780,00	21,0
52	M	MAT	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	1,000	680,00	680,00	21,0
53	M	MAT	553311300	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P	kus	2,000	830,00	1 660,00	21,0
54	K	011	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm - VZT	kus	5,000	120,00	600,00	21,0
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**78 731,69**	
55	K	221	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	33,200	80,00	2 656,00	21,0
				(2,4+1,4+0,6+1,8+0,3+0,4+2,7+3,9+1,4+1,0+0,7)*2		33,200			
56	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	159,450	40,00	6 378,00	21,0
				m.č. 1.09, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.20, 1.21 - Z2					
				17,43+7,5+17,43+33,48+4,16+3,99+7,15+60,09+8,22		159,450			
57	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	381,400	20,00	7 628,00	21,0
				17,43+7,5+7,26+17,43+33,48+4,16+3,99+1,7+7,15+9,36+8,27+60,09+8,22+33,48+5,25+21,8+37,2+61,17+36,46		381,400			
58	K	014	953941110	Osazování schodišťového, balkónového nebo jiného zábradlí	m	5,900	300,00	1 770,00	21,0
				4,4+1,5		5,900			
59	K	014	9539417R1	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu cihelném	kus	3,000	150,00	450,00	21,0
60	M	MAT	4493211	přístroj hasicí ruční práškový 6 kg - 113 B	kus	1,000	820,00	820,00	21,0
61	M	MAT	4493212	přístroj hasicí ruční práškový 6 kg - 21 A	kus	2,000	680,00	1 360,00	21,0
62	K	011	953943121	Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	6,000	250,00	1 500,00	21,0
63	M	MAT	553003	příložka kotvení schodiště 50/5	kg	0,004	3 500,00	14,00	21,0
				0,3*1,96/1000*6*1,08		0,004			
64	K	011	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	2,000	260,00	520,00	21,0
65	M	MAT	553002	ocel. plech tl. 2 mm - podložka pod pece, PO třída A DIN 4102	kg	88,474	25,00	2 211,85	21,0
				(1,6*1,6*16,0)*2*1,08		88,474			
66	K	013	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,664	3 680,00	2 443,52	21,0
				(2,4+1,4+0,6+1,8+0,3+0,4+2,7+3,9+1,4+1,0+0,7)*0,4*0,1		0,664			
67	K	013	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,830	2 650,00	2 199,50	21,0
				(2,4+1,4+0,6+1,8+0,3+0,4+2,7+3,9+1,4+1,0+0,7)*0,5*0,1		0,830			
68	K	013	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3,150	480,00	1 512,00	21,0
				2,1*0,125*2+2,1*0,375*2+2,1*0,125*4		3,150			
69	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,200	250,00	300,00	21,0
				0,6*2,0		1,200			

70	K	013	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	5,250	610,00	3 202,50	21,0
				" 1.10 " 0,7*2,1		1,470			
				" 1.21, 1.24 " (0,9*2,1)*2		3,780			
				Součet		5,250			
71	K	013	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl 375 mm	m3	0,798	3 650,00	2 912,70	21,0
				" 1.12 " 1,0*2,1*0,38		0,798			
72	K	013	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	6,400	35,00	224,00	21,0
				1,0+2*1,5+1,2*2		6,400			
73	K	013	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	3,500	340,00	1 190,00	21,0
				0,7+1,0+0,9*2		3,500			
74	K	013	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	0,800	2 600,00	2 080,00	21,0
				0,2*4		0,800			
75	K	013	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	3,025	3 100,00	9 377,50	21,0
				" VZT " 0,48*5+0,125*(2+3)		3,025			
76	K	014	978001R	Zjištění příčiny vlhkého zdiva	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00	21,0
77	K	014	978002R	Protipožární ucpávky prostupů technologií příčkou v m.č. 1.20	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00	21,0
78	K	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	6,000	100,00	600,00	21,0
				" pro sanační om. " 6,0		6,000			
79	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,458	260,00	5 059,08	21,0
80	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,916	180,00	7 004,88	21,0
81	K	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	19,458	180,00	3 502,44	21,0
82	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	77,832	40,00	3 113,28	21,0
83	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,458	180,00	3 502,44	21,0
	D		99	Přesun hmot				6 844,80	
84	K	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	45,632	150,00	6 844,80	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				844 799,45	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 774,06	
85	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	10,675	15,00	160,13	21,0
				(2,4+1,4+0,6+1,8+0,3+0,4+2,7+3,9+1,4+1,0+0,7)*0,6		9,960			
				0,55*1,3		0,715			
86	M	MAT	111631500	lak asfaltový	t	0,003	45 000,00	135,00	21,0
				10,7*0,0003		0,003			
87	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	10,675	25,00	266,88	21,0
				(2,4+1,4+0,6+1,8+0,3+0,4+2,7+3,9+1,4+1,0+0,7)*0,6		9,960			

				0,55*1,3		0,715			
88	M	MAT	628361090	pás těžký asfaltovaný	m2	12,305	90,00	1 107,45	21,0
				10,7*1,15		12,305			
89	K	711	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší	m2	1,865	640,00	1 193,60	21,0
				(1,2*0,9+0,6*0,1+0,6+0,125)		1,865			
90	K	711	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší	m2	7,800	640,00	4 992,00	21,0
				" sprcha " (1,2+0,65+0,9*2+0,125*2)*2,0		7,800			
91	K	711	711792721	Izolace proti zemní vlhkosti utěsnění spár elastickým tmelem	m	4,200	120,00	504,00	21,0
				" sprcha " (1,2+0,9)*2		4,200			
92	K	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	0,050	8 300,00	415,00	21,0
	D		721	Zdravotechnika				177 028,00	
93	K	721	721001	ZTI - kanalizace, vodovod, zařizovací předměty - viz příloha	kpl	1,000	177 028,00	177 028,00	21,0
	D		733	Ústřední vytápění - potrubí				158 750,00	
94	K	731	733001	Vytápění - zařízení, otopná tělesa, armatury, potrubí - viz příloha	kpl	1,000	158 750,00	158 750,00	21,0
	D		751	Vzduchotechnika				34 420,00	
95	K	751	751001R	Ventilátor axiální	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	21,0
96	K	751	751002R	Ovladač COM 2	kus	4,000	1 650,00	6 600,00	21,0
97	K	751	751003R	Klapka RSK 160	kus	4,000	200,00	800,00	21,0
98	K	751	751004R	Výústka talířová do minerál. podhledu	kus	6,000	90,00	540,00	21,0
99	K	751	751005R	Mřížka do podhledu pro odvětrání vedení plynu nad podhledem DN 150	kus	7,000	150,00	1 050,00	21,0
100	K	751	751006R	Žaluzie o výkonu 50m3/h	kus	4,000	160,00	640,00	21,0
101	K	751	751007R	Potrubí prům. 100, tvarovky 30 %	m	13,000	240,00	3 120,00	21,0
				3,5+3,5+4,7+1,3		13,000			
102	K	751	751008R	Tepelná izolace kruh. potrubí	m2	6,500	180,00	1 170,00	21,0
103	K	751	751009R	Materiál na závěsy a konzole - sortiment	kg	20,000	85,00	1 700,00	21,0
104	K	751	751010R	Těsnící a spojovací materiál - sortiment	kg	10,000	260,00	2 600,00	21,0
105	K	751	751011R	Odvětrání vypal. pecí ocel. potrubím s odol. teplot do 200° C, připojeno na pece, na fasádě ukončeno komínkem se stříškou - viz TZ	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00	21,0
106	K	751	751012R	Montáž 30 % z dodávky	%	0,050	32 000,00	1 600,00	21,0
107	K	751	751013R	Revizní zpráva, příprava zařízení, regulace zařízení + protokol, měření hladiny hluku + protokol, předání a zaučení obsluhy, smluvní zajištění údržby a oprav	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
	D		763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				145 480,10	
108	K	763	763111351	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 15 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB	m2	26,816	790,00	21 184,64	21,0
				" m.č. 1.21 " 5,88*3,2		18,816			
				" m.č. 1.20 " 2,5*3,2		8,000			
				Součet		26,816			
109	K	763	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	53,632	8,00	429,06	21,0

				26,816*2		53,632			
110	K	763	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním	m	16,760	25,00	419,00	21,0
				(5,88+2,5)*2		16,760			
111	K	763	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	360,00	720,00	21,0
112	M	MAT	553313030	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 800 L/P	kus	1,000	750,00	750,00	21,0
113	M	MAT	553313070	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 1000 L/P	kus	1,000	890,00	890,00	21,0
114	K	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	159,450	300,00	47 835,00	21,0
				m.č. 1.09, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.20, 1.21 - Z2					
				17,43+7,5+17,43+33,48+4,16+3,99+7,15+60,09+8,22		159,450			
115	M	MAT	590305	podhled kazetový minerální 600 x 600 mm, barva bílá, rošt světle šedý - dle TZ	m2	175,400	340,00	59 636,00	21,0
				159,45*1,1+0,005		175,400			
116	K	763	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	176,940	60,00	10 616,40	21,0
				(2,94+6,0+2,94+6,0+5,63+6,0+6,13+24,05+2,5+1,4+5,88+2,7+2,5+1,2+1,2+0,9+0,9+1,7*2+1,3*2+0,9*4)*2		176,940			
117	K	763	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,020	150 000,00	3 000,00	21,0
	D		766	**Konstrukce truhlářské**				**73 660,00**	
118	K	766	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	22,000	300,00	6 600,00	21,0
119	M	MAT	611627000	dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 60x197 cm vč. kování	kus	10,000	1 700,00	17 000,00	21,0
120	M	MAT	611627020	dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 80x197 cm vč. kování	kus	8,000	1 700,00	13 600,00	21,0
121	M	MAT	611627030	dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 90x197 cm vč. kování	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	21,0
122	M	MAT	611602430	dveře vnitřní hladké fólie plné 1křídlové 110x197 cm vč. kování	kus	2,000	2 350,00	4 700,00	21,0
123	M	MAT	611627050	dveře vnitřní hladké folie plné 2křídlové 125x197 cm vč. kování	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	21,0
124	K	766	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	650,00	1 300,00	21,0
125	M	MAT	611658R	dveře vnitřní požárně odolné, fólie,odolnost 30 DP3, 1křídlové 80 x 197 cm vč. kování	kus	1,000	3 350,00	3 350,00	21,0
126	M	MAT	611659R	dveře vnitřní požárně odolné, fólie,odolnost 30 DP3, 1křídlové 100 x 197 cm vč. kování	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	21,0
127	K	766	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,000	200,00	400,00	21,0
128	M	MAT	54917265	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000	1 900,00	3 800,00	21,0
129	K	766	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	9,000	100,00	900,00	21,0
130	M	MAT	562431550	mřížka ventilační PVC hranatá, dveřní 380 x 80	kus	9,000	190,00	1 710,00	21,0
131	K	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	36,000	150,00	5 400,00	21,0
				(6+2+1+9)*2		36,000			
132	K	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	5,000	80,00	400,00	21,0
133	M	MAT	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 12,5 cm	kus	2,000	300,00	600,00	21,0
134	M	MAT	611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	1,000	300,00	300,00	21,0
135	M	MAT	611871760	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm	kus	1,000	300,00	300,00	21,0

136	M	MAT	61187216	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.102 cm š 10 cm	kus	1,000	300,00	300,00	21,0
137	K	766	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,050	66 000,00	3 300,00	21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické				9 199,00	
138	K	767	767161120	Montáž zábradlí rovného z trubek hmotnosti do 30 kg	m	4,400	260,00	1 144,00	21,0
139	K	767	767221120	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 25 kg z trubek	m	1,500	280,00	420,00	21,0
140	M	MAT	553001	zábradlí schodiště u rampy ocelové vč. nátěru	m	5,900	1 200,00	7 080,00	21,0
				4,4+1,5		5,900			
141	K	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,050	11 100,00	555,00	21,0
	D		771	Podlahy z dlaždic				51 228,44	
142	K	771	771001R	Oprava podlah a soklíků z keramických dlaždic - očištění, přespárování do 40 %	m2	111,786	70,00	7 825,02	21,0
				"1.11" 7,26+((2,7+2,4)*2-0,6)*0,08		8,028			
				"1.17" 7,15+((6,125*2)-(0,6*2+0,8))*0,08		7,970			
				"1.20" 60,09+((24,05+2,5)*2-(0,6*2+0,8*4+1,0*2+1,1*2+1,25))*0,08		63,550			
				"1.21" 8,22+((5,88+1,4)*2-(0,8*3)+(0,3*2))*0,08		9,241			
				"1.24" 21,8+((5,5+3,88)*2-(0,8*2+1,25*2)+(0,15*2))*0,08		22,997			
				Součet		111,786			
143	K	771	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	21,040	35,00	736,40	21,0
				P1 - m.č. 1.12, 1.16					
				(2,94+6,0+0,28)*2-(0,6+0,8+0,8)		16,240			
				(1,7+1,0)*2-0,6		4,800			
				Součet		21,040			
144	K	771	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	21,040	120,00	2 524,80	21,0
				P1 - m.č. 1.12, 1.16					
				(2,94+6,0+0,28)*2-(0,6+0,8+0,8)		16,240			
				(1,7+1,0)*2-0,6		4,800			
				Součet		21,040			
145	K	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	34,780	120,00	4 173,60	21,0
				P1 - m.č. 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16					
				7,5+17,43+4,16+3,99+1,7		34,780			
146	K	771	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	34,855	350,00	12 199,25	21,0
				P1 - m.č. 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16					
				7,5+0,6*0,125+17,43+4,16+3,99+1,7		34,855			
147	M	MAT	59761121	dlaždice keramické - výběr dle investora	m2	40,193	300,00	12 057,90	21,0
				P1 - m.č. 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16					

				(7,5+0,6*0,125+17,43+4,16+3,99+1,7)*1,1		38,341			
				P1 - m.č. 1.12, 1.16					
				(16,24+4,8)*0,08*1,1		1,852			
148	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	34,855	12,00	418,26	21,0
149	K	771	771591115	Podlahy spárování silikonem - mezi dlažbou a soklem	m	90,820	8,00	726,56	21,0
				"1.11" ((2,7+2,4)*2-0,6)		9,600			
				"1.17" ((6,125*2)-(0,6*2+0,8))		10,250			
				"1.20" ((24,05+2,5)*2-(0,6*2+0,8*4+1,0*2+1,1*2+1,25))		43,250			
				"1.21" ((5,88+1,4)*2-(0,8*3)+(0,3*2))		12,760			
				"1.24" ((5,5+3,88)*2-(0,8*2+1,25*2)+(0,15*2))		14,960			
				Součet		90,820			
150	K	771	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	34,855	230,00	8 016,65	21,0
151	K	771	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	0,050	51 000,00	2 550,00	21,0
	D		776	**Podlahy povlakové**				**91 034,25**	
152	K	776	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	74,140	60,00	4 448,40	21,0
				P2 - m.č. 1.09, 1.13, 1.18, 1.22					
				(2,94+6,0)*2-0,8		17,080			
				(5,63+6,0)*2-0,8		22,460			
				(2,94+3,38)*2-0,8		11,840			
				(5,63+6,0+0,4+0,15*2)*2-(0,8+1,1)		22,760			
				Součet		74,140			
153	K	776	77649111R	Lepení lišty přechodové ke stěně vč. dodávky / koberec /	m	74,140	120,00	8 896,80	21,0
				P2 - m.č. 1.09, 1.13, 1.18, 1.22					
				(2,94+6,0)*2-0,8		17,080			
				(5,63+6,0)*2-0,8		22,460			
				(2,94+3,38)*2-0,8		11,840			
				(5,63+6,0+0,4+0,15*2)*2-(0,8+1,1)		22,760			
154	K	776	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených vč. odstranění lepidla	m2	93,750	105,00	9 843,75	21,0
155	K	776	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m2	93,750	105,00	9 843,75	21,0
				P2 - m.č.1.09, 1.13, 1.18, 1.22					
				17,43+33,48+9,36+33,48		93,750			
156	M	MAT	28412285	podlahovina PVC, zátěžová tř. 33, tl. min. 2 mm	m2	103,130	310,00	31 970,30	21,0
				93,75*1,1+0,005		103,130			
157	K	776	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	93,750	5,00	468,75	21,0
158	K	776	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	93,750	230,00	21 562,50	21,0

159	K	776	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,050	80 000,00	4 000,00	21,0
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				59 838,85	
160	K	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	72,480	100,00	7 248,00	21,0
				S3 - m.č. 1.10, 1.14, 1.15,					
				(2,57+2,5)*2*2,0+(0,12+1,3+1,2+0,9+0,9)*2*2,0-(0,6*2,0*4+0,6*1,9*2)		30,880			
				(1,7+1,2+0,8+0,8+1,1+1,1)*2*2,0-(0,6*2,0)*5		20,800			
				(1,7+1,2+0,8+0,8+1,1+1,1)*2*2,0-(0,6*2,0)*5		20,800			
				Součet		72,480			
161	K	781	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	73,675	350,00	25 786,25	21,0
				S3 - m.č. 1.10, 1.14, 1.15,					
				(2,57+2,5)*2*2,0+(1,3+1,2+0,9+0,9)*2*2,0-(0,6*1,9*2+0,6*2,0*3)+(1,9*0,125*2)		32,075			
				(1,7+1,2+0,8+0,8+1,1+1,1)*2*2,0-(0,6*2,0)*5		20,800			
				(1,7+1,2+0,8+0,8+1,1+1,1)*2*2,0-(0,6*2,0)*5		20,800			
				Součet		73,675			
162	M	MAT	59761001	obkládačky keramické - dle výběru investora	m2	80,990	220,00	17 817,80	21,0
				73,625*1,1+0,002		80,990			
163	K	781	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	54,000	60,00	3 240,00	21,0
				(11+8+8)*2,0		54,000			
164	K	781	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	45,780	60,00	2 746,80	21,0
				S3 - m.č. 1.10, 1.14, 1.15,					
				(2,57+2,5)*2+(0,12+1,3+1,2+0,9+0,9)*2		18,980			
				(1,7+1,2+0,8+0,8+1,1+1,1)*2		13,400			
				(1,7+1,2+0,8+0,8+1,1+1,1)*2		13,400			
				Součet		45,780			
165	K	781	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	0,050	60 000,00	3 000,00	21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				4 495,60	
166	K	783	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	17,540	60,00	1 052,40	21,0
				" stávající " 0,98*6+1,05*2+1,1+0,94*9		17,540			
167	K	783	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	21,520	160,00	3 443,20	21,0
				" stávající " 0,98*5+1,05*2+1,1+0,94*8		15,620			
				" nové " 0,94+0,98*3+1,02+1,0		5,900			
				Součet		21,520			
	D		784	Dokončovací práce - malby				30 891,15	
168	K	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	750,826	8,00	6 006,61	21,0

				strop 1.11, 1.16, 1.18, 1.22, 1.23, 1.24						
				7,26+1,7+9,36+33,48+5,25+21,8		78,850				
				" 1.09" (2,94+6,0)*2*3,0		53,640				
				" 1.10" (2,57+2,5+2,47+0,9*2)*2*1,0		18,680				
				" 1.11" (2,57+2,4)*2*3,2		31,808				
				" 1.12" (2,94+6,0)*2*3,0		53,640				
				" 1.13" (5,63+0,2+6,0+0,35)*2*3,0		73,080				
				" 1.14" (1,7*2+0,8*2+1,1*2)*2*1,0		14,400				
				" 1.15" (1,7*2+0,8*2+1,1*2)*2*1,0		14,400				
				" 1.16" (1,0+1,7)*2*3,2		17,280				
				" 1.17" (6,13*2)*2,7		33,102				
				" 1.18" (2,94+3,38)*2*3,2		40,448				
				" 1.20" (24,05*2+2,5*2)*2,7		143,370				
				" 1.21" (1,4+5,88)*2*2,7		39,312				
				" 1.22" (5,63+6,0+0,4+0,15)*2*3,2		77,952				
				" 1.24" (5,63+3,88)*2*3,2		60,864				
169	K	784	784453631	Malby směsi tekuté bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	777,642	32,00	24 884,54	21,0	
				strop 1.11, 1.16, 1.18, 1.22, 1.23, 1.24						
				7,26+1,7+9,36+33,48+5,25+21,8		78,850				
				S1						
				" 1.09" (2,94+6,0)*2*3,0		53,640				
				" 1.10" (2,57+2,5+2,47+0,9*2)*2*1,0		18,680				
				" 1.11" (2,57+2,4)*2*3,2		31,808				
				" 1.12" (2,94+6,0)*2*3,0		53,640				
				" 1.13" (5,63+0,2+6,0+0,35)*2*3,0		73,080				
				" 1.14" (1,7*2+0,8*2+1,1*2)*2*1,0		14,400				
				" 1.15" (1,7*2+0,8*2+1,1*2)*2*1,0		14,400				
				" 1.16" (1,0+1,7)*2*3,2		17,280				
				" 1.17" (6,13*2)*2,7		33,102				
				" 1.18" (2,94+3,38)*2*3,2		40,448				
				" 1.20" (24,05*2+2,5*2)*2,7+2,5*3,2		151,370				
				" 1.21" (1,4+5,88)*2*2,7+5,88*3,2		58,128				
				" 1.22" (5,63+6,0+0,4+0,15)*2*3,2		77,952				

				" 1.24" (5,63+3,88)*2*3,2		60,864			
	D		M	M				264 510,14	
	D		21-M	Elektromontáže				264 510,14	
170	K	921	210011R	Elektroinstalace - silnoproud - viz samostatná příloha E2.	kpl	1,000	262 510,14	262 510,14	21,0
171	K	921	210012R	Elektroinstalace - silnoproud - stavební přípomoce	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
				Celkem				1 382 140,58	