KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Město Hostinné**	JKSO	
Název objektu	**Oprava MK Poštovní dvůr**	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Hostinné		
Projektant			
Zhotovitel	REPARE TRUTNOV s.r.o.	64824781	

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	Jiří Melichar	06.03.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 2 329,68	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž 612 677,31	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž 0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž 0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.	615 006,99	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22	615 006,99
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 615 006,99	129 151,50
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**	**744 158,49**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

Objednatel

Datum a podpis Razítko

Zhotovitel

REPARE TRUTNOV s.r.o.
opravy komunikací -3-
Mládubucká ul. 105, 541 02 Trutnov 4
tel./fax: 499 732 903, 499 843 602
IČO: 64824781 DIČ: CZ64824781

Datum a podpis Razítko

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Město Hostinné
Objekt: Oprava MK Poštovní dvůr

Objednatel: Město Hostinné
Zhotovitel: REPARE TRUTNOV s.r.o.

JKSO:
EČO:
Zpracoval: Jiří Melichar
Datum: 6.3.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**615 006,99**
		1	**Zemní práce**				**65 202,50**
1	221	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	200,000	135,00	27 000,00
			50,00*4,00		200,000		
2	001	120901114	Vybourání narušeného kamenného obkladu v beton loži	m3	30,000	950,00	28 500,00
			20,00*0,50*3,00		30,000		
3	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,250	482,00	1 084,50
			4,50*0,50*1,00		2,250		
4	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,000	262,00	7 860,00
5	001	175101101	Zasypání potrubí ŠD	m3	1,000	758,00	758,00
		4	**Vodorovné konstrukce**				**141 250,00**
6	211	463211111	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	47,000	950,00	44 650,00
			"úsek č1" 11,00*2,00*0,80		17,600		
			"úsek č2" 6,00*2,00*0,80		9,600		
			"úsek č3" 2,00*(11,00*1,50*0,60)		19,800		
7	211	465513257	Dlažba dna a boků z upraveného lomového kamene LK 25 do lože C 25/30	m2	84,000	1 150,00	96 600,00
			"dno" 24,00*1,50		36,000		
			"boky" 2,00*(24,00*1,00)		48,000		
		5	**Komunikace**				**337 445,00**
8	221	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	288,000	70,00	20 160,00
			212,00+76,00		288,000		
9	221	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	713,000	15,00	10 695,00
			(50,00*4,00)+(171,00*3,00)		713,000		
10	221	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m - vyrovnávka	m2	713,000	215,00	153 295,00
11	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m - kryt	m2	713,000	215,00	153 295,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**71 109,49**
12	221	9191221200	Těsnění spár pružnou zálivkou za tepla po úpravě spáry horkým vzduchem	m	12,000	95,00	1 140,00
13	221	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300	kus	2,000	5 990,00	11 980,00
14	221	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 400	kus	2,000	14 000,00	28 000,00
15	221	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	1,000	2 450,00	2 450,00
16	221	919551111	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm	m	4,500	100,00	450,00
17	*562*	*562411100*	*trouba plastová korugovaná SN8 DN 300mm*	*m*	*4,568*	*510,00*	*2 329,68*

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Město Hostinné**
Objekt: **Oprava MK Poštovní dvůr**

JKSO:
EČO:
Zpracoval: Jiří Melichar
Datum: 6.3.2014

Objednatel: Město Hostinné
Zhotovitel: REPARE TRUTNOV s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou. Jsou určeny ke stavbě i sanaci silničních propustků nebo jako chráničky inženýrských sítí na všech třídách pozemních komunikací.				
			4,5 * 1,015		4,568		
18	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,000	100,00	1 200,00
19	221	938902112	Zřízení příkopu do 0,5/m3	m	76,000	90,00	6 840,00
20	221	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m	m	40,000	95,00	3 800,00
		99	**Přesun hmot**				**12 919,81**
21	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,600	80,00	2 048,00
22	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	310,623	35,00	10 871,81
			Celkem				**615 006,99**