Digitálně podepsáno
Jméno: Mgr.
Veronika Lžičařová
Datum: 22.10.2013 12:12:10

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ

M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

BRNO, 21-10-2013 **VYPRACOVAL: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ**

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSČ	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **ODD/001**
JAROMER - NOVA PASAZ V č.p. 49 A PRISTAVBA OBJEKTU VERTIKALNI KO

Cena bez DPH: **0**

Zadavatel : Město Jaroměř
nám. Československé armády 16
55101 Jaroměř-Jaroměř

IČO : 00272728
DIČ : CZ00272728

Projektant : Ing.arch. Lenka Hanusová
Orlí 485/4
60200 Brno-Brno-město

IČO : 69730768
DIČ : CZ7757054415

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt			12,00	
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	801.89.1.9	1,00	0,00
01	DEMOLICE OBJEKTU GARÁŽE	812.62.1.9	1,00	0,00
02	NOVOSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE	815.94.3.1	1,00	0,00
03	STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ č.p. - NOVÁ PASÁŽ, WC, KAVÁRNA, FA	801.89.1.3	1,00	0,00
04	VENKOVNÍ ÚPRAVY - ZPEVNĚNÉ PLOCHY	822.52.3.6	1,00	0,00
05	KOMPLETNÍ SADOVNICKÉ A ZAHRADNÍ ÚPRAVY	823.27.1.1	1,00	0,00
06	ZTI - KAVÁRNA A WC, ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, DEŠŤOV	801.89.1.3	1,00	0,00
07	DOMOVNÍ PLYNOVOD - KAVÁRNA A WC	801.89.1.3	1,00	0,00
08	ELEKTROINSTALACE NN - NOVÁ PASÁŽ, KAVÁRNA A WC, NOVOST	801.89.1.3	1,00	0,00
09	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ UT - KAVÁRNA A WC	801.89.1.3	1,00	0,00
10	VZDUCHOTECHNICKÉ VYBAVENÍ - VZT - KAVÁRNA A WC	801.89.1.3	1,00	0,00
11	ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ - BEZBARIÉROVÝ VÝTAH	801.89.1.3	1,00	0,00
Celkem za stavbu				0,00

Stavba :	**ODD/001**	**JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE**		
Objekt :	**00**	**VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**	JKSO :	801.89.1.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **00**

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Třídník stavební	801	Budovy občanské výstavby
	801.8	Budovy pro obchod a společné stravování
	801.89	budovy pro obchod a společné stravování ostatní
	801.89.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
	801.89.1.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00
	Celkem objekt 00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ODD/001	JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka				0,00		
1	00	Poznámka		0,00000		0,00		Vlastní
		Platí pro celou stavbu :						
		a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :						
		b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :						
		c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :						
		d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :						
		e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :						
		f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :						
		g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :						
		h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :						
		h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :						
		Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :						
		Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :						
		V případě zjištěných :						
		rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :						
		prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :						

Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000		0,00		RTS
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00		
5	008565	Stavebně - technický průzkum	sada	1,00000		0,00		Vlastní
6	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ	Soubor	1,00000		0,00		RTS
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
9	005281010R.1	Propagace - pamětní deska	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.						
10	VRN_01	Inženýrsko-gelogický průzkum pro objekt SO02	sada	1,00000		0,00		Vlastní
		Náklady na vyhotovení 2 vrtů do předpokládané hl. Max 7,5m ke skalnímu podloží avčetně získání výsledků průzkumu pro účel založení stavby.						

11	005281010R.2	Propagace - bilboard	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.						

Stavba :	**ODD/001**	**JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE**		
Objekt :	**01**	**DEMOLICE OBJEKTU GARÁŽE**	JKSO :	812.62.1.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**

DEMOLICE OBJEKTU GARÁŽE

Třídník stavební	812	Budovy pro výrobu a služby
	812.6	Budovy pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení
	812.62	budovy garáží osobních automobilů
	812.62.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
	812.62.1.9	ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	DEMOLICE OBJEKTU GARÁŽE	0,00
	Celkem objekt 01	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ODD/001	JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
O:	01	DEMOLICE OBJEKTU GARÁŽE
R:	01	DEMOLICE OBJEKTU GARÁŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	98	Demolice				0,00		
	981 01-1 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním							
1	981011312R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 15 %, MVC	m3	970,05000		0,00	800-6	RTS
		Budovy výšky do 35 m.						
		varianta odvozu suti - bez meziskládky :						
		objem demolice - viz průvodní zpráva :						
		Mezisoučet						
		14,5*6,0*11,15		970,05000				
2	98_01	Stevebně technický průzkum napojení objektu na inž. sítě, odpojení, zaslepení - viz průvodní zpráva	sada	1,00000		0,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
	979 08-4 Poplatek za skládku							
3	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti	t	242,51250		0,00	801-3	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1, :						
		Součet: : 242.51250		242,51250				
	979 08-31 Vodorovné přemístění suti							
	včetně naložení na dopravní prostředek a složení							
4	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	242,51250		0,00	800-6	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1, :						
		Součet: : 242.51250		242,51250				
5	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	970,05000		0,00	800-6	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1, :						
		Součet: : 970.05000		970,05000				

Stavba :	**ODD/001**	**JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE**		
Objekt :	**02**	**NOVOSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE**	JKSO :	815.94.3.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**

NOVOSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE

Třídník stavební	815	Objekty pozemní zvláštní
	815.9	Objekty pozemní různé
	815.94	přístřešky, kiosky apod. pro různé účely
	815.94.3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
	815.94.3.1	novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
02	NOVOSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE	0,00
	Celkem objekt 02	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ODD/001	JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
O:	02	NOVOSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
R:	02	NOVOSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
	120 00 Ztížené vykopávky							
	příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,							
1	120001101R00	...v horninách jakékoliv třídy	m3	12,59250		0,00	800-1	RTS
		25% OBJEMU :						
		Mezisoučet						
		(0,21+2,63+2,93+2,34+5,0+37,09+0,17)/100*25		12,59250				
	130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách							
	s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,							
	130 90-3 z betonu							
2	130901121R00	...prostého neprokládaného	m3	1,66000		0,00	800-1	RTS
		základ stávající budovy :						
		D.1.2.2.1 :						
		Mezisoučet						
		1,66		1,66000				
	131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů							
	kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,							
3	131201101R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně	m3	35,43000		0,00	800-1	RTS
		vzhledem k tomu, že není známo složení zeminy, předpokládají se navážky - kalkulovat odvou a likvidaci výkopku jako suť :						
		D.1.2.2.1 :						
		figura 7 :						
		Mezisoučet						
		37,09		37,09000				
		ODPOČET VÝKOPY PO DEMOLICI :						
		Mezisoučet		37,09000				
		-1,66		-1,66000				

	132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm							
	zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
4	132201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	13,07000		0,00	800-1	RTS
		vzhledem k tomu, že není známo složení zeminy, předpokládají se navážky - kalkulovat odvou a likvidaci výkopku jako suť :						
		D.1.2.2.1 :						
		FIGURA 2 :						
		Mezisoučet						
		2,63		2,63000				
		FIGURA 3-5, 7 :						
		Mezisoučet		2,63000				
		2,93+2,34+5,0+0,17		10,44000				
	133 Hloubení šachet							
	zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,							
	133 3 v hornině 3							
5	133201101R00	...do 100 m3	m3	0,21000		0,00	800-1	RTS
		vzhledem k tomu, že není známo složení zeminy, předpokládají se navážky - kalkulovat odvou a likvidaci výkopku jako suť :						
		D.1.2.2.1 :						
		figura 1 :						
		Mezisoučet						
		0,21		0,21000				
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním							
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
6	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,88492		0,00	800-1	RTS
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		D.1.2.2.2 :						
		Mezisoučet						
		2,27*(2,75+0,75/2)*(2,8+0,745/2)		22,50490				
		Mezisoučet		22,50490				
		-2,27*(2,5*2,4)		-13,62000				
	121 10 Sejmutí ornice							
	popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.							

	121 10-1 naložení a uložení							
7	121100001RAB	...odvoz do 5 000 m	m3	98,70000		0,00	AP-HSV	RTS
		D.1.2.2.1 :						
		Mezisoučet						
		25,0+73,7		98,70000				
8	58337213R	štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN	m3	9,32917		0,00	SPCM	RTS
		D.1.2.2.2 :						
		Mezisoučet						
		2,27*(2,75+0,75/2)*(2,8+0,745/2)*1,05		23,63020				
		Mezisoučet		23,63020				
		-2,27*(2,5*2,4)*1,05		-14,30100				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00		
9	231953111Rxx	d + m štětových stěn	m2	17,19590		0,00		Vlastní
		D.1.2.2.1 :						
		Mezisoučet						
		(9,545-7,105)*(3,2+0,745/2+0,75/2+3,1)		17,19590				
	271 5 Polštáře zhutněné pod základy							
10	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	5,23815		0,00	800-2	RTS
		D.1.2.2.2 :						
		Mezisoučet						
		0,3*0,6*0,58		0,10440				
		Mezisoučet		0,10440				
		0,3*0,6*(3,45+0,25+4,09)		1,40220				
		Mezisoučet		1,40220				
		0,3*0,5*2,525		0,37880				
		Mezisoučet		0,37880				
		0,3*0,55*7,07		1,16660				
		Mezisoučet		1,16660				
		0,3*2,65*2,75		2,18630				
	274 32 Beton základových pasů železový bez výztuže							
11	274321411R00	...z betonu C 25/30	m3	9,61215		0,00	801-1	RTS
		D.1.2.2.2 :						
		Mezisoučet						

		(7,405-6,605)*0,6*0,58		0,27840				
		Mezisoučet		0,27840				
		(8,055-7,105)*0,6*(3,45+0,25+4,09)		4,44030				
		Mezisoučet		4,44030				
		(8,055-7,105)*0,5*2,525		1,19940				
		Mezisoučet		1,19940				
		(8,055-7,105)*0,55*7,07		3,69410				
	275 32 Beton základových patek železový							
	bez dodávky a uložení výztuže							
12	275321411R00	...z betonu C 25/30	m3	4,59000		0,00	801-1	RTS
		D.1.2.2.2 :						
		Mezisoučet						
		0,75*2,4*2,55		4,59000				
	275 35 Bednění stěn základových patek							
	bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
13	275351215R00	...zřízení	m2	3,71250		0,00	801-1	RTS
		D.1.2.2.2 :						
		Mezisoučet						
		0,75*(2,4+2,55)		3,71250				
14	275351216R00	...odstranění	m2	3,71250		0,00	801-1	RTS
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.						
		D.1.2.2.2 :						
		Mezisoučet						
		0,75*(2,4+2,55)		3,71250				
Díl:	22	Piloty				0,00		
	224 31-1 Výplň pilot z vodostavebního betonu prostého							
15	224311631R00	Výplň pilot z C 25/30 XA1, bez suspenze	m3	21,76020		0,00	800-2	RTS
		výkres D.1.2.2.13 :						
		A :						
		Mezisoučet						
		0,3*0,3*3,14*9,5*6		16,10820				
		B :						

		0,3*0,3*3,14*5,0*4		5,65200				
	224 36-11 Výztuž pilot betonových do země							
16	224361114R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505	t	3,10736		0,00	800-2	RTS
		výkres D.1.2.2.13 :						
		A :						
		Mezisoučet						
		2150,04/1000		2,15000				
		B :						
		Mezisoučet		2,15000				
		761,62/1000		0,76160				
		kotevní prvek :						
		Mezisoučet		0,76160				
		195,7/1000		0,19570				
	264 11 Vrty pro piloty nezapažené, svislé							
17	264311411R00	Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.0-5 m hor.3	m	20,00000		0,00	800-2	RTS
		vzhledem k tomu, že není známo složení zeminy, předpokládají se navážky - kalkulovat odvou a likvidaci výkopku jako suť :						
		výkres D.1.2.2.13 :						
		B :						
		Mezisoučet						
		5,0*4		20,00000				
18	264311412R00	Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.nad 5 m hor.3	m	57,00000		0,00	800-2	RTS
		vzhledem k tomu, že není známo složení zeminy, předpokládají se navážky - kalkulovat odvou a likvidaci výkopku jako suť :						
		výkres D.1.2.2.13 :						
		A :						
		Mezisoučet						
		9,5*6		57,00000				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
	311 11 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu							
	(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,							
19	311112125RT4	...šířky 250 mm, zálivka betonem C25/30	m2	1,26250		0,00	801-1	RTS
		D.1.2.2.2 :						
		Mezisoučet						
		(7,505-7,005)*2,525		1,26250				

		Mezisoučet		1,26250				
	311 32 Beton nadzákladových zdí železový							
	železobeton nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže)							
	311 32-18 pohledový (v přírodní barvě drtí a přísad)							
20	311321825R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37 z fotokatal. Cementu.	m3	47,00599		0,00	801-1	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.						
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		výtahová šachta :						
		Mezisoučet						
		0,25*(2,5*2+1,9*2)*(4,135+8,325)		27,41200				
		Mezisoučet		27,41200				
		-0,25*(2,0*0,9*3+2,0*(2,9*2+2,935*2+2,85)+1,9*(2,9+2,935+2,85))		-12,73540				
		atika výtahové šachty :						
		Mezisoučet		-12,73540				
		0,2*0,275*(2,4+2,05)*2		0,48950				
		pasáž :						
		Mezisoučet		0,48950				
		0,25*2,835*(6,855+4,135)		7,78920				
		Mezisoučet		7,78920				
		0,25*1,825*(1,96+6,855)		4,02180				
		Mezisoučet		4,02180				
		0,25*2,83*(6,855-5,145)/2		0,60490				
		Mezisoučet		0,60490				
		0,25*2,83*(2,37-1,96)		0,29010				
		Mezisoučet		0,29010				
		0,25*0,41*5,55*2		1,13780				
		Mezisoučet		1,13780				
		0,25*(2,25+1,0+3,3)*(6,855+4,135)		17,99610				
	311 35 Bednění nadzákladových zdí							
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
	311 35-3 oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné							
21	311351111R00	...zřízení	m2	327,97762		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		výtahová šachta :						
		Mezisoučet						

		2*(2,5*2+1,9*2)*(4,135+8,325)		219,29600				
		Mezisoučet		219,29600				
		-(2,0*0,9*3+2,0*(2,9*2+2,935*2+2,85)+1,9*(2,9+2,935+2,85))		-50,94150				
		atika výtahové šachty :						
		Mezisoučet		-50,94150				
		0,275*(2,4+2,05)*2		2,44750				
		pasáž :						
		Mezisoučet		2,44750				
		2,835*(6,855+4,135)		31,15670				
		Mezisoučet		31,15670				
		1,825*(1,96+6,855)		16,08740				
		Mezisoučet		16,08740				
		2,83*(6,855-5,145)/2		2,41970				
		Mezisoučet		2,41970				
		2,83*(2,37-1,96)		1,16030				
		Mezisoučet		1,16030				
		0,41*5,55*2		4,55100				
		Mezisoučet		4,55100				
		(2,25+1,0+3,3)*(6,855+4,135)		71,98450				
		boky, otvory atd - 10% :						
		Mezisoučet		71,98450				
		298,16148/100*10		29,81620				
22	311351112R00	...odstranění	m2	327,97762		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		výtahová šachta :						
		Mezisoučet						
		2*(2,5*2+1,9*2)*(4,135+8,325)		219,29600				
		Mezisoučet		219,29600				
		-(2,0*0,9*3+2,0*(2,9*2+2,935*2+2,85)+1,9*(2,9+2,935+2,85))		-50,94150				
		atika výtahové šachty :						
		Mezisoučet		-50,94150				
		0,275*(2,4+2,05)*2		2,44750				
		pasáž :						
		Mezisoučet		2,44750				
		2,835*(6,855+4,135)		31,15670				
		Mezisoučet		31,15670				
		1,825*(1,96+6,855)		16,08740				

		Mezisoučet		16,08740				
		2,83*(6,855-5,145)/2		2,41970				
		Mezisoučet		2,41970				
		2,83*(2,37-1,96)		1,16030				
		Mezisoučet		1,16030				
		0,41*5,55*2		4,55100				
		Mezisoučet		4,55100				
		(2,25+1,0+3,3)*(6,855+4,135)		71,98450				
		boky, otvory atd - 10% :						
		Mezisoučet		71,98450				
		298,16148/100*10		29,81620				
23	342272323XX	Příčka 65mm betonová cihla pohledová	m2	5,65500		0,00		Vlastní
		D.1.1.2.2 :						
		Mezisoučet						
		1,95*2,9		5,65500				
	342 94 Kotvení příček ke konstrukcím							
24	342948112R00	...přistřelenýmu kotvami	m	3,90000		0,00	801-1	RTS
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		D.1.1.2.2 :						
		Mezisoučet						
		1,95*2		3,90000				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00		
	411 32 Beton stropů železový							
	411 32-1 beton stropů deskových včetně desek s podlahovým topením, plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)							
	411 32-18 pohledový (v přírodní barvě drtí a přísad)							
25	411321825R00	Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 30/37 z fotokatal. Cementu	m3	39,98800		0,00	801-1	RTS
		veškeré betonové kce kalkulovat vč. požadovaného drážkování :						
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		stropní desky :						
		-3,435 :						
		Mezisoučet						
		0,24*35,93		8,62320				
		-1,72 :						
		Mezisoučet		8,62320				

		0,24*22,13		5,31120				
		0,00 :						
		Mezisoučet		5,31120				
		0,24*82,47		19,79280				
		+1,305 :						
		Mezisoučet		19,79280				
		0,24*22,92		5,50080				
		střecha výtahové šachty :						
		Mezisoučet		5,50080				
		0,2*1,9*2,0		0,76000				
26	411351101RXX	Bednění stropů deskových, bednění přesné -zřízení	m2	167,25000		0,00		Vlastní
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		stropní desky :						
		-3,435 :						
		Mezisoučet						
		35,93		35,93000				
		-1,72 :						
		Mezisoučet		35,93000				
		22,13		22,13000				
		0,00 :						
		Mezisoučet		22,13000				
		82,47		82,47000				
		+1,305 :						
		Mezisoučet		82,47000				
		22,92		22,92000				
		střecha výtahové šachty :						
		Mezisoučet		22,92000				
		1,9*2,0		3,80000				
	411 35-1 Bednění stropů							
	bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením							
	411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy							
27	411351102R00	... , - odstranění	m2	167,25000		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		stropní desky :						
		-3,435 :						
		Mezisoučet						

		35,93		35,93000				
		-1,72 :						
		Mezisoučet		35,93000				
		22,13		22,13000				
		0,00 :						
		Mezisoučet		22,13000				
		82,47		82,47000				
		+1,305 :						
		Mezisoučet		82,47000				
		22,92		22,92000				
		střecha výtahové šachty :						
		Mezisoučet		22,92000				
		1,9*2,0		3,80000				
	411 35-417 Podpěrná konstrukce bednění stropů							
	výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží							
28	411354171R00	...do 5 kPa, - zřízení	m2	167,25000		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		stropní desky :						
		-3,435 :						
		Mezisoučet						
		35,93		35,93000				
		-1,72 :						
		Mezisoučet		35,93000				
		22,13		22,13000				
		0,00 :						
		Mezisoučet		22,13000				
		82,47		82,47000				
		+1,305 :						
		Mezisoučet		82,47000				
		22,92		22,92000				
		střecha výtahové šachty :						
		Mezisoučet		22,92000				
		1,9*2,0		3,80000				
29	411354172R00	...do 5 kPa, - odstranění	m2	167,25000		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		stropní desky :						

		-3,435 :						
		Mezisoučet						
		35,93		35,93000				
		-1,72 :						
		Mezisoučet		35,93000				
		22,13		22,13000				
		0,00 :						
		Mezisoučet		22,13000				
		82,47		82,47000				
		+1,305 :						
		Mezisoučet		82,47000				
		22,92		22,92000				
		střecha výtahové šachty :						
		Mezisoučet		22,92000				
		1,9*2,0		3,80000				
30	430321414RXX	Schodišťové konstrukce, železobetonC 30/37 z fotokatal. Cementu, pohledový	m3	9,11852		0,00		Vlastní
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		podesta -5,145 :						
		Mezisoučet						
		0,2*2,9*1,5		0,87000				
		schodnice :						
		-6,855-5,145 :						
		Mezisoučet		0,87000				
		0,2*3,31*2,9		1,91980				
		-3,135-5,145 :						
		Mezisoučet		1,91980				
		0,2*3,31*2,9		1,91980				
		-3,135-1,72 :						
		Mezisoučet		1,91980				
		0,2*3,31*1,87		1,23790				
		0,0-1,72 :						
		Mezisoučet		1,23790				
		0,2*3,31*2,92		1,93300				
		0,00+1,305 :						
		Mezisoučet		1,93300				
		0,2*3,31*1,87		1,23790				

31	431351121RXX	Bednění podest přímočarých - zřízení, pohledové	m2	4,35000		0,00		Vlastní
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		podesta -5,145 :						
		Mezisoučet						
		2,9*1,5		4,35000				
		431 35 Bednění podest a podstupňových desek						
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m						
		431 35-1 přímočarých						
32	431351122R00	...odstranění	m2	4,35000		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		podesta -5,145 :						
		Mezisoučet						
		2,9*1,5		4,35000				
		431 35-9 příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m						
33	431351128R00	...zřízení	m2	4,35000		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		podesta -5,145 :						
		Mezisoučet						
		2,9*1,5		4,35000				
34	431351129R00	...odstranění	m2	4,35000		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		podesta -5,145 :						
		Mezisoučet						
		2,9*1,5		4,35000				
35	433351131RX	Bednění schodnic přímočarých - zřízení, pohledové	m2	41,24260		0,00		Vlastní
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		schodnice :						
		-6,855-5,145 :						
		Mezisoučet						
		3,31*2,9		9,59900				
		-3,135-5,145 :						
		Mezisoučet		9,59900				

		3,31*2,9		9,59900				
		-3,135-1,72 :						
		Mezisoučet		9,59900				
		3,31*1,87		6,18970				
		0,0-1,72 :						
		Mezisoučet		6,18970				
		3,31*2,92		9,66520				
		0,00+1,305 :						
		Mezisoučet		9,66520				
		3,31*1,87		6,18970				
	433 35 Bednění schodnic							
	včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m,							
	433 35-1 přímočarých							
36	433351132R00	...odstranění	m2	41,24260		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		schodnice :						
		-6,855-5,145 :						
		Mezisoučet						
		3,31*2,9		9,59900				
		-3,135-5,145 :						
		Mezisoučet		9,59900				
		3,31*2,9		9,59900				
		-3,135-1,72 :						
		Mezisoučet		9,59900				
		3,31*1,87		6,18970				
		0,0-1,72 :						
		Mezisoučet		6,18970				
		3,31*2,92		9,66520				
		0,00+1,305 :						
		Mezisoučet		9,66520				
		3,31*1,87		6,18970				
	433 35-9 příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m							
37	433351138R00	...zřízení	m2	41,24260		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		schodnice :						
		-6,855-5,145 :						

		Mezisoučet						
		3,31*2,9		9,59900				
		-3,135-5,145 :						
		Mezisoučet		9,59900				
		3,31*2,9		9,59900				
		-3,135-1,72 :						
		Mezisoučet		9,59900				
		3,31*1,87		6,18970				
		0,0-1,72 :						
		Mezisoučet		6,18970				
		3,31*2,92		9,66520				
		0,00+1,305 :						
		Mezisoučet		9,66520				
		3,31*1,87		6,18970				
38	433351139R00	...odstranění	m2	41,24260		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		schodnice :						
		-6,855-5,145 :						
		Mezisoučet						
		3,31*2,9		9,59900				
		-3,135-5,145 :						
		Mezisoučet		9,59900				
		3,31*2,9		9,59900				
		-3,135-1,72 :						
		Mezisoučet		9,59900				
		3,31*1,87		6,18970				
		0,0-1,72 :						
		Mezisoučet		6,18970				
		3,31*2,92		9,66520				
		0,00+1,305 :						
		Mezisoučet		9,66520				
		3,31*1,87		6,18970				
39	434311116RXX	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 30/37 z fotokatal. Cementu, pohledový beton	m	121,86000		0,00		Vlastní
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		Mezisoučet						

		2,95*(10+10)		59,00000				
		Mezisoučet		59,00000				
		1,87*10+2,92*10		47,90000				
		Mezisoučet		47,90000				
		1,87*8		14,96000				
40	434351141RXX	Bednění stupňů přímočarých - zřízení, pohledový	m2	24,37200		0,00		Vlastní
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		Mezisoučet						
		2,95*(10+10)*0,2		11,80000				
		Mezisoučet		11,80000				
		(1,87*10+2,92*10)*0,2		9,58000				
		Mezisoučet		9,58000				
		1,87*8*0,2		2,99200				
		434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu						
		434 35-1 přímočarých						
41	434351142R00	...odstranění	m2	24,37200		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		Mezisoučet						
		2,95*(10+10)*0,2		11,80000				
		Mezisoučet		11,80000				
		(1,87*10+2,92*10)*0,2		9,58000				
		Mezisoučet		9,58000				
		1,87*8*0,2		2,99200				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
		631 31 Mazanina z betonu prostého						
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm						
42	631312711R00	...z betonu C 30/37 a fotokatal. cementu	m3	0,19000		0,00	801-1	RTS
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		D.1.2.2.2 :						
		Mezisoučet						
		0,05*1,9*2,0		0,19000				
		631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm						
43	631313711R00	...z betonu C 30/37 a fotokatal. cementu	m3	0,60000		0,00	801-1	RTS

		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		D.1.2.2.2 :						
		Mezisoučet						
		0,1*2,4*2,5		0,60000				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00		
		941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami						
44	941941051R00	...šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	500,00000		0,00	800-3	RTS
		Včetně kotvení lešení.						
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		Mezisoučet						
		500		500,00000				
		941 94-19 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení						
45	941941391R00	...šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	1 000,00000		0,00	800-3	RTS
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		Mezisoučet						
		500*2		1 000,00000				
		941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami						
46	941941851R00	...šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	500,00000		0,00	800-3	RTS
		D.1.1.2.6, D.1.1.2.3-5 :						
		Mezisoučet						
		500		500,00000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
		952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů						
		952 90-14 ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů						
47	952901411R00	...jakékoliv výšky podlaží	m2	170,51000		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.4 :						
		1. pp :						
		Mezisoučet						
		10,04+71,48+3,8		85,32000				
		D.1.1.2.5 :						
		1. np :						
		Mezisoučet		85,32000				
		46,23+3,8+7,34+4,9+22,92		85,19000				

47.1	950_99	Přeložka kabelu NN (přesunutí uložení) vč. Zemních prací – kompletně dle situace C.2	m	9,50000		0,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00		
	961 05 Bourání základů železobetonových							
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,							
48	961055111R00	...železobetonových	m3	0,70650		0,00	801-3	RTS
		výkres D.1.2.2.13 :						
		odbourání hlav pilot :						
		Mezisoučet						
		10*0,3*0,3*3,14*0,25		0,70650				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		
	998 01-20 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit.							
	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou							
49	998012023R00	...výšky přes 12 do 24 m	t	382,39531		0,00	801-1	RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		8,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,30,31,33,35,37,39,40,42,43,44,45, :						
		Součet: : 382.39531		382,39530				
Díl:	99_V	Výztuž železobetonových kcí				0,00		
50	99V361821R00	Výztuž železobetonových kcí z betonářské ocelí 10505	t	15,36975		0,00		Vlastní
		D.1.2.2.9 :						
		Mezisoučet						
		15369,748/1000		15,36980				
50,1	99V361821R01	Dvojhlavý trn z betonářské oceli Bst 500S 14-19-7/200-20(70/6 x140) – DETAIL SC	ks	6,00000		0,00		Vlastní
50,2	99V361821R02	Dvojhlavý trn z betonářské oceli Bst 500S 14-19-5/200-20(70/4 x140) – DETAIL SV	ks	12,00000		0,00		Vlastní
		DETAIL „SC“ a DETAIL „SV“ :						
		Mezisoučet						
		3*4(DETAIL „SV“) + 1*6(DETAIL „SC“)						
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00		
	711 47 Izolace proti tlakové vodě fólií							
51	711470010RAA	...tloušťky 1 mm, vodorovné položení, 2 x ochranná textilie 300 g/m2	m2	6,00000		0,00	AP-PSV	RTS
		D.1.2.2.2 :						
		Mezisoučet						
		2,4*2,5		6,00000				

	711 51 Izolace nádrží a jímek fóliemi							
52	711510124RAA	...tloušťky 1 mm, svislá, 2 x ochranná textilie 300 g/m2	m2	28,71400		0,00	AP-PSV	RTS
		D.1.2.2.2 :						
		Mezisoučet						
		(2,4+2,5)*2,93*2		28,71400				
Díl:	712	Živičné krytiny				0,00		
	712 37 Povlak. krytina střech, sklon do 10°, termoplasty							
	z volně položené fólie, spoje slepeny přitavením a překryty pásem fólie šířky 500 mm. Vytažení izolace na stěny a přikotvení na stěně lištou.							
53	712370010RAB	...fólie střešní hydroizolační, plošná hmotnost 1 520 g/m2, materiál PVC-P, výztužná mřížka, tl. 1,5 mm	m2	7,58000		0,00	AP-PSV	RTS
		D.1.2.2.10, D.1.2.2.6 :						
		Mezisoučet						
		1,9*2,0		3,80000				
		Mezisoučet		3,80000				
		0,25*(1,95*2+2,05*2)		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		0,2*(2,4*2+2,05*2)		1,78000				
Díl:	713	Izolace tepelné				0,00		
	713 13 Montáž tepelné izolace stěn							
54	713131131R00	...lepením	m2	28,71400		0,00	800-713	RTS
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						
		D.1.2.2.2 :						
		Mezisoučet						
		(2,4+2,5)*2,93*2		28,71400				
	713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad							
55	713141125R00	...desky, na lepidlo	m2	3,80000		0,00	800-713	RTS
		D.1.2.2.10, D.1.2.2.6 :						
		Mezisoučet						
		1,9*2,0		3,80000				
56	283754803R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 50,0 mm; R = 1,429 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3; š = 600,0 mm; l = 1 250 mm	m2	29,28828		0,00	SPCM	RTS
		D.1.2.2.2 :						
		Mezisoučet						
		(2,4+2,5)*2,93*2*1,02		29,28830				

57	28375766.AR	deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 20,00 kg/m3; š = 500,0 mm; l = 1 000 mm	m3	0,39900		0,00	SPCM	RTS
		D.1.2.2.10, D.1.2.2.6 :						
		Mezisoučet						
		1,9*2,0*0,1*1,05		0,39900				
	998 71 Přesun hmot pro izolace tepelné							
	998 71-2 výpočet z nákladů							
	998 71-21							
58	998713202R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	74,96890		0,00	800-713	RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :						
		54,55,56,57, :						
		Součet: : 74.96890		74,96890				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				0,00		
59	K/12	D + M dešťový hranatý žlab Fe Zn r.š. 245mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m	10,87500		0,00		Vlastní
60	K/13	D + M dešťový hranatý žlab Fe Zn r.š. 281mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m	3,31600		0,00		Vlastní
61	K/14	D + M dešťový hranatý svod Fe Zn 120/120mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m	34,07700		0,00		Vlastní
61.1	K/15	D + M oplech. atiky Fe Zn r.š. 222Mm vč. příponek a kotveni - komplet.dle výkr. D.1.2.2.11	m	6,94000		0,00		Vlastní
	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské							
	998 76-42 výpočet z nákladů							
62	998764202R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	243,38110		0,00	800-764	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00		
63	767/01	D + M ocelových nosných prvků	sada	61,74505		0,00		Vlastní
		Kompletně dle výkresu D.1.2.2.10 :						
		prvky T1,T2, T3, T5, R1, R2 :						
64	Z/01	D + M madlo zábradlí - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m	204,17400		0,00		Vlastní
65	Z/01+	D + M konzolky z ocel. pásoviny pro upevnění madla- kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	ks	144,00000		0,00		Vlastní

66	Z/02	D + M sloupek pro upevnění kce zábradlí - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	ks	34,00000		0,00	Vlastní
67	Z/03	D + M sloupek pro upevnění kce zábradlí - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	ks	8,00000		0,00	Vlastní
68	Z/04	D + M sloupek pro upevnění kce zábradlí - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	ks	2,00000		0,00	Vlastní
69	Z/05	D + M sloupek pro upevnění kce zábradlí - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	ks	16,00000		0,00	Vlastní
70	Z/06	D + M sloupek pro upevnění kce zábradlí - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	ks	12,00000		0,00	Vlastní
71	Z/07	D + M sloupek pro upevnění kce oplocení - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	ks	1,00000		0,00	Vlastní
72	Z/08	D + M sloupek pro upevnění kce oplocení - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	ks	3,00000		0,00	Vlastní
73	Z/09	D + M sloupek pro upevnění kce oplocení - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	ks	1,00000		0,00	Vlastní
74	Z/10	D + M sloupek pro upevnění kce oplocení - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	ks	1,00000		0,00	Vlastní
75	Z/11	D + M sloupek pro upevnění kce oplocení - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	ks	1,00000		0,00	Vlastní
76	Z/12	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/990mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	3,17790		0,00	Vlastní
		Mezisoučet					
		0,99*1,07*3		3,17790			
77	Z/13	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/979mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	4,19012		0,00	Vlastní
		Mezisoučet					
		0,979*1,07*4		4,19010			
78	Z/14	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/1055mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	3,38655		0,00	Vlastní
		Mezisoučet					
		1,055*1,07*3		3,38660			
79	Z/15	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/979mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	2,09506		0,00	Vlastní
		Mezisoučet					

		0,979*1,07*2		2,09510				
80	Z/16	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/1035mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	4,42980		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,035*1,07*4		4,42980				
81	Z/17	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1067/1016mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	3,25222		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,067*1,016*3		3,25220				
82	Z/18	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/867mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	3,71076		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,07*0,867*4		3,71080				
83	Z/19	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/1010mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	6,48420		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,07*1,01*6		6,48420				
84	Z/20	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/484mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	0,51788		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,07*0,484*1		0,51790				
85	Z/21	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/663mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	0,70941		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,07*0,663*1		0,70940				
86	Z/22	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/636mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	0,68052		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,07*0,636*1		0,68050				
87	Z/23	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/1134mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	1,21338		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						

		1,07*1,134*1		1,21340				
88	Z/24	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/613mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	0,65591		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,07*0,613*1		0,65590				
89	Z/25	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/586mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	0,62702		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,07*0,586*1		0,62700				
90	Z/26	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/922mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	0,98654		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,07*0,922*1		0,98650				
91	Z/27	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/455mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	0,48685		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,07*0,455*1		0,48690				
92	Z/28	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/138mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	0,14766		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,07*0,138*1		0,14770				
93	Z/29	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/532mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	1,13848		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,07*0,532*2		1,13850				
94	Z/30	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/1015mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	6,51630		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,07*1,015*6		6,51630				
95	Z/31	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/1166mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	3,74286		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						

		1,07*1,166*3		3,74290				
96	Z/32	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/1157mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	1,23799		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,07*1,157*1		1,23800				
97	Z/33	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/977,5mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	2,09185		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,07*0,9775*2		2,09190				
98	Z/34	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1064/1087mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	10,40911		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,064*1,087*9		10,40910				
99	Z/35	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/945mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	3,03345		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,07*0,945*3		3,03350				
100	Z/36	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/987mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	7,39263		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,07*0,987*7		7,39260				
101	Z/37	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/942mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	1,00794		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,07*0,942*1		1,00790				
102	Z/38	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1070/1117mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	2,39038		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,07*1,117*2		2,39040				
103	Z/39	D + M ocelový rám s pletivem - výplň zábradlí - 1065/963mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	3,07678		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						

		1,065*0,963*3		3,07680			
104	Z/40	D + M pohledová mříž schodišťového prostoru - 2450/2850mm - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11 Mezisoučet 2,45*2,85	m2	6,98250 6,98250		0,00	Vlastní
105	Z/41	D + M vstupní ocelová vrata - kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	ks	1,00000		0,00	Vlastní
106	Z/42	D + M ocelový rám s pletivem - oplocení prostoru pro odpad - 929/(1410+1977)/2mm, kompletně dle výkresu D.1.2.2.11 Mezisoučet 0,929*(1,41+1,977)/2	m2	1,57326 1,57330		0,00	Vlastní
107	Z/43	D + M ocelový rám s pletivem - oplocení prostoru pro odpad - 925/(1982+2425)/2mm, kompletně dle výkresu D.1.2.2.11 Mezisoučet 0,925*(1,982+2,545)/2*1	m2	2,09374 2,09370		0,00	Vlastní
108	Z/44	D + M ocelový rám s pletivem - oplocení prostoru pro odpad - 921/(2550+3111)/2mm, kompletně dle výkresu D.1.2.2.11 Mezisoučet 0,921*(2,55+3,111)/2	m2	2,60689 2,60690		0,00	Vlastní
109	Z/45	D + M ocelový vratový rám s pletivem - plotová výplň - 1482/3110mm, kompletně dle výkresu D.1.2.2.11 Mezisoučet 1,482*3,11*1	m2	4,60902 4,60900		0,00	Vlastní
110	Z/46	D + M ocelový rám s pletivem - oplocení prostoru pro odpad - 1492/3110mm, kompletně dle výkresu D.1.2.2.11 Mezisoučet 1,492*3,11*1	m2	4,64012 4,64010		0,00	Vlastní
111	Z/47	D + M ocelový rám s pletivem - oplocení parteru - 1750/3120mm, kompletně dle výkresu D.1.2.2.11 Mezisoučet 1,75*3,12*1	m2	5,46000 5,46000		0,00	Vlastní

112	Z/48	D + M ocelový dveřní rám s pletivem - oplocení parteru - 1000/3120mm, kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	3,12000		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,00*3,12*1		3,12000				
113	Z/49	D + M ocelový rám s pletivem - oplocení parteru - 1008/3120mm, kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	3,14496		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,008*3,12*1		3,14500				
114	Z/50	D + M ocelový rám s pletivem - oplocení parteru - 660/3120mm, kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	2,05920		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		00,66*3,12*1		2,05920				
115	Z/51	D + M ocelový rám s pletivem - bezpečnostní zábradlí - 1900/770mm, kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	1,46300		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		1,9*0,77*1		1,46300				
116	Z/52	D + M ocelový rám s pletivem - bezpečnostní zábradlí - 2000/770mm, kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	4,62000		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		2,0*0,77*3		4,62000				
117	Z/53	D + M ocelový rám s pletivem - bezpečnostní zábradlí - 900/1100mm, kompletně dle výkresu D.1.2.2.11	m2	2,97000		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		0,9*1,1*3		2,97000				
118	Z/54	D + M přechodové hliníkové lištyze slzičk. protiskluz. plechu tl.4mm o rozměru 1500 x 300mm	ks	4,00000		0,00		Vlastní
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							
	998 76-72 výpočet z nákladů							
	998 76-721 výpočet z hmotnosti							
119	998767203R00	...v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	13 326,29910		0,00	800-767	RTS
Díl:	787	Zasklívání				0,00		
120	787/01	D + M zasklení	m2	61,74505		0,00		Vlastní

		D.1.2.2.10 :						
		prvky L1-L3 :						
		Mezisoučet						
		3,2*14,17+3,31*4,955		61,74510				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
121	979081111R00	...do 1 km	t	110,59460		0,00	801-3	RTS
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,17,18,48, :						
		Součet: : 110.59460		110,59460				
122	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	995,35140		0,00	801-3	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,17,18,48, :						
		Součet: : 995.35140		995,35140				
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
123	979082111R00	...do 10 m	t	110,59460		0,00	801-3	RTS
		Včetně případného složení na staveništní deponii.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,17,18,48, :						
		Součet: : 110.59460		110,59460				
124	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	552,97300		0,00	801-3	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,17,18,48, :						
		Součet: : 552.97300		552,97300				
125	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	110,59460		0,00		RTS
		Včetně:						
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,						
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,						
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,17,18,48, :						

		Součet: : 110.59460		110,59460				
126	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	110,59460		0,00		RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,17,18,48, :						
		Součet: : 110.59460		110,59460				
	979 08-4 Poplatek za skládku							
127	979990001R00	...stavební suti	t	110,59460		0,00	801-3	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,17,18,48, :						
		Součet: : 110.59460		110,59460				

Stavba :	**ODD/001**	**JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE**		
Objekt :	**03**	**STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ č.p. - NOVÁ PASÁŽ, WC, KAVÁRNA, FAS**	JKSO :	801.89.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**

STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ č.p. - NOVÁ PASÁŽ, WC, KAVÁR

Třídník stavební	801	Budovy občanské výstavby
	801.8	Budovy pro obchod a společné stravování
	801.89	budovy pro obchod a společné stravování ostatní
	801.89.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
	801.89.1.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
03	STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ č.p. - NOVÁ PASÁŽ, WC, KAVÁRNA, FASÁDA	0,00
	Celkem objekt 03	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ODD/001	JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
O:	03	STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ č.p. - NOVÁ PASÁŽ, WC, KAVÁRNA, FASÁDA
R:	03	STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ č.p. - NOVÁ PASÁŽ, WC, KAVÁRNA, FASÁDA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
	310 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými							
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
1	310238411RT1	...pro jakoukoliv maltu cementovou	m3	1,52325		0,00	801-4	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		dozdívky , vč. provázání se stávajícím zdivem :						
		Mezisoučet						
		0,65*0,35*2,0*1,15		0,52330				
		nezměřitelné :						
		Mezisoučet		0,52330				
		1		1,00000				
	310 23-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými							
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
2	310239411RT1	...pro jakoukoliv maltu cementovou	m3	0,64161		0,00	801-4	RTS
		včetně provázání se stávajícím zdivem :						
		D.1.1.2.14 :						
		1. pp :						
		Mezisoučet						
		1,31*0,685*0,65*1,1		0,64160				
	311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených							
	311 23-1 pod omítku							
3	311231116R00	...z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10	m3	1,50678		0,00	801-1	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		vč. provázání se stávajícím zdivem :						
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		dozdívka atiky u světlíku :						
		Mezisoučet						
		0,885*0,45*3,29*1,15		1,50680				

	317 14-1 Překlady porobetonové							
	317 14-11 nenosné							
4	317121033RT2	...délky 1250 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	7,00000		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		Mezisoučet						
		7		7,00000				
	317 14-12 nosné							
5	317121043R00	...délky 1290 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	2,00000		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		Mezisoučet						
		2		2,00000				
	317 23-4 Vyzdívka mezi nosníky							
	jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,							
6	317234410RT2	...cementovou	m3	0,30429		0,00	801-4	RTS
		D.1.1.2.14 :						
		1. pp :						
		Mezisoučet						
		1,5*3*0,14*0,14*1,15		0,10140				
		D.1.1.2.13 :						
		2. pp :						
		Mezisoučet		0,10140				
		1,4*3*0,14*0,14*1,15		0,09470				
		Mezisoučet		0,09470				
		1,6*3*0,14*0,14*1,15		0,10820				
	317 94 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů							
	bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,							
7	317944311R00	...do č. 12	t	0,02145		0,00	801-4	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		UPE 80 :						
		Mezisoučet						
		(0,8+0,6*3)*8,25/1000		0,02150				
8	317944313RT2	...přes č. 14 do č. 22	t	0,49709		0,00	801-4	RTS
		D.1.1.2.14 :						

		1. pp :						
		Mezisoučet						
		1,5*4*14,4/1000		0,08640				
		D.1.1.2.13 :						
		2. pp :						
		Mezisoučet		0,08640				
		1,4*4*14,4/1000		0,08060				
		Mezisoučet		0,08060				
		1,6*4*14,4/1000		0,09220				
		D.1.1.2.5 :						
		Mezisoučet		0,09220				
		(0,96*2+2,5*2+2,4*4)*14,4/1000		0,23790				
9	317944313RT5	...přes č. 14 do č. 22	t	0,35768		0,00	801-4	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		Mezisoučet						
		3,4*4*26,3/1000		0,35770				
		342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených						
		včetně pomocného lešení						
		342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových						
10	342255024R00	...tloušťky 100 mm	m2	41,03950		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		Mezisoučet						
		0,8*2,0		1,60000				
		Mezisoučet		1,60000				
		2,9*(1,075+2,34+0,97+1,1+1,36+0,9+0,9+1,17+2,365+2,06+1,33+1,685)		50,03950				
		Mezisoučet		50,03950				
		-(0,8*2,0*4+0,7*2,0*3)		-10,60000				
11	342255028R00	...tloušťky 150 mm	m2	53,95900		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		Mezisoučet						
		2,9*(1,5*2+0,925+1,495-1,28+4,235+1,685+3,02+1,5+2,13+1,5+1,5)		57,15900				
		Mezisoučet		57,15900				
		-(0,8*2,0*2)		-3,20000				
		342 94 Kotvení příček ke konstrukcím						

12	342948111R00	...kotvami na hmoždinky	m	46,40000		0,00	801-1	RTS
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		D.1.1.2.5 :						
		Mezisoučet						
		2,9*16		46,40000				
		Mezisoučet		46,40000				
		346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné						
		jakýmikoliv cihlami,						
13	346244381RT2	...výšky do 200 mm	m2	1,68820		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.14 :						
		1. pp :						
		Mezisoučet						
		1,5*2*0,14*1,15		0,48300				
		D.1.1.2.13 :						
		2. pp :						
		Mezisoučet		0,48300				
		1,4*0,14*2*1,15		0,45080				
		Mezisoučet		0,45080				
		1,6*0,14*2*1,15		0,51520				
		D.1.1.2.5 :						
		UPE 80 :						
		Mezisoučet		0,51520				
		(0,8+0,6*3)*0,08*1,15		0,23920				
		347 25-2 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových						
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
14	346275115R00	...tloušťky 150 mm	m2	7,83600		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		Mezisoučet						
		1,2*(0,97+1,075+1,37+1,35+0,9+0,865)		7,83600				
		389 38-10 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí						
		se zřízením a odstraněním bednění						
15	389381001RT3	...betonem třídy C 25/30	m3	0,80572		0,00	801-2	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		poznámka 7 - probetonování nosníku :						
		Mezisoučet						

		0,65*0,2*3,4		0,44200				
		Mezisoučet		0,44200				
		0,65*0,14*2,4		0,21840				
		Mezisoučet		0,21840				
		0,3*0,14*0,96		0,04030				
		Mezisoučet		0,04030				
		0,3*0,14*2,5		0,10500				
16	38_01	D + M roznášecí betonový blok	ks	8,00000		0,00		Vlastní
		D.1.1.2.5 :						
		poznámka 7 :						
		Mezisoučet						
		2*4		8,00000				
17	13485315RX	Tyč průřezu UPE 80 hrubé, jakost oceli 11 375	T	0,02317		0,00		Vlastní
		D.1.1.2.5 :						
		UPE 80 :						
		Mezisoučet						
		(0,8+0,6*3)*8,25/1000*1,08		0,02320				
18	59531071R	překlad plochý pórobetonový; l = 130,0 cm; š = 15,0 cm; h = 12,4 cm; max. světlost 900 mm	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		Mezisoučet						
		2		2,00000				
Díl:	399	Sádrokartonové kce				0,00		
	342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky							
	342 09-8 příplatek za desku							
19	342263991RU1	...tloušťky 15 mm, se zvýšenou požární odolností, z jedné strany příčky	m2	29,58563		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		F1 :						
		Mezisoučet						
		1,275*2,875		3,66560				
		Mezisoučet		3,66560				
		2,4*2*5,4		25,92000				
	347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami							

	347 01-7 obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50							
20	342266111RU8	...tloušťka desky 12, 5 mm, protipožární, bez izolace	m2	29,58563		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		F1 :						
		Mezisoučet						
		1,275*2,875		3,66560				
		Mezisoučet		3,66560				
		2,4*2*5,4		25,92000				
	416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými							
	416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením							
21	342264051RT1	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	107,00000		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		S2 :						
		Mezisoučet						
		107,0		107,00000				
22	342264051RT2	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární	m2	134,15000		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		legenda místností - S1 :						
		23,14+39,1+45,25+6,14+2,94+3,94+13,64		134,15000				
	416 09 Příplatky k podhledům sádrokartonovým							
23	342264091R00	...příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	241,15000		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		S2 :						
		Mezisoučet						
		107,0		107,00000				
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		legenda místností - S1 :						
		23,14+39,1+45,25+6,14+2,94+3,94+13,64		134,15000				
24	34226405XX	Podhled kazetový	m2	29,81000		0,00		Vlastní
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		legenda místností :						
		Mezisoučet						
		1,3+1,15+2,07+2,13+5,88+3,52+7,02+6,74		29,81000				

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00		
	413 35-1 Bednění nosníků							
	stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce							
25	413351107R00	...zřízení	m2	7,80880		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		poznámka 7 - probetonování nosníku :						
		Mezisoučet						
		(0,65+0,2*2)*3,4		3,57000				
		Mezisoučet		3,57000				
		(0,65+0,14*2)*2,4		2,23200				
		Mezisoučet		2,23200				
		(0,3+0,14*2)*0,96		0,55680				
		Mezisoučet		0,55680				
		(0,3+0,14*2)*2,5		1,45000				
26	413351108R00	...odstranění	m2	7,80880		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		poznámka 7 - probetonování nosníku :						
		Mezisoučet						
		(0,65+0,2*2)*3,4		3,57000				
		Mezisoučet		3,57000				
		(0,65+0,14*2)*2,4		2,23200				
		Mezisoučet		2,23200				
		(0,3+0,14*2)*0,96		0,55680				
		Mezisoučet		0,55680				
		(0,3+0,14*2)*2,5		1,45000				
	413 35-2 Podpěrná konstrukce bednění nosníků							
	a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu							
27	413351211R00	...do 5 kPa, - zřízení	m2	4,80800		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		poznámka 7 - probetonování nosníku :						
		Mezisoučet						
		(0,65)*3,4		2,21000				
		Mezisoučet		2,21000				
		(0,65)*2,4		1,56000				

		Mezisoučet		1,56000				
		(0,3)*0,96		0,28800				
		Mezisoučet		0,28800				
		(0,3)*2,5		0,75000				
28	413351212R00	...do 5 kPa, odstranění	m2	4,80800		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		poznámka 7 - probetonování nosníku :						
		Mezisoučet						
		(0,65)*3,4		2,21000				
		Mezisoučet		2,21000				
		(0,65)*2,4		1,56000				
		Mezisoučet		1,56000				
		(0,3)*0,96		0,28800				
		Mezisoučet		0,28800				
		(0,3)*2,5		0,75000				
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				0,00		
		611 47-31 Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí						
		vápenocementových strojně nebo ručně nanášených, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		611 47-311 stropů rovných						
29	611473112R00	...štukové	m2	111,35000		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		Mezisoučet						
		104,63+6,72		111,35000				
		612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn						
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
30	612401391RT2	...přes 0,25 do 1 m2	kus	60,00000		0,00	801-4	RTS
		D.1.1.2.14 :						
		1. pp :						
		Mezisoučet						
		20		20,00000				
		D.1.1.2.13 :						
		2. pp :						
		Mezisoučet		20,00000				
		20		20,00000				
		D.1.1.2.5 :						

		Mezisoučet		20,00000				
		20		20,00000				
	612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.							
31	612409991RT2	...Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	110,00000		0,00	801-4	RTS
		D.1.1.2.14 :						
		1. pp :						
		Mezisoučet						
		30		30,00000				
		D.1.1.2.13 :						
		2. pp :						
		Mezisoučet		30,00000				
		30		30,00000				
		D.1.1.2.5 :						
		Mezisoučet		30,00000				
		50		50,00000				
	612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové							
	v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového							
32	612451121R00	...Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	55,85600		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		na stávajícím zdivu - pod obklad :						
		305 :						
		Mezisoučet						
		(2,1-1,2)*0,865		0,77850				
		Mezisoučet		0,77850				
		2,1*1,35		2,83500				
		306 :						
		Mezisoučet		2,83500				
		(2,1-1,2)*0,9		0,81000				
		Mezisoučet		0,81000				
		2,1*(1,35)		2,83500				
		308 :						
		Mezisoučet		2,83500				
		2,1*0,9*2		3,78000				
		Mezisoučet		3,78000				
		-0,7*2,0		-1,40000				
		311 :						

		Mezisoučet		-1,40000					
		(2,1-1,2)*(0,97+1,075+1,35+1,37)		4,28850					
		Mezisoučet		4,28850					
		2,1*(1,35*3+1,37*2+0,9*2+1,25*2+0,45*2+0,6)		26,43900					
		Mezisoučet		26,43900					
		-(0,7*2,05+0,65*2,0*2)		-4,03500					
		312 :							
		Mezisoučet		-4,03500					
		2,1*(1,33*2+0,9+1,08)		9,74400					
		313 :							
		Mezisoučet		9,74400					
		2,1*(2,06+1,775*2)		11,78100					
		Mezisoučet		11,78100					
		-1,0*2,0		-2,00000					
	612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem								
	na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,								
33	612471411RT2	...malta vápenná	m2	123,08050		0,00	801-1	RTS	
		D.1.1.2.5 :							
		na novém zdivu porobetonová tvárnice :							
		pod omitku :							
		305 :							
		Mezisoučet							
		0,4*(1,5+0,865)		0,94600					
		306 :							
		Mezisoučet		0,94600					
		0,4*(0,9+1,6)		1,00000					
		308 :							
		Mezisoučet		1,00000					
		0,4*(2,34+1,075+0,9)		1,72600					
		312, 313 :							
		Mezisoučet		1,72600					
		0,4*(1,33*2+0,9+1,08+2,6)		2,89600					
		309 :							
		Mezisoučet		2,89600					
		2,4*(2,335+1,35)		8,84400					
		Mezisoučet		8,84400					
		-0,8*2,0		-1,60000					

		310 :							
		Mezisoučet			-1,60000				
		2,4*(3,335+0,835+0,25)			10,60800				
		Mezisoučet			10,60800				
		-0,8*2,0			-1,60000				
		314 :							
		Mezisoučet			-1,60000				
		2,4*(0,915+1,17+2,365+1,1+5,395)			26,26800				
		Mezisoučet			26,26800				
		-(0,8*2,04+0,7*2,0*2)			-4,43200				
		304 :							
		Mezisoučet			-4,43200				
		2,7*(4,235)			11,43450				
		315 :							
		Mezisoučet			11,43450				
		2,4*(4,135+1,5+1,685*2)			21,61200				
		Mezisoučet			21,61200				
		-0,8*2,0*2			-3,20000				
		302 :							
		Mezisoučet			-3,20000				
		2,8*(1,835)			5,13800				
		Mezisoučet			5,13800				
		-0,8*2,0			-1,60000				
		316 :							
		Mezisoučet			-1,60000				
		2,8*(6,65+1,5)			22,82000				
		Mezisoučet			22,82000				
		-0,8*2,0			-1,60000				
		303-302 :							
		Mezisoučet			-1,60000				
		2,8*(6,65+1,5*2)			27,02000				
		Mezisoučet			27,02000				
		-(0,8*2,0*2)			-3,20000				
	612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí								
	omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,								
34	612473182R00	...štukové	m2	219,96635		0,00	801-1	RTS	
		včetně provázání se stávajícím zdivem :							

		D.1.1.2.14 :						
		1. pp :						
		Mezisoučet						
		1,31*0,685*1,15		1,03200				
		vč. provázání se stávajícím zdivem :						
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		dozdívka atiky u světlíku :						
		Mezisoučet		1,03200				
		0,885*3,29*1,15		3,34840				
		D.1.1.2.5 :						
		na stávajícím zdivu - dotčené místnosti :						
		Mezisoučet		3,34840				
		2,8*(2,165+2,66+3,335+1,34+0,5+5,07+5,215+1,8+0,8+3,995+0,945+4,5+6,65*2+5,42*2+6,65+3,13+6,65+2,05*2)		215,58600				
35	612481211RTX	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	162,77885		0,00		Vlastní
		včetně provázání se stávajícím zdivem :						
		D.1.1.2.14 :						
		1. pp :						
		Mezisoučet						
		1,31*0,685*1,15		1,03200				
		vč. provázání se stávajícím zdivem :						
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		dozdívka atiky u světlíku :						
		Mezisoučet		1,03200				
		0,885*3,29*1,15		3,34840				
		D.1.1.2.5 :						
		na novém zdivu porobetonová tvárnice :						
		pod obklad :						
		305 :						
		Mezisoučet		3,34840				
		2,1*(1,5+0,865)		4,96650				
		Mezisoučet		4,96650				
		1,2*0,865		1,03800				
		Mezisoučet		1,03800				
		-0,7*2,0		-1,40000				
		306 :						
		2,1*(0,9+1,6)		5,25000				

Mezisoučet	3,85000
1,2*0,9	1,08000
Mezisoučet	1,08000
-0,7*2,0	-1,40000
308 :	
2,1*(2,34+1,075+0,9)	9,06150
Mezisoučet	7,66150
-0,7*2,0	-1,40000
311 :	
Mezisoučet	-1,40000
1,2*(0,97+1,37+1,35+1,075)	5,71800
312, 313 :	
Mezisoučet	5,71800
2,1*(1,33*2+0,9+1,08+2,6)	15,20400
Mezisoučet	15,20400
-0,7*2,0*2	-2,80000
na novém zdivu porobetonová tvárnice :	
pod omitku :	
305 :	
Mezisoučet	-2,80000
0,4*(1,5+0,865)	0,94600
306 :	
Mezisoučet	0,94600
0,4*(0,9+1,6)	1,00000
308 :	
Mezisoučet	1,00000
0,4*(2,34+1,075+0,9)	1,72600
312, 313 :	
Mezisoučet	1,72600
0,4*(1,33*2+0,9+1,08+2,6)	2,89600
309 :	
Mezisoučet	2,89600
2,4*(2,335+1,35)	8,84400
Mezisoučet	8,84400
-0,8*2,0	-1,60000
310 :	
Mezisoučet	-1,60000
2,4*(3,335+0,835+0,25)	10,60800

		Mezisoučet		10,60800				
		-0,8*2,0		-1,60000				
		314 :						
		Mezisoučet		-1,60000				
		2,4*(0,915+1,17+2,365+1,1+5,395)		26,26800				
		Mezisoučet		26,26800				
		-(0,8*2,04+0,7*2,0*2)		-4,43200				
		304 :						
		Mezisoučet		-4,43200				
		2,7*(4,235)		11,43450				
		315 :						
		Mezisoučet		11,43450				
		2,4*(4,135+1,5+1,685*2)		21,61200				
		Mezisoučet		21,61200				
		-0,8*2,0*2		-3,20000				
		302 :						
		Mezisoučet		-3,20000				
		2,8*(1,835)		5,13800				
		Mezisoučet		5,13800				
		-0,8*2,0		-1,60000				
		316 :						
		Mezisoučet		-1,60000				
		2,8*(6,65+1,5)		22,82000				
		Mezisoučet		22,82000				
		-0,8*2,0		-1,60000				
		303-302 :						
		Mezisoučet		-1,60000				
		2,8*(6,65+1,5*2)		27,02000				
		Mezisoučet		27,02000				
		-(0,8*2,0*2)		-3,20000				
36	613473115RXX	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	343,04685		0,00		Vlastní
		včetně provázání se stávajícím zdivem :						
		D.1.1.2.14 :						
		1. pp :						
		Mezisoučet						
		1,31*0,685*1,15		1,03200				
		vč. provázání se stávajícím zdivem :						

		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :							
		dozdívka atiky u světlíku :							
		Mezisoučet	1,03200						
		0,885*3,29*1,15	3,34840						
		D.1.1.2.5 :							
		na novém zdivu porobetonová tvárnice :							
		pod omitku :							
		305 :							
		Mezisoučet	3,34840						
		0,4*(1,5+0,865)	0,94600						
		306 :							
		Mezisoučet	0,94600						
		0,4*(0,9+1,6)	1,00000						
		308 :							
		Mezisoučet	1,00000						
		0,4*(2,34+1,075+0,9)	1,72600						
		312, 313 :							
		Mezisoučet	1,72600						
		0,4*(1,33*2+0,9+1,08+2,6)	2,89600						
		309 :							
		Mezisoučet	2,89600						
		2,4*(2,335+1,35)	8,84400						
		Mezisoučet	8,84400						
		-0,8*2,0	-1,60000						
		310 :							
		Mezisoučet	-1,60000						
		2,4*(3,335+0,835+0,25)	10,60800						
		Mezisoučet	10,60800						
		-0,8*2,0	-1,60000						
		314 :							
		Mezisoučet	-1,60000						
		2,4*(0,915+1,17+2,365+1,1+5,395)	26,26800						
		Mezisoučet	26,26800						
		-(0,8*2,04+0,7*2,0*2)	-4,43200						
		304 :							
		Mezisoučet	-4,43200						
		2,7*(4,235)	11,43450						
		315 :							

		Mezisoučet		11,43450				
		2,4*(4,135+1,5+1,685*2)		21,61200				
		Mezisoučet		21,61200				
		-0,8*2,0*2		-3,20000				
		302 :						
		Mezisoučet		-3,20000				
		2,8*(1,835)		5,13800				
		Mezisoučet		5,13800				
		-0,8*2,0		-1,60000				
		316 :						
		Mezisoučet		-1,60000				
		2,8*(6,65+1,5)		22,82000				
		Mezisoučet		22,82000				
		-0,8*2,0		-1,60000				
		303-302 :						
		Mezisoučet		-1,60000				
		2,8*(6,65+1,5*2)		27,02000				
		Mezisoučet		27,02000				
		-(0,8*2,0*2)		-3,20000				
		D.1.1.2.5 :						
		na stávajícím zdivu - dotčené místnosti :						
		Mezisoučet		-3,20000				
		2,8*(2,165+2,66+3,335+1,34+0,5+5,07+5,215+1,8+0,8+3,995+0,945+4,5+6,65*2+5,42*2+6,65+3,13+6,65+2,05*2)		215,58600				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00		
	620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů							
	s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin							
37	620991121R00	...Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	48,46960		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.12 :						
		Mezisoučet						
		Mezisoučet						
		(1,22*2,62+1,1*2,465+1,215*2,7+1,2*2,8+1,2*1,78+1,9*2,0+1,2*1,78+1,31*1,78+1,23*1,78+1,16*1,8+1,1*1,8*2+1,03*1,8*2+1,17*2,8*2+1,17*2,0*3)		48,46960				
		Mezisoučet		48,46960				
	622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové							
38	622421144R00	...štukové, složitost 3	m2	345,91590		0,00	801-1	RTS

		D.1.1.2.12 :						
		Mezisoučet						
		12,31*29,18		359,20580				
		odpočet výplně výplní otvorů :						
		Mezisoučet		359,20580				
		- (1,22*2,62+1,1*2,465+1,215*2,7+1,2*2,8+1,2*1,78+1,9*2,0+1,2*1,78+1,31*1,78+1,23*1,78+1,16*1,8 +1,1*1,8*2+1,03*1,8*2+1,17*2,8*2+1,17*2,0*3)		-48,46960				
		Mezisoučet		-48,46960				
		boční plochy :						
		52,25		52,25000				
		Mezisoučet		52,25000				
		odpočet sokl :						
		D.1.1.2.12 :						
		detail D1 :						
		Mezisoučet						
		-0,585*29,18		-17,07030				
	622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu)							
39	622471318RP1	...hmota silikonová, složitost 3 ÷ 4	m2	345,91590		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.12 :						
		Mezisoučet						
		12,31*29,18		359,20580				
		odpočet výplně výplní otvorů :						
		Mezisoučet		359,20580				
		- (1,22*2,62+1,1*2,465+1,215*2,7+1,2*2,8+1,2*1,78+1,9*2,0+1,2*1,78+1,31*1,78+1,23*1,78+1,16*1,8 +1,1*1,8*2+1,03*1,8*2+1,17*2,8*2+1,17*2,0*3)		-48,46960				
		Mezisoučet		-48,46960				
		boční plochy :						
		52,25		52,25000				
		Mezisoučet		52,25000				
		odpočet sokl :						
		D.1.1.2.12 :						
		detail D1 :						
		Mezisoučet						
		-0,585*29,18		-17,07030				
	622 90-4 Očištění fasád							

40	622904112R00	...Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	362,98620		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.12 :						
		Mezisoučet						
		12,31*29,18		359,20580				
		odpočet výplně výplní otvorů :						
		Mezisoučet		359,20580				
		- (1,22*2,62+1,1*2,465+1,215*2,7+1,2*2,8+1,2*1,78+1,9*2,0+1,2*1,78+1,31*1,78+1,23*1,78+1,16*1,8+1,1*1,8*2+1,03*1,8*2+1,17*2,8*2+1,17*2,0*3)		-48,46960				
		Mezisoučet		-48,46960				
		boční plochy :						
		52,25		52,25000				
		Mezisoučet		52,25000				
41	622904121R00	...Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	362,98620		0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.12 :						
		Mezisoučet						
		12,31*29,18		359,20580				
		odpočet výplně výplní otvorů :						
		Mezisoučet		359,20580				
		- (1,22*2,62+1,1*2,465+1,215*2,7+1,2*2,8+1,2*1,78+1,9*2,0+1,2*1,78+1,31*1,78+1,23*1,78+1,16*1,8+1,1*1,8*2+1,03*1,8*2+1,17*2,8*2+1,17*2,0*3)		-48,46960				
		Mezisoučet		-48,46960				
		boční plochy :						
		52,25		52,25000				
		Mezisoučet		52,25000				
	627 45 Spárování starého zdiva							
	Spárování starého zdiva jakoukoliv cementovou maltou se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m							
42	627455141R00	Spárování starého zdiva cihelného hl. do 5 cm	m2	17,07030		0,00	821-1	RTS
		Se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m.						
		D.1.1.2.12 :						
		detail D1 :						
		Mezisoučet						
		0,585*29,18		17,07030				
43	627455199	Fabion z hydrofobní maltoviny	m	29,18000		0,00		Vlastní

		Se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m.						
		D.1.1.2.12 :						
		detail D1 :						
		Mezisoučet						
		29,18		29,18000				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
44	633811111xx	Broušení podlah beton -10mm	m2	240,00000		0,00		Vlastní
		včetně broušení schodů :						
		D.1.1.2.7 :						
		pod podlahy :						
		skladba P1 :						
		1.PP :						
		Mezisoučet						
		240,0		240,00000				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00		
	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami							
45	941941052R00	...šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	480,00000		0,00	800-3	RTS
		Včetně kotvení lešení.						
		D.1.1.2.12 :						
		Mezisoučet						
		480		480,00000				
	941 94-19 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení							
46	941941392R00	...šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m	m2	960,00000		0,00	800-3	RTS
		D.1.1.2.12 :						
		Mezisoučet						
		480*2		960,00000				
	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami							
47	941941852R00	...šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	480,00000		0,00	800-3	RTS
		D.1.1.2.12 :						
		Mezisoučet						
		480		480,00000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
48	95_01	Zapravení interiéru po výměně výplní otvoru	m	107,28500		0,00		Vlastní

		- příprava podkladu :						
		- odstranění přebytku montažní pěny :						
		- hrubá fajnová perlinka lepidlo :						
		- rohovníky :						
		- pracovní fronta 0,5m za ostění :						
		- vč. maleb :						
		viz výkres bourací práce 2.PP, 1. PP :						
		D.1.1.2.15 :						
		1. np :						
		Mezisoučet						
		(1,17+2,0)*2*5+(1,2*2+2,0)*1		36,10000				
		D.1.1.2.14 :						
		1. pp :						
		Mezisoučet		36,10000				
		(1,03+1,8)*2*2		11,32000				
		Mezisoučet		11,32000				
		(1,0+1,8)*2*2		11,20000				
		Mezisoučet		11,20000				
		(1,215+2,7*2)		6,61500				
		Mezisoučet		6,61500				
		(1,16+1,8)*2*2		11,84000				
		D.1.1.2.13 :						
		2.pp :						
		Mezisoučet		11,84000				
		(1,2+1,78)*2*2		11,92000				
		Mezisoučet		11,92000				
		(1,23+1,78)*2		6,02000				
		Mezisoučet		6,02000				
		(1,31+1,78)*2		6,18000				
		Mezisoučet		6,18000				
		(1,1+2,495*2)		6,09000				
49	95_03	D + M větracího otvoru - legenda odkaz 3, kompletně dle výkresu D1.1.2.08-10	ks	3,00000		0,00		Vlastní
50	95_04	D + M barového pultu - dle výkresu D1.1.2.5 - pozn. 6, a jmenovitě dle výkresu D1.1.2.99 - Gastro specifikace body V., IX., X. a kompletní Nábytková specifikace dle výkr. D.1.1.2.99	sada	1,00000		0,00		Vlastní

51	95_05	D + M čistícího koberce, kompletně dle výkresu D1.1.2.6	sada	1,00000		0,00		Vlastní
52	952801121R00	Ošetření stávajících dřevěných prvků a hydroizolací D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 : S1 : čistá plocha střechy : Mezisoučet 107,0	m2	107,00000 107,00000		0,00		Vlastní
53	95_01	D + M dozdění zbylých schůdků - kompletně dle popisu v TZ a výkresu D.1.1.2.5, poznámka 2	sada	1,00000		0,00		Vlastní
54	95_02	D + M rekonstrukce schodiště do 2. NP - kompletně dle popisu v TZ a výkresu D.1.1.2.5, poznámka 3	sada	1,00000		0,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00		
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody							
55	919735122R00	...betonových, hloubky přes 50 do 100 mm D.1.1.2.2 : Mezisoučet 2,45*2*1,1	m	5,39000 5,39000		0,00	822-1	RTS
	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
56	962031132R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm D.1.1.2.2 : Mezisoučet 2,9*(1,15+0,595+1,465+0,9*2+3,655+0,63*3)	m2	30,60950 30,60950		0,00	801-3	RTS
57	962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm D.1.1.2.2 : Mezisoučet 2,9*(2,425+1,995+1,31+1,3+0,2+1,95+1,995+1,0+1,47)	m2	39,57050 39,57050		0,00	801-3	RTS
	962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného							

	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
58	962032231R00	...z jakýchkoliv z jakýchkoliv cihel pálených nebo vápenopískových, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	8,79385		0,00	801-3	RTS
		D.1.1.2.2 :						
		Mezisoučet						
		2,9*0,65*(1,095+0,575)		3,14800				
		Mezisoučet		3,14800				
		0,65*2,02*3,0		3,93900				
		Mezisoučet		3,93900				
		0,65*1,3*2,02		1,70690				
	962 08 Bourání zdiva příček							
	nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
59	962081141R00	...ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm	m2	7,30800		0,00	801-3	RTS
		D.1.1.2.14 :						
		1. pp :						
		Mezisoučet						
		1,03*1,8*2+1,0*1,8*2		7,30800				
	963 02-2 Bourání kamenných schodišťových stupňů							
	oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě,							
60	963022819R00	...zhotovených na místě	m	2,43000		0,00	801-3	RTS
		D.1.1.2.14 :						
		1. pp :						
		Mezisoučet						
		1,215*2		2,43000				
	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin							
61	965042141R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,88803		0,00	801-3	RTS
		D.1.1.2.2 :						
		kompletní skladba podlahy :						
		Mezisoučet						
		0,1*(5,295*3,5+2,0*2,74+1,995*2,44)		2,88800				
	967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném							
	bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
62	967031132R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	2,92500		0,00	801-3	RTS

		D.1.1.2.15 :						
		1. np :						
		Mezisoučet						
		0,65*0,8*2*2		2,08000				
		D.1.1.2.14 :						
		1. pp :						
		Mezisoučet		2,08000				
		0,65*0,65*2		0,84500				
	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel							
	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
63	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus	17,00000		0,00	801-3	RTS
		D.1.1.2.1 :						
		Mezisoučet						
		3		3,00000				
		D.1.1.2.2 :						
		Mezisoučet		3,00000				
		14		14,00000				
	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet							
	968 07-21 rámů							
64	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	22,60000		0,00	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.2.1 :						
		Mezisoučet						
		0,9*2,0		1,80000				
		D.1.1.2.2 :						
		Mezisoučet		1,80000				
		0,6*2,0*4+0,8*2,0*10		20,80000				
65	968072456R00	...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,60000		0,00	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.2.1 :						
		Mezisoučet						
		1,8*2,0		3,60000				
	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném							
	základovém nebo nadzákladovém,							

	971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených							
66	971033581R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 900 mm	m3	0,45310		0,00	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.2.13 :						
		2. pp :						
		Mezisoučet						
		0,65*0,295*1,1*1,15		0,24260				
		Mezisoučet		0,24260				
		0,65*0,215*1,31*1,15		0,21050				
67	971033631R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	3,86400		0,00	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.2.14 :						
		1. pp :						
		Mezisoučet						
		1,16*1,8		2,08800				
		D.1.1.2.13 :						
		2. pp :						
		Mezisoučet		2,08800				
		1,2*1,48		1,77600				
68	971033681R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm	m3	2,98234		0,00	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1.2.15 :						
		1. np :						
		Mezisoučet						
		0,65*0,8*2,0*2*1,15		2,39200				
		D.1.1.2.14 :						
		1. pp :						
		Mezisoučet		2,39200				
		0,65*0,65*1,215*1,15		0,59030				
	973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes							
	973 03-11 výklenků							
69	973031151R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2	m3	0,36000		0,00	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						

		D.1.1.2.2 :						
		Mezisoučet						
		0,25*0,6*1,2*2		0,36000				
		974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
		974 03-15 pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů						
70	974031664R00	...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	37,12000		0,00	801-3	RTS
		D.1.1.2.14 :						
		1. pp :						
		Mezisoučet						
		1,5*4		6,00000				
		D.1.1.2.13 :						
		2. pp :						
		Mezisoučet		6,00000				
		1,4*4		5,60000				
		Mezisoučet		5,60000				
		1,6*4		6,40000				
		D.1.1.2.5 :						
		UPE 80 :						
		Mezisoučet		6,40000				
		0,8+0,6*3		2,60000				
		D.1.1.2.5 :						
		Mezisoučet		2,60000				
		(0,96*2+2,5*2+2,4*4)		16,52000				
71	974031666R00	...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	13,60000		0,00	801-3	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		Mezisoučet						
		3,4*4		13,60000				
		978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových						
		978 01-1 vnitřních						
72	978011191R00	...stropů, v rozsahu do 100 %	m2	111,35000		0,00	801-3	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		Mezisoučet						
		104,63+6,72		111,35000				
73	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 %	m2	194,26250		0,00	801-3	RTS

		D.1.1.2.5 :						
		na stávajícím zdivu - pod obklad :						
		305 :						
		Mezisoučet						
		(2,1-1,2)*0,865	0,77850					
		Mezisoučet	0,77850					
		2,1*1,35	2,83500					
		306 :						
		Mezisoučet	2,83500					
		(2,1-1,2)*0,9	0,81000					
		Mezisoučet	0,81000					
		2,1*(1,35)	2,83500					
		308 :						
		Mezisoučet	2,83500					
		2,1*0,9*2	3,78000					
		Mezisoučet	3,78000					
		-0,7*2,0	-1,40000					
		311 :						
		Mezisoučet	-1,40000					
		(2,1-1,2)*(0,97+1,075+1,35+1,37)	4,28850					
		Mezisoučet	4,28850					
		2,1*(1,35*3+1,37*2+0,9*2+1,25*2+0,45*2+0,6)	26,43900					
		Mezisoučet	26,43900					
		-(0,7*2,05+0,65*2,0*2)	-4,03500					
		312 :						
		Mezisoučet	-4,03500					
		2,1*(1,33*2+0,9+1,08)	9,74400					
		313 :						
		Mezisoučet	9,74400					
		2,1*(2,06+1,775*2)	11,78100					
		Mezisoučet	11,78100					
		-1,0*2,0	-2,00000					
		D.1.1.2.5 :						
		na stávajícím zdivu - dotčené místnosti :						
		Mezisoučet	-2,00000					
		2,8*(2,165+2,66+3,335+1,34+0,5+5,07+5,215+1,8+0,8+3,995+0,945+4,5+6,65*2+5,42*2+6,65+3,13+6,65+2,05*2)	215,58600					
		odpočet obklad :						

		Mezisoučet		215,58600				
		-2,25*(2,425*2+-2,23*2+1,992-1,2+2,44*2+2,73*2+6,665*2+5,525*2-0,8-0,8)		-77,17950				
	978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva							
74	978015291R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	362,98620		0,00	801-3	RTS
		D.1.1.2.12 :						
		Mezisoučet						
		12,31*29,18		359,20580				
		odpočet výplně výplní otvorů :						
		Mezisoučet		359,20580				
		-		-48,46960				
		(1,22*2,62+1,1*2,465+1,215*2,7+1,2*2,8+1,2*1,78+1,9*2,0+1,2*1,78+1,31*1,78+1,23*1,78+1,16*1,8+1,1*1,8*2+1,03*1,8*2+1,17*2,8*2+1,17*2,0*3)						
		Mezisoučet		-48,46960				
		boční plochy :						
		52,25		52,25000				
		Mezisoučet		52,25000				
	978 02-3 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva							
	978 02-32 cihelného							
75	978023411R00	...mimo komínového	m2	362,98620		0,00	801-3	RTS
		D.1.1.2.12 :						
		Mezisoučet						
		12,31*29,18		359,20580				
		odpočet výplně výplní otvorů :						
		Mezisoučet		359,20580				
		-		-48,46960				
		(1,22*2,62+1,1*2,465+1,215*2,7+1,2*2,8+1,2*1,78+1,9*2,0+1,2*1,78+1,31*1,78+1,23*1,78+1,16*1,8+1,1*1,8*2+1,03*1,8*2+1,17*2,8*2+1,17*2,0*3)						
		Mezisoučet		-48,46960				
		boční plochy :						
		52,25		52,25000				
		Mezisoučet		52,25000				
	978 05 Odsekání a odebrání obkladů							
	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
	978 05-2 stěn							
76	978059631R00	...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	118,17450		0,00	801-3	RTS
		D.1.1.2.2 :						

		Mezisoučet						
		2,25*(2,425*2+2,23*2+1,992-1,2+2,44*2+2,73*2+6,665*2+5,525*2-0,8-0,8)		97,24950				
		Mezisoučet		97,24950				
		2,25*(1,25+1,05*2+2,075*2+0,9*2)		20,92500				
	767 58-8 Demontáž podhledů							
77	767582800R00	...roštů	m2	214,00000		0,00	800-767	RTS
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		S2 :						
		Mezisoučet						
		107,0		107,00000				
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		S1 :						
		Mezisoučet		107,00000				
		107,0		107,00000				
78	767581801RXX	Demontáž podhledů - plných	m2	214,00000		0,00		Vlastní
		vč. asfaltové lepenky :						
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		S2 :						
		Mezisoučet						
		107,0		107,00000				
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		S1 :						
		Mezisoučet		107,00000				
		107,0		107,00000				
79	96_05	DMT stávajících klempířských prvků 5% z ceny nových vč. odvozu a likvidace	%	5,00000		0,00		Vlastní
80	96_06	DMT stávajících zámečnických prvků 5% z ceny nových vč. odvozu a likvidace	%	5,00000		0,00		Vlastní
81	965_01	Demontáž světlíku vč. rámu, podezdívky a části pultové střechy, - odvoz a likvidace	sada	1,00000		0,00		Vlastní
		D.1.1.2.2 :						
		Mezisoučet						
		1		1,00000				
82	965_06	Vybourání vnějších výplní otvorů - okna vč. odvozu a likvidace	m2	4,56000		0,00		Vlastní
		D.1.1.2.2 :						

		Mezisoučet						
		1,9*2,4		4,56000				
83	968069999TDV	Vybourání vnějších výplní otvorů	m2	23,67660		0,00		Vlastní
		D.1.1.2.15 :						
		1. np :						
		Mezisoučet						
		1,17*2,0*5+1,2*2,0		14,10000				
		D.1.1.2.13 :						
		2. pp :						
		Mezisoučet		14,10000				
		Mezisoučet						
		1,21*1,78+1,235*1,78+1,31*2,25+1,1*2,07		9,57660				
	725 29 Demontáž zařizovacích předmětů							
84	725290010RA0	...klozetu včetně splachovací nádrže	kus	3,00000		0,00	AP-PSV	RTS
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
		D.1.1.2.5 :						
		Mezisoučet						
		3		3,00000				
85	725290020RA0	...umyvadla včetně baterie a konzol	kus	3,00000		0,00	AP-PSV	RTS
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
		D.1.1.2.5 :						
		Mezisoučet						
		3		3,00000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
	oborů 801, 803, 811 a 812							
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
86	999281111R00	...výšky do 25 m	t	76,25297		0,00	801-4	RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40 , :						
		42,43,45,46,56,57,58,59,66,67,68,69, :						
		Součet: : 76.25297		76,25300				

Díl:	994	Požární ochrana				0,00		
87	994-1	D + M hasící přístroj s hasící schopností 21a, viz PBŘ, ostatní výrobek 09	ks	5,00000		0,00		Vlastní
88	994-T	D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky , rozsah a množství dle PBŘ	sada	1,00000		0,00		Vlastní
89	994-U	D + M protipožárních ucpávek, rozsah a množství dle PBŘ	sada	1,00000		0,00		Vlastní
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00		
		711 13 Izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho						
90	711132311R00	...svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	17,07030		0,00	800-711	RTS
		D.1.1.2.12 :						
		detail D1 :						
		Mezisoučet						
		0,585*29,18		17,07030				
		711 21 Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky						
		711 21-3 stěrka hydroizolační						
91	711212002RT1	...proti vlhkosti	m2	28,33400		0,00	800-711	RTS
		dvouvrstvá						
		D.1.1.2.5 :						
		Mezisoučet						
		1,3*(1,3+1,15+2,13+6,14+2,94+3,94)		22,88000				
		Mezisoučet		22,88000				
		2,02*(0,9*3)		5,45400				
		998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě						
		Náklady na přesun hmot je možné určit						
		- výpočtem z hmotnosti (je-li známa hmotnost všech materiálů uvedených v daném stavebním díle PSV). Pro výpočet se sečte celková hmotnost všech položek (materiálů ve specifikacích i položek prací) a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu hmot.						
		- výpočtem z nákladů. Pro stanovení hodnoty se sečtou náklady všech položek (specifikací i prací) v daném stavebním díle PSV a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu hmot.						
		- vlastní metodou.						
		998 71-12 výpočet z nákladů						
		998 71-121 Pro stanovení hodnoty přesunu hmot se sečtou náklady všech položek v daném stavebním díle PSV a vynásobí jednotkovou sazbou přesunu hmot. Jednotkovou sazbu si stanoví uchazeč s ohledem na konkrétní situaci stavby.						
92	998711202R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	148,74120		0,00	800-711	RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :						
		90,91, :						
		Součet: : 148.74120		148,74120				

Díl:	712	Povlakové krytiny				0,00		
	711 15 Izolace proti zemní vlhkosti samolepicím pásem							
93	711152111R00	...svisle, bez dodávky pásu	m2	29,58563		0,00	800-711	RTS
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		F1 :						
		Mezisoučet						
		1,275*2,875		3,66560				
		Mezisoučet		3,66560				
		2,4*2*5,4		25,92000				
	712 37 Povlakové krytiny střech do 10°termoplasty							
94	712371801RZ4	...volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2	126,26000		0,00	800-711	RTS
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		S1 :						
		čistá plocha střechy :						
		Mezisoučet						
		107,0		107,00000				
		přesahy na svislé stěny atik :						
		Mezisoučet		107,00000				
		107,0*0,18		19,26000				
	712 49 Povlaková krytina střech do 30°ostatní							
	712 49-1 textilie							
95	712491171RZ3	...podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu	m2	126,26000		0,00	800-711	RTS
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		S1 :						
		čistá plocha střechy :						
		Mezisoučet						
		107,0		107,00000				
		přesahy na svislé stěny atik :						
		Mezisoučet		107,00000				
		107,0*0,18		19,26000				
96	712371801xx	Povlaková krytina stěn svislá, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2	26,52044		0,00		Vlastní
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		F1 :						
		Mezisoučet						

		0,79*2,875*1,15		2,61190				
		Mezisoučet		2,61190				
		1,925*2*5,4*1,15		23,90850				
	712 33 Povlaková krytina střech sklonu do 10°do asfaltu							
	nátěr penetrační, nátěr asfaltový za horka, nátěr asfaltový pomocný, povlaková krytina střech plochých sklonu do 10°do horkého asfaltu.							
97	712330010RAC	...1 x lak asfaltový penetrační, 2 x nátěr asfaltový, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, vložka polyesterové rouno, tl. 5 mm, 1 x nátěr asfaltový pomocný za horka	m2	2,90706		0,00	AP-PSV	RTS
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		doplnění krytiny u světlíku :						
		Mezisoučet						
		1,15*(0,975*3,21/2+0,3*3,21)		2,90710				
98	628420303R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skleněná mřížka; horní strana Al fólie; spodní strana PE fólie; tl. 0,4 mm	m2	30,17734		0,00	SPCM	RTS
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		F1 :						
		Mezisoučet						
		1,275*2,875*1,02		3,73890				
		Mezisoučet		3,73890				
		2,4*2*5,4*1,02		26,43840				
	998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny							
	998 71-22 výpočet z nákladů							
	998 71-221 svislý							
99	998712202R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	623,92030		0,00	800-711	RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :						
		93,94,95,96,98, :						
		Součet: : 623.92030		623,92030				
Díl:	713	Izolace tepelné				0,00		
	713 11 Montáž tepelné izolace stropů							
	713 11-2 Montáž parozábrany							
100	713111221RO4	...zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky materiálu	m2	107,00000		0,00	800-713	RTS
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		S2 :						
		Mezisoučet						
		107,0		107,00000				

	713 13 Montáž tepelné izolace stěn							
101	713131131R00	...lepením	m2	23,06125		0,00	800-713	RTS
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		F1 :						
		Mezisoučet						
		0,79*2,875		2,27130				
		Mezisoučet		2,27130				
		1,925*2*5,4		20,79000				
	713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad							
102	713141125R00	...desky, na lepidlo	m2	107,00000		0,00	800-713	RTS
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		S1 :						
		čistá plocha střechy :						
		Mezisoučet						
		107,0		107,00000				
103	713111130RXX	Izolace tepelné stropů, vložené mezi OK kci	m2	107,00000		0,00		Vlastní
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		S2 :						
		Mezisoučet						
		107,0		107,00000				
104	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; obj. hmotnost 20,00 kg/m3; š = 1 000,0 mm; l = 500 mm	m3	17,46240		0,00	SPCM	RTS
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		S1 :						
		čistá plocha střechy :						
		0,037W/mK :						
		Mezisoučet						
		107,0*0,16*1,02		17,46240				
105	28375940R	deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 20,00 kg/m3; š = 500,0 mm; l = 1 000 mm	m3	3,29315		0,00	SPCM	RTS
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		F1 :						
		Mezisoučet						

		0,79*2,875*0,14*1,02		0,32430				
		Mezisoučet		0,32430				
		1,925*2*5,4*0,14*1,02		2,96880				
106	63151377.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; R = 4,150 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 600,0 mm; l = 1 200 mm	m2	109,14000		0,00	SPCM	RTS
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		S2 :						
		Mezisoučet						
		107,0*1,02		109,14000				
	998 71 Přesun hmot pro izolace tepelné							
	998 71-2 výpočet z nákladů							
	998 71-21							
107	998713202R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	832,37110		0,00	800-713	RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :						
		100,101,102,103,104,105,106, :						
		Součet: : 832.37110		832,37110				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				0,00		
108	762430025U00	Obložení stěn CETRIS 20 P+D šroub	m2	29,58563		0,00		URS
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		F1 :						
		Mezisoučet						
		1,275*2,875		3,66560				
		Mezisoučet		3,66560				
		2,4*2*5,4		25,92000				
	998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské							
	998 76-2 výpočet z nákladů							
109	998762202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	139,94000		0,00	800-762	RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :						
		108, :						
		Součet: : 139.94000		139,94000				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				0,00		
110	K/01	D + M oplechování parapetu CU r.š. 220mm - l= 1230mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	ks	3,00000		0,00		Vlastní

111	K/02	D + M oplechování parapetu CU r.š. 220mm - l= 1090mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	ks	2,00000		0,00		Vlastní
112	K/03	D + M oplechování parapetu CU r.š. 220mm - l= 1160mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	ks	2,00000		0,00		Vlastní
113	K/04	D + M oplechování parapetu CU r.š. 220mm - l= 1220mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	ks	1,00000		0,00		Vlastní
114	K/05	D + M oplechování parapetu CU r.š. 220mm - l= 1260mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	ks	2,00000		0,00		Vlastní
115	K/06	D + M oplechování parapetu CU r.š. 220mm - l= 1290mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	ks	1,00000		0,00		Vlastní
116	K/07	D + M oplechování parapetu CU r.š. 220mm - l= 1370mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	ks	1,00000		0,00		Vlastní
117	K/08	D + M oplechování parapetu CU r.š. 220mm - l= 1960mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	ks	1,00000		0,00		Vlastní
118	K/09	D + M oplechování světlíku CU r.š. 440mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	m	11,20000		0,00		Vlastní
119	K/10	D + M oplechování světlíku CU r.š. 670mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	m	3,30000		0,00		Vlastní
120	K/11	D + M kulatý okapní žlab CU r.š. 300mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	m	16,93000		0,00		Vlastní
121	K/12	D + M kulatý dešťový svod CU DN 150mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	m	20,00000		0,00		Vlastní
122	K/13	D + M fasádní ukončovací profil Cu r.š. 135mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	m	44,30000		0,00		Vlastní
123	K/14	D + M fasádní ukončovací profil Cu r.š. 135mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	m	5,70000		0,00		Vlastní
124	K/15	D + M oplechování parapetu CU r.š. 250mm - l= 2930mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	ks	1,00000		0,00		Vlastní
	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské							
	998 76-42 výpočet z nákladů							
125	998764202R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	779,12190		0,00	800-764	RTS

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00		
126	D/01L	D + M dveře vchodové prosklené se světlíky, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní
127	D/02L	D + M dveře vchodové prosklené 700/1970, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní
128	D/02P	D + M dveře vchodové prosklené 700/1970, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní
129	D/03P	D + M dveře vchodové prosklené 900/1970, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní
130	D/04L	D + M dveře vchodové prosklené 800/1970, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní
131	D/05L	D + M dveře vchodové prosklené 800/1970, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní
132	D/05P	D + M dveře vchodové prosklené 800/1970, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní
133	D/06L	D + M dveře vchodové prosklené 2070/2800, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní
134	D/07P	D + M dveře vchodové prosklené 1200/2300 se světlíky, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní
135	D/08	D + M skleněná příčka s dveřmi 7480/2800, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní
136	D/09	D + M skleněná příčka s dveřmi 3115/3400 PO odolnost, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní
137	D/10L	D + M dveře vchodové prosklené 800/1970 PO odolnost, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	3,00000		0,00		Vlastní
138	D/10P	D + M dveře vchodové prosklené 800/1970 PO odolnost, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	2,00000		0,00		Vlastní
139	D/11P	D + M dveře vchodové prosklené 1600/2250 PO odolnost, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní
140	D/12L	D + M dveře plné skládací 750/2020, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní
140.1	D/13P	D + M dveře vnitřní s ocelovou zárubní 700/1970 pravé, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	3,00000		0,00		Vlastní
140.2	D/13L	D + M dveře vnitřní s ocelovou zárubní 700/1970 levé, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	3,00000		0,00		Vlastní

140.3	D/14L	D + M dveře vnitřní s ocelovou zárubní 800/1970 levé, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	3,00000	0,00	Vlastní
141	Dv/01	D + M dveře vchodové 1220/2620mm - repase stávajících, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000	0,00	Vlastní
142	Dv/02	D + M dveře vchodové 1110/2645mm , kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000	0,00	Vlastní
143	Dv/03	D + M dveře vchodové 1215/2700mm , kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000	0,00	Vlastní
144	Dv/04	D + M dveře vchodové 1200/2800mm , kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000	0,00	Vlastní
145	O/01	D + M okno 1200/1780 - repase stávajícího okna, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000	0,00	Vlastní
146	O/02	D + M okno 1230/1780 - repase stávajícího okna, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000	0,00	Vlastní
147	O/03	D + M okno 1310/1780 - replika stávajícího okna, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000	0,00	Vlastní
148	O/04	D + M okno 1200/1780 - replika stávajícího okna, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000	0,00	Vlastní
149	O/05	D + M okno 1160/1800 - replika stávajícího okna, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000	0,00	Vlastní
150	O/06	D + M okno 1100/1800 - replika stávajícího okna, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	2,00000	0,00	Vlastní
151	O/07	D + M okno 1030/1800 - replika stávajícího okna, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	2,00000	0,00	Vlastní
152	O/08	D + M okno 1170/2800 , kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	2,00000	0,00	Vlastní
153	O/09	D + M okno 1170/2000 - replika původního okna, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	3,00000	0,00	Vlastní
154	O/10	D + M okno 1900/2000 - replika původního okna, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000	0,00	Vlastní
155	O/11	D + M okno neotvíravé 1270/2020, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000	0,00	Vlastní
156	O/12	D + M okno neotvíravé 1200/2020, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000	0,00	Vlastní
157	O/13	D + M okno neotvíravé 1970/1960, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000	0,00	Vlastní

158	O/14	D + M okno neotvíravé 1100/1520, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní
159	O/15	D + M Al světlík 1350/650mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000		0,00		Vlastní
160	O/16	D + M Al světlík 1350/650mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000		0,00		Vlastní
161	T/01	D + M parapet dřevěný 430/1250mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.20	ks	3,00000		0,00		Vlastní
162	T/02	D + M parapet dřevěný 430/1280mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.20	ks	1,00000		0,00		Vlastní
163	T/03	D + M parapet dřevěný 430/1360mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.20	ks	4,00000		0,00		Vlastní
164	T/04	D + M parapet dřevěný 430/1060mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.20	ks	4,00000		0,00		Vlastní
165	T/05	D + M parapet dřevěný 230/1220 mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.20	ks	3,00000		0,00		Vlastní
166	T/06	D + M parapet dřevěný 230/1950 mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.20	ks	1,00000		0,00		Vlastní
167	T/07	D + M skříň na čistící prostředky, kompletně dle výkresu D1.1.2.20	ks	1,00000		0,00		Vlastní
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské							
	998 76-62 výpočet z nákladů							
	998 76-621 výpočet z hmotnosti							
168	998766202R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	9 544,46310		0,00	800-766	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00		
169	767/01	D + M ocelových nosných prvků	kg	65,00000		0,00		Vlastní
		D.1.1.2.5 :						
		poznámka 7 - probetonování nosníku :						
		Mezisoučet						
		20		20,00000				
		Mezisoučet		20,00000				
		20		20,00000				
		Mezisoučet		20,00000				
		15		15,00000				
		Mezisoučet		15,00000				
		10		10,00000				

170	Z/01	D + M madlo zábradlí, kompletně dle výkresu D1.1.2.19	ks	44,30000		0,00		Vlastní
171	Z/SV	D + M světlíku, kompletně dle výkresu D1.1.2.08-10	ks	1,00000		0,00		Vlastní
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							
	998 76-72 výpočet z nákladů							
	998 76-721 výpočet z nákladů							
172	998767202R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	808,07500		0,00	800-767	RTS
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				0,00		
	771 10 Příprava podkladu pod dlažby							
173	771101210RT2	...penetrace podkladu pod dlažby	m2	301,47000		0,00	800-771	RTS
		včetně obkladů schodů a soklu :						
		D.1.1.2.7 :						
		pod podlahy :						
		skladba P1 :						
		1.PP :						
		Mezisoučet						
		240,0		240,00000				
		sokl :						
		Mezisoučet		240,00000				
		8,0		8,00000				
		D.1.1.2.5 :						
		keramická dlažba :						
		Mezisoučet		8,00000				
		1,3+1,15+2,07+2,13+5,88+3,52+6,14+2,94+3,94+7,02+3,74+13,64		53,47000				
	771 47-9 Řezání dlaždic							
174	771479001R00	...Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	54,27000		0,00	800-771	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		sokl :						
		Mezisoučet						
		(1,36*2+1,6*2-0,7-0,8)		4,42000				
		Mezisoučet		4,42000				
		(2,165+2,335+2,66*2-0,8)		9,02000				
		Mezisoučet		9,02000				
		(3,335*2+0,835+1,28-0,8)		7,98500				
		Mezisoučet		7,98500				

		(5,395*2+1,1*2+0,915)		13,90500				
		Mezisoučet		13,90500				
		-(1,1+0,8+0,8*3+0,7*2)		-5,70000				
		Mezisoučet		-5,70000				
		(1,685*2+4,135*2-0,8*2)		10,04000				
		Mezisoučet		10,04000				
		(6,65*2+1,05*2-0,8)		14,60000				
	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keram. kladených do tmele							
175	771575107RT9	...režných hladkých, 200 mm x 200 mm	m2	53,47000		0,00	800-771	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		keramická dlažba :						
		Mezisoučet						
		1,3+1,15+2,07+2,13+5,88+3,52+6,14+2,94+3,94+7,02+3,74+13,64		53,47000				
	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických							
176	771579791R00	...Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	20,79000		0,00	800-771	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		keramická dlažba :						
		Mezisoučet						
		1,3+1,15+2,07+2,13+3,52+2,94+3,94+3,74		20,79000				
177	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	54,27000		0,00		RTS
		D.1.1.2.5 :						
		sokl :						
		Mezisoučet						
		(1,36*2+1,6*2-0,7-0,8)		4,42000				
		Mezisoučet		4,42000				
		(2,165+2,335+2,66*2-0,8)		9,02000				
		Mezisoučet		9,02000				
		(3,335*2+0,835+1,28-0,8)		7,98500				
		Mezisoučet		7,98500				
		(5,395*2+1,1*2+0,915)		13,90500				
		Mezisoučet		13,90500				
		-(1,1+0,8+0,8*3+0,7*2)		-5,70000				
		Mezisoučet		-5,70000				
		(1,685*2+4,135*2-0,8*2)		10,04000				
		Mezisoučet		10,04000				

		(6,65*2+1,05*2-0,8)		14,60000				
178	24551347.AR	hmota penetrační vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncenrát; zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; tekutá	l	0,99485		0,00	SPCM	RTS
		výměry viz položka 771101210RT2 :						
		Mezisoučet						
		301,47*3,3/1000		0,99490				
179	597623132R	Dlaždice - dle výkresu D.1.1.2.7	m2	58,89700		0,00	SPCM	RTS
		čistá míra - viz položka montáž :						
		výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele :						
		výměry viz položka 771575107RT9 :						
		Mezisoučet						
		53,47		53,47000				
		sokl :						
		Mezisoučet		53,47000				
		(1,36*2+1,6*2-0,7-0,8)*0,1		0,44200				
		Mezisoučet		0,44200				
		(2,165+2,335+2,66*2-0,8)*0,1		0,90200				
		Mezisoučet		0,90200				
		(3,335*2+0,835+1,28-0,8)*0,1		0,79850				
		Mezisoučet		0,79850				
		(5,395*2+1,1*2+0,915)*0,1		1,39050				
		Mezisoučet		1,39050				
		-(1,1+0,8+0,8*3+0,7*2)*0,1		-0,57000				
		Mezisoučet		-0,57000				
		(1,685*2+4,135*2-0,8*2)*0,1		1,00400				
		Mezisoučet		1,00400				
		(6,65*2+1,05*2-0,8)*0,1		1,46000				
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic							
	998 77-12 výpočet z nákladů							
180	998771202R00	...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	638,38600		0,00	800-771	RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :						
		173,175,178,179, :						
		Součet: : 638.38600		638,38600				
Díl:	772	Kamenné dlažby				0,00		

	772 50 Kladení dlažby z kamene do malty							
181	772504140R00	...vzorované z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené ze 3 až 5 rozdílných druhů desek sestavených do pravidelně se opakujících vzorů, tloušťky do 30 mm včetně	m2	248,00000		0,00	800-782	RTS
		včetně obkladů schodů a soklu :						
		D.1.1.2.7 :						
		pod podlahy :						
		skladba P1 :						
		1.PP :						
		Mezisoučet						
		240,0		240,00000				
		sokl :						
		Mezisoučet		240,00000				
		8,0		8,00000				
182	5838485xx	Deska dlažební pískovec	m2	248,00000		0,00		Vlastní
		čistá míra - viz položka montáž :						
		výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele :						
		včetně obkladů schodů a soklu :						
		D.1.1.2.7 :						
		skladba P1 :						
		1.PP :						
		Mezisoučet						
		240,0		240,00000				
		sokl :						
		Mezisoučet		240,00000				
		8,0		8,00000				
	998 77-2 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů							
	998 77-22 výpočet z nákladů							
	998 77-221							
183	998772202R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6 869,60000		0,00	800-782	RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :						
		181,182, :						
		Součet: : 6869.60000		6 869,60000				
Díl:	781	Obklady keramické				0,00		
	781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových							
	781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele							

184	781415015RT3	...300 mm, x 150 mm	m2	91,17400		0,00	800-771	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		na novém zdivu porobetonová tvárnice :						
		pod obklad :						
		305 :						
		Mezisoučet						
		2,1*(1,5+0,865)		4,96650				
		Mezisoučet		4,96650				
		1,2*0,865		1,03800				
		Mezisoučet		1,03800				
		-0,7*2,0		-1,40000				
		306 :						
		2,1*(0,9+1,6)		5,25000				
		Mezisoučet		3,85000				
		1,2*0,9		1,08000				
		Mezisoučet		1,08000				
		-0,7*2,0		-1,40000				
		308 :						
		2,1*(2,34+1,075+0,9)		9,06150				
		Mezisoučet		7,66150				
		-0,7*2,0		-1,40000				
		311 :						
		Mezisoučet		-1,40000				
		1,2*(0,97+1,37+1,35+1,075)		5,71800				
		312, 313 :						
		Mezisoučet		5,71800				
		2,1*(1,33*2+0,9+1,08+2,6)		15,20400				
		Mezisoučet		15,20400				
		-0,7*2,0*2		-2,80000				
		D.1.1.2.5 :						
		na stávajícím zdivu - pod obklad :						
		305 :						
		Mezisoučet		-2,80000				
		(2,1-1,2)*0,865		0,77850				
		Mezisoučet		0,77850				
		2,1*1,35		2,83500				
		306 :						
		Mezisoučet		2,83500				

		(2,1-1,2)*0,9		0,81000				
		Mezisoučet		0,81000				
		2,1*(1,35)		2,83500				
		308 :						
		Mezisoučet		2,83500				
		2,1*0,9*2		3,78000				
		Mezisoučet		3,78000				
		-0,7*2,0		-1,40000				
		311 :						
		Mezisoučet		-1,40000				
		(2,1-1,2)*(0,97+1,075+1,35+1,37)		4,28850				
		Mezisoučet		4,28850				
		2,1*(1,35*3+1,37*2+0,9*2+1,25*2+0,45*2+0,6)		26,43900				
		Mezisoučet		26,43900				
		-(0,7*2,05+0,65*2,0*2)		-4,03500				
		312 :						
		Mezisoučet		-4,03500				
		2,1*(1,33*2+0,9+1,08)		9,74400				
		313 :						
		Mezisoučet		9,74400				
		2,1*(2,06+1,775*2)		11,78100				
		Mezisoučet		11,78100				
		-1,0*2,0		-2,00000				
185	771578011R00	Spára silikon	m	91,17400		0,00		RTS
		D.1.1.2.5 :						
		Mezisoučet						
		91,174		91,17400				
186	597813565R	Obkládačka - dle výkresu D.1.1.2.7	m2	91,17400		0,00	SPCM	RTS
		čistá míra - viz položka montáž :						
		výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele :						
		výměry viz položka 781415015RT3 :						
		Mezisoučet						
		91,174		91,17400				
	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické							
	998 78-2 výpočet z nákladů							

	998 78-21							
187	998781202R00	...Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	988,59970		0,00	800-771	RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :						
		184,185,186, :						
		Součet: : 988.59970		988,59970				
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				0,00		
	782 11 Montáž obkladu stěn deskami z měkkých kamenů							
	svislých nebo šikmých stěn pravoúhlými deskami s lícem rovným							
	782 11-1 bez dodávky obkladů							
188	782111140R00	...tloušťky 25 a 30 mm	m2	17,07030		0,00	800-782	RTS
		D.1.1.2.12 :						
		detail D1 :						
		Mezisoučet						
		0,585*29,18		17,07030				
189	58384200RX	Sokl z tesaného pískovce	m2	17,07030		0,00		Vlastní
		čistá míra - viz položka montáž :						
		výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele :						
		D.1.1.2.12 :						
		detail D1 :						
		Mezisoučet						
		0,585*29,18		17,07030				
	998 78-2 Přesun hmot pro kamenné obklady							
	998 78-22 výpočet z nákladů							
	998 78-221							
190	998782202R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	499,13560		0,00	800-782	RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :						
		188,189, :						
		Součet: : 499.13560		499,13560				
Díl:	784	Malby				0,00		
	784 45 Malby z malířských směsí							
191	784450020RA0	...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	454,39685		0,00	AP-PSV	RTS
		včetně provázání se stávajícím zdivem :						
		D.1.1.2.14 :						
		1. pp :						

		Mezisoučet							
		1,31*0,685*1,15	1,03200						
		vč. provázání se stávajícím zdivem :							
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :							
		dozdívka atiky u světlíku :							
		Mezisoučet	1,03200						
		0,885*3,29*1,15	3,34840						
		D.1.1.2.5 :							
		na novém zdivu porobetonová tvárnice :							
		pod omitku :							
		305 :							
		Mezisoučet	3,34840						
		0,4*(1,5+0,865)	0,94600						
		306 :							
		Mezisoučet	0,94600						
		0,4*(0,9+1,6)	1,00000						
		308 :							
		Mezisoučet	1,00000						
		0,4*(2,34+1,075+0,9)	1,72600						
		312, 313 :							
		Mezisoučet	1,72600						
		0,4*(1,33*2+0,9+1,08+2,6)	2,89600						
		309 :							
		Mezisoučet	2,89600						
		2,4*(2,335+1,35)	8,84400						
		Mezisoučet	8,84400						
		-0,8*2,0	-1,60000						
		310 :							
		Mezisoučet	-1,60000						
		2,4*(3,335+0,835+0,25)	10,60800						
		Mezisoučet	10,60800						
		-0,8*2,0	-1,60000						
		314 :							
		Mezisoučet	-1,60000						
		2,4*(0,915+1,17+2,365+1,1+5,395)	26,26800						
		Mezisoučet	26,26800						
		-(0,8*2,04+0,7*2,0*2)	-4,43200						
		304 :							

		Mezisoučet		-4,43200					
		2,7*(4,235)		11,43450					
		315 :							
		Mezisoučet		11,43450					
		2,4*(4,135+1,5+1,685*2)		21,61200					
		Mezisoučet		21,61200					
		-0,8*2,0*2		-3,20000					
		302 :							
		Mezisoučet		-3,20000					
		2,8*(1,835)		5,13800					
		Mezisoučet		5,13800					
		-0,8*2,0		-1,60000					
		316 :							
		Mezisoučet		-1,60000					
		2,8*(6,65+1,5)		22,82000					
		Mezisoučet		22,82000					
		-0,8*2,0		-1,60000					
		303-302 :							
		Mezisoučet		-1,60000					
		2,8*(6,65+1,5*2)		27,02000					
		Mezisoučet		27,02000					
		-(0,8*2,0*2)		-3,20000					
		D.1.1.2.5 :							
		na stávajícím zdivu - dotčené místnosti :							
		Mezisoučet		-3,20000					
		2,8*(2,165+2,66+3,335+1,34+0,5+5,07+5,215+1,8+0,8+3,995+0,945+4,5+6,65*2+5,42*2+6,65+3,13+6,65+2,05*2)		215,58600					
		D.1.1.2.5 :							
		Mezisoučet		215,58600					
		104,63+6,72		111,35000					
192	784450025RA0	...disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	243,58562		0,00	AP-PSV	RTS	
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :							
		S2 :							
		Mezisoučet							
		107,0		107,00000					
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :							
		S1 :							

		Mezisoučet		107,00000				
		107,0		107,00000				
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		F1 :						
		Mezisoučet		107,00000				
		1,275*2,875		3,66560				
		Mezisoučet		3,66560				
		2,4*2*5,4		25,92000				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
		979 08-4 Poplatek za skládku						
193	979990001R00	...stavební suti	t	101,85858		0,00	801-3	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		56,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,83, :						
		Součet: : 101.85858		101,85860				
		979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot						
194	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	101,85858		0,00	801-3	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		56,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,83, :						
		Součet: : 101.85858		101,85860				
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
195	979081111R00	...do 1 km	t	101,85858		0,00	801-3	RTS
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		56,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,83, :						
		Součet: : 101.85858		101,85860				
196	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	916,72724		0,00	801-3	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		56,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,83, :						
		Součet: : 916.72724		916,72720				
		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot						
197	979082111R00	...do 10 m	t	101,85858		0,00	801-3	RTS
		Včetně případného složení na staveništní deponii.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

		56,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,83, :						
		Součet: : 101.85858		101,85860				
198	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	509,29291		0,00	801-3	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		56,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,83, :						
		Součet: : 509.29291		509,29290				
	979 09-31 Uložení suti na skládku							
	s hrubým urovnáním							
199	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	101,85858		0,00	800-6	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		56,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,83, :						
		Součet: : 101.85858		101,85860				
200	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	101,85858		0,00		RTS
		Včetně:						
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,						
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,						
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		56,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,83, :						
		Součet: : 101.85858		101,85860				

Stavba :	**ODD/001**	**JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE**		
Objekt :	**04**	**VENKOVNÍ ÚPRAVY - ZPEVNĚNÉ PLOCHY**	JKSO :	822.52.3.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **04**

VENKOVNÍ ÚPRAVY - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Třídník stavební	822	Komunikace pozemní a letiště
	822.5	Plochy charakteru pozemních komunikací
	822.52	plochy dvorů a nádvoří
	822.52.3	kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
	822.52.3.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou
Rozsah:		m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
04	VENKOVNÍ ÚPRAVY - ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00
	Celkem objekt 04	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ODD/001	JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
O:	04	VENKOVNÍ ÚPRAVY - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	04	VENKOVNÍ ÚPRAVY - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
	181 10 Úprava pláně v zářezech							
	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
1	181101102R00	...Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	240,97500		0,00	800-1	RTS
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						
		Skladba zpevněné plochy – pro auta nepojízdný úsek :						
		Mezisoučet						
		138,2*1,05		145,11000				
		Skladba zpevněné plochy – pro auta pojízdný úsek (přechod pro chodce) :						
		Mezisoučet		145,11000				
		36,5*1,05		38,32500				
		Skladba zpevněné plochy - pro auta pojízdný úsek (přechod pro chodce) - šikmý nájezd :						
		Mezisoučet		38,32500				
		8,1*1,05		8,50500				
		Skladba zpevněné plochy - zámková dlažba :						
		Mezisoučet		8,50500				
		23,3*1,05		24,46500				
		Betonová slepecká dlažba :						
		Mezisoučet		24,46500				
		2,3*1,05		2,41500				
		Prvky pro osoby s omezenou schopností orientace (signální a varovný pás a umělá vodící línie): :						
		Mezisoučet		2,41500				
		14,2*1,05		14,91000				
		prostor pod obklady :						
		Mezisoučet		14,91000				
		6,9*1,05		7,24500				
	182 00-11 Plošná úprava terénu							

	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4							
2	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	240,97500		0,00	823-1	RTS
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						
		Skladba zpevněné plochy – pro auta nepojízdný úsek :						
		Mezisoučet						
		138,2*1,05		145,11000				
		Skladba zpevněné plochy – pro auta pojízdný úsek (přechod pro chodce) :						
		Mezisoučet		145,11000				
		36,5*1,05		38,32500				
		Skladba zpevněné plochy - pro auta pojízdný úsek (přechod pro chodce) - šikmý nájezd :						
		Mezisoučet		38,32500				
		8,1*1,05		8,50500				
		Skladba zpevněné plochy - zámková dlažba :						
		Mezisoučet		8,50500				
		23,3*1,05		24,46500				
		Betonová slepecká dlažba :						
		Mezisoučet		24,46500				
		2,3*1,05		2,41500				
		Prvky pro osoby s omezenou schopností orientace (signální a varovný pás a umělá vodící línie): :						
		Mezisoučet		2,41500				
		14,2*1,05		14,91000				
		prostor pod obklady :						
		Mezisoučet		14,91000				
		6,9*1,05		7,24500				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00		
	451 31 Podkladní vrstva pod dlažbu z betonu prostého vodostavebního							
3	451313521R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm	m2	28,40000		0,00	831-1	RTS
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						
		kvádr - broušená žula hladká – 400x800x150 :						
		Mezisoučet						
		14,2*2		28,40000				
Díl:	5	Komunikace				0,00		
	564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním							

4	564241111R00	...Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	138,20000		0,00	822-1	RTS
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						
		Skladba zpevněné plochy – pro auta nepojízdný úsek :						
		HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP :						
		Mezisoučet						
		138,2		138,20000				
5	564251111R00	...Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	8,10000		0,00	822-1	RTS
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						
		Skladba zpevněné plochy - pro auta pojízdný úsek (přechod pro chodce) - šikmý nájezd :						
		hutněný štěrkový podsyp 150mm :						
		Mezisoučet						
		8,1		8,10000				
6	564271111R00	...Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	36,50000		0,00	822-1	RTS
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						
		Skladba zpevněné plochy – pro auta pojízdný úsek (přechod pro chodce) :						
		hutněný štěrkový podsyp – 250mm :						
		Mezisoučet						
		36,5		36,50000				
	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním							
7	564861111R00	...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	6,90000		0,00	822-1	RTS
		viz TZ :						
		Pod schodištěm se nachází sklad odpadů. V místě, kde bude kvůli klesajícímu schodišti malá :						
		světlá výška bude tato místnost ukončena příčkou z betonových cihel, za níž se nachází :						
		nepřístupný prostor, jehož povrch bude vysypán štěrkem (6,9m2). :						
		Mezisoučet						
		6,9		6,90000				
	591 Kladení dlažby z kostek							
	s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici							
8	591141111R00	...Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	8,10000		0,00	822-1	RTS
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						
		Skladba zpevněné plochy - pro auta pojízdný úsek (přechod pro chodce) - šikmý nájezd :						

		betonový podklad :						
		Mezisoučet						
		8,1		8,10000				
9	591211111R00	...Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	174,70000		0,00	822-1	RTS
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						
		Skladba zpevněné plochy – pro auta nepojízdný úsek :						
		lože 30mm :						
		Mezisoučet						
		138,2		138,20000				
		Skladba zpevněné plochy – pro auta pojízdný úsek (přechod pro chodce) :						
		lože 40mm :						
		Mezisoučet		138,20000				
		36,5		36,50000				
	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě							
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.							
10	596215020R00	...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	25,60000		0,00	822-1	RTS
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						
		Skladba zpevněné plochy - zámková dlažba :						
		Mezisoučet						
		23,3		23,30000				
		Betonová slepecká dlažba :						
		Mezisoučet		23,30000				
		2,3		2,30000				
	596 21-59 příplatek							
11	596215025R00	...Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2	m2	25,60000		0,00	822-1	RTS
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						
		Skladba zpevněné plochy - zámková dlažba :						
		Mezisoučet						
		23,3		23,30000				
		Betonová slepecká dlažba :						
		Mezisoučet		23,30000				
		2,3		2,30000				
	772 50 Kladení dlažby z kamene do malty							

12	772502180R00	...Dlažba z kamene kladená v pásech š.40 cm,tl.10-12	m2	14,20000		0,00	800-782	RTS
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						
		kvádr - broušená žula hladká – 400x800x150 :						
		Mezisoučet						
		14,2		14,20000				
13	597101114RXX	Montáž odvodňovacího žlabu - vč. lože a podbetonávky	m	21,70000		0,00		Vlastní
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						
		D.1.1.2.1 :						
		Mezisoučet						
		21,7		21,70000				
14	59900001xx	Rozebrání a přeskládání zámkové dlažby, výměna podkladu tl. 30 cm, dlažba stávající - očištěna	m2	2,00000		0,00		Vlastní
		viz TZ :						
		Dalším místem, kde je potřeba vyřešit zpevněné plochy, je prostor před vstupem do nové :						
		pasáže z Náměstí ČSA, kde je v současné době pokleslá dlažba, kterou je nutné opravit tak, :						
		aby byla odpovídající pro vstup do nové pasáže. V rámci 2m2 doporučujeme tuto plochu :						
		vyrovnat do plynulé úrovně s okolním chodníkem :						
		Mezisoučet						
		2		2,00000				
15	58380120.AR	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	192,17000		0,00	SPCM	RTS
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						
		Skladba zpevněné plochy – pro auta nepojízdný úsek :						
		lože 30mm :						
		Mezisoučet						
		138,2*1,1		152,02000				
		Skladba zpevněné plochy – pro auta pojízdný úsek (přechod pro chodce) :						
		lože 40mm :						
		Mezisoučet		152,02000				
		36,5*1,1		40,15000				
16	58380155R	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2	T	22,27500		0,00	SPCM	RTS
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						

		Skladba zpevněné plochy - pro auta pojízdný úsek (přechod pro chodce) - šikmý nájezd :						
		Mezisoučet						
		8,1*2,5*1,1		22,27500				
17	583801XX	kvádr - broušená žula hladká – 400x800x150	m2	15,62000		0,00		Vlastní
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						
		kvádr - broušená žula hladká – 400x800x150 :						
		Mezisoučet						
		14,2*1,1		15,62000				
18	59245020RX	Dlažba zámková tl.6 cm přírodní	m2	23,30000		0,00		Vlastní
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						
		Skladba zpevněné plochy - zámková dlažba :						
		Mezisoučet						
		23,3		23,30000				
19	59248057.ARX	Dlažba zámková slepecký reliéf	m2	2,30000		0,00		Vlastní
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						
		Betonová slepecká dlažba :						
		Mezisoučet						
		2,3		2,30000				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				0,00		
	917 1 Osazení chodníkového obrubníku kamenného							
	se zřízením lože tl. 8-10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou,							
20	917161111R00	...ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	21,00000		0,00	822-1	RTS
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						
		D.1.1.2.1 :						
		Mezisoučet						
		21,0		21,00000				
	917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového							
	se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
21	917862111R00	...Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	33,30000		0,00	822-1	RTS
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						
		D.1.1.2.1 :						
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK TRYSKANÝ 20/30CM :						

		Mezisoučet						
		10,0		10,00000				
		PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000/50/200 :						
		Mezisoučet		10,00000				
		23,3		23,30000				
	918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby							
	z dlažebních kostek z betonu prostého							
22	918101111R00	...Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,23650		0,00	822-1	RTS
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						
		D.1.1.2.1 :						
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK TRYSKANÝ 20/30CM :						
		Mezisoučet						
		10,0*0,25*0,3		0,75000				
		PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000/50/200 :						
		Mezisoučet		0,75000				
		23,3*0,15*0,2		0,69900				
		žulový obrubník :						
		Mezisoučet		0,69900				
		21,0*0,15*0,25		0,78750				
23	599_01	Předláždění plochy - kostky	m2	10,69500		0,00		Vlastní
		pred vstupem do objektu je na chodniku propadla dlazba, bude opravena, :						
		stavajici kostky se rozeberou, podlozi se dorovna hutnenym sterkem a puvodni kostky budou ulozeny do pisku v nove urovni :						
		Mezisoučet						
		4,6*2,325		10,69500				
24	5838037XX	Obrubník kamenný materiálová skupina I/2 (žula); š = 50 mm; h = 200 mm; l = 500 až 1 500 mm	m	23,10000		0,00		Vlastní
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						
		D.1.1.2.1 :						
		Mezisoučet						
		21,0*1,1		23,10000				
25	59212021RX	Žlab odvodňovací TK1m 100x18,5x14	kus	23,00000		0,00		Vlastní
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						
		D.1.1.2.1 :						
		Mezisoučet						

		23		23,00000				
26	592173070R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500 mm; š = 50 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	50,00000		0,00	SPCM	RTS
		VIZ (TECHNICKÁ ZPRÁVA) dále jen TZ :						
		D.1.1.2.1 :						
		PARKOVÝ OBRUBNÍK 5000/50/200 :						
		Mezisoučet						
		50		50,00000				
27	5921746xx	Obrubník silniční tryskaný 200/300/1000	kus	10,00000		0,00		Vlastní
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK TRYSKANÝ 20/30CM :						
		Mezisoučet						
		10,0		10,00000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
28	95_04	Zadláždění poklopu plochy do 1,5m2	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		viz TZ :						
		Mezisoučet						
		2		2,00000				
29	95_01	D + M lavička - kompletně dle popisu v TZ a výkresu D.1.1.2.1	sada	2,00000		0,00		Vlastní
30	95_02	D + M odpadkový koš - kompletně dle popisu v TZ a výkresu D.1.1.2.1	sada	2,00000		0,00		Vlastní
31	95_03	D + M čistící zóna - kompletně dle popisu v TZ a výkresu D.1.1.2.1	m2	3,45000		0,00		Vlastní
		Mezisoučet						
		2,45*0,6+3,3*0,6		3,45000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		
	998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný vodorovně do 200 m							
32	998223011R00	...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	196,15752		0,00	822-1	RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27, :						
		Součet: : 196.15752		196,15750				

Stavba :	**ODD/001**	**JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE**		
Objekt :	**05**	**KOMPLETNÍ SADOVNICKÉ A ZAHRADNÍ ÚPRAVY**	JKSO :	823.27.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **05**

KOMPLETNÍ SADOVNICKÉ A ZAHRADNÍ ÚPRAVY

Třídník stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.27	úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu
	823.27.1	kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační
	823.27.1.1	novostavba objektu

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
05	KOMPLETNÍ SADOVNICKÉ A ZAHRADNÍ ÚPRAVY	0,00
	Celkem objekt 05	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ODD/001	JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
O:	05	KOMPLETNÍ SADOVNICKÉ A ZAHRADNÍ ÚPRAVY
R:	05	KOMPLETNÍ SADOVNICKÉ A ZAHRADNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	xx	Samostané části PD				0,00		
1	01	SO 05 _KOMPLETNÍ SADOVNICKÉ A ZAHRADNÍ ÚPRAVY	sada	1,00000		0,00		Vlastní

Technologický celek - PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ PŘED ZALOŽENÍM				
položka			cena j. Kč	počet
číslo	popis	měrná j.		
1	Odstranění ruderálního porostu z plochy v rovině nebo na svahu do 1:5	m^2		75,2
2	Odstranění stařiny (neudržovaného suchého travního porostu)	m^3		75,2
3	Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm, výšky nad 1 m s odstraněním pařezu na svahu do 1:5	m^2		75,2
4	Chemické odplevelení půdy před založením trávníku o výměře jednotlivě přes 20 m^2, v rovině nebo na svahu do 1:5, postřikem naširoko.	m^2		23
5	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m^2		23
6	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m^2		23
7	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m^2		23
Celkem technologický celek "Příprava stanoviště" bez DPH				

Technologický celek - ZALOŽENÍ				
položka			cena j. Kč	počet
číslo	popis	měrná j.		
8	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy, v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m^3	kus		2
9	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus		2
10	Založení trávníku parterového (okrasného) v rovině	m^2		23
11	Založení záhonu s okrasnými trvinami a popínavými rostlinami	m^2		8,9
12	Založení prostoru pro výsadbu stromků	m^2		0,8
Celkem technologický celek "Založení" bez DPH				

Celkem pracovní operace bez DPH

cena celk. Kč
0,00

cena celk. Kč
0,00

0,00

číslo v osaz. plánu	*latinský název*	český název	specifikace výpěstku	počet
1	***Prunus avium*** **´Plena´**	třešeň ptačí, plnokvětý kultivar	ok 12-14, ZB	2
2	***Partenocissus tricuspidata***	přísavník trojcípý	v 30 - 50	20
3	***Festuca glauca***	kostřava šedá		100

Celkem dřeviny bez DPH

cena j.	cena celk.Kč
	-

1. Materiál pro přípravu stanoviště + specifikace	měrná j.	cena j.	počet
Herbicid pro vytvoření 4% roztoku	litr		1
Celkem materiál pro přípravu stanoviště bez DPH			
2. Pomocný materiál + specifikace	měrná j.	cena j.	počet
kůly kotvící frézované se špicí, délka 2,5 m, průměr 7 cm	kus		6
příčky ke kotvícím kůlům, délka 50 cm	kus		3
úvazy	m		3
jutová omotávka kmene 6 m, šířka 15 cm	m		2
Celkem pomocný materiál k výsadbě bez DPH			

3. Travní osivo	**specifikace**	**cena**
Travní osivo - směs okrasná do suchých podmínek	balení 2 kg	
Celkem travní osivo bez DPH		

CELKEM MATERIÁL A OSIVO BEZ DPH:	**- Kč**

cena celk.
0
- Kč

cena celk.
- Kč

Stavba :	**ODD/001**	**JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE**	
Objekt :	**06**	**ZTI - KAVÁRNA A WC, ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, DEŠŤOVÁ**	IJKSO : 801.89.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **06**

ZTI - KAVÁRNA A WC, ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, DI

Třídník stavební	801	Budovy občanské výstavby
	801.8	Budovy pro obchod a společné stravování
	801.89	budovy pro obchod a společné stravování ostatní
	801.89.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
	801.89.1.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
06	ZTI - KAVÁRNA A WC, ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, DEŠŤOVÁ KANALIZACE	0,00
	Celkem objekt 06	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ODD/001	JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
O:	06	ZTI - KAVÁRNA A WC, ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, DEŠŤOVÁ KANALIZACE
R:	06	ZTI - KAVÁRNA A WC, ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	xx	Samostané části PD				0,00		
1	01	SO 06_ZTI	sada	1,00000		0,00		Vlastní

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	SO 06_ZTI		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Pasáž a novostavba komunikačního jádra domu č. 49 Jaroměr		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			**Vedlejší rozpočtové náklady**	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	0		
N	PSV celkem	0		
ZRN celkem		0		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	
DPH	21 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poznámka :

Stavba :	***Pasáž a novostavba komunikačního jádra domu č. 49 Jaroměr***
Objekt :	***SO 06_ZTI***

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	0	0	0	0	0
8	Trubní vedení	0	0	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

Výkaz výměr

Stavba :	***Pasáž a novostavba komunikačního jádra domu č. 49 Jaroměr*** 0
Objekt :	***SO 06_ZTI***

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	132 10-1201.R00	Hloubení rýh a jam	m3	58,10		
2	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	25,50		
3	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	20,90		
4	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. do 10000 m	m3	31,20		
5	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku v množství do 100 m3	m3	31,20		
6	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku	m3	31,20		
7	451 57-2111.RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	5,70		
8	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	86,60		
9	151 10-1111.R00	Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	86,60		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**0,00**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
10	894 41-1121.R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	1,00		0,00
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**0,00**
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**				
11	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	5,50		
12	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	40,10		
13	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	18,00		
14	721 17-6102.R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	8,50		
15	721 17-6103.R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	1,50		
16	721 17-6105.R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	4,00		
17	721 17-6114.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	3,00		
18	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	9,00		
19	Před. cena	Přepojení střešní vpusti kopletní dodávka	soubor	1,00		
20	721002	Odpadní kalich s pojistkou proti vyschnutí	ks	2,00		
21	721 27-3150.R00	Hlavice ventilační přivětrávací mřížka 150x150mm	kus	2,00		
22	721 24-2110.RT1	Lapač střešních splavenin DN 100, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	3,00		
23	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	7,00		
24	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00		
25	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00		
26	551-62492.A	vtok dvorní DN 100 se zápachovou klapkou	kus	2,00		
27	592-24368.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	1,00		
28	592-24329.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS	kus	1,00		
29	592-24104	Skruž kanalizační TBS-Q 1000/1000/90 mm	kus	1,00		
30	592-24349.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	1,00		
31	592-24349.A-R01	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12	kus	1,00		
32	552-43342.A	Poklop KA 01 BEGU D 605 mm D400	kus	1,00		
33	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150	m	89,60		
34	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	89,60		
	Celkem za	***721 Vnitřní kanalizace***				**0,00**
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**				
35	722 17-2411.R00	Potrubí z PPR Wavin, D 20/2,2 mm,včetně izolace	m	128,00		
36	722 17-2412.R00	Potrubí z PPR Wavin, D 25/2,3 mm, včetně izolace	m	6,00		
37	722 17-2413.R00	Potrubí z PPR Wavin, D 32/4,4 mm, včetně izolace	m	21,00		
38	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	17,00		
39	722004	Kulový kohout DN15	ks	2,00		
40	7225683	Kulový kohout DN25	ks	3,00		
41	722019	Filtr DN15	ks	1,00		
42	722017	Kulový kohout se zpětnou klapkou DN15	ks	2,00		
43	7222018	Kulový kohout se zpětnou klapkou DN25	ks	1,00		
44	722012	Oddělovač systému typ BA DN 15	ks	1,00		
45	7220153	Cirkulační čerpadlo např.UP20-14	ks	1,00		
46	722562	Pojistný ventil DN15	ks	3,00		
47	722 00-4.	Expanzní nádoba 8l, včetně připojovací armatury	soubor	1,00		
48	72562	Automatický ovzdušňovací ventil DN15	ks	3,00		
49	722001	Kulový kohout s vypouštěním DN15	ks	1,00		

Výkaz výměr

Stavba :	***Pasáž a novostavba komunikačního jádra domu č. 49 Jaroměř*** 0
Objekt :	***SO 06_ZTI***

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		
50	722002	Kulový kohout s vypouštěním DN25	ks	1,00		
51	722003	Termostatický směšovací ventil DN20	ks	1,00		
52	722596	Teploměr pro potrubí 0-80℃	ks	2,00		
53	722568	Vodoměr Q=2,5m3/h	ks	1,00		
54	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	134,00		
55	722 29-0215.R00	Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100	m	134,00		
56	998 72-2101.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,25		
	Celkem za	***722 Vnitřní vodovod***				**0,00**
Díl:	**725**	**Zařizovací předměty**				
57	725001	U1	soubor	3,00		0,00
		U1-umyvadlo standardní , baterie stojánková páková, chrom, 2x rohový ventil, zápachová uzávěrka, vpust, 2x pancéřová hadice DN15, upevňovací prvky				
58	725002	U2	soubor	1,00		0,00
		U2-umyvadlo imobilní , baterie stojánková páková- prodloužené ramínko, chrom, 2x rohový ventil, zápachová uzávěrka, vpust, 2x pancéřová hadice DN15, upevňovací prvky				
59	725003	WC1	soubor	3,00		0,00
		závěsný klozet - 540x360mm vestavěná nádržka např.Geberit kombifix UP320 + tlačítka např.Sigma 60 (chrom mat),upevňovací prvky				
60	725004	S1	soubor	1,00		0,00
		Sprchová vanička 900x9000,vpust,zápachová uzávěrka, sprchová baterie páková,sprchová ružice, propojovací hadice,držák,zástěna plastová				
61	725335	WC2	soubor	1,00		0,00
		závěsný klozet imobilní vestavěná nádržka např.Geberit kombifix UP320 + tlačítka např.Sigma 60 (chrom mat),upevňovací prvky, pneumatické splachování				
62	7253658	VYL1	soubor	1,00		0,00
		výlevka v kombinaci s umyvadlem (komplet dodávka)				
63	72535	Pi1	soubor	1,00		0,00
		pisoár se senzorovým bateriovým napájením, zápachová uzávěrka				
64	1	U3	soubor	1,00		0,00
		U1-umývátko, baterie stojánková páková, chrom, 2x rohový ventil, zápachová uzávěrka, vpust, 2x pancéřová hadice DN15, upevňovací prvky				
65	725 98-0113.R00	Dvířka 150x150 mm	kus	3,00		0,00
66	725 98-0122.R00	Dvířka z plastu, 250 x 600 mm	kus	1,00		0,00
67	998 72-5101.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,45		0,00
	Celkem za	***725 Zařizovací předměty***				**0,00**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
68	767001	Systémové uložení potrubí a zařízení	kg	145,00		0,00
69	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,15		0,00
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**0,00**

Stavba :	**ODD/001**	**JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE**		
Objekt :	**07**	**DOMOVNÍ PLYNOVOD - KAVÁRNA A WC**	JKSO :	801.89.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **07**

DOMOVNÍ PLYNOVOD - KAVÁRNA A WC

Třídník stavební	801	Budovy občanské výstavby
	801.8	Budovy pro obchod a společné stravování
	801.89	budovy pro obchod a společné stravování ostatní
	801.89.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
	801.89.1.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
07	DOMOVNÍ PLYNOVOD - KAVÁRNA A WC	0,00
	Celkem objekt 07	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ODD/001	JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
O:	07	DOMOVNÍ PLYNOVOD - KAVÁRNA A WC
R:	07	DOMOVNÍ PLYNOVOD - KAVÁRNA A WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	xx	Samostané části PD				0,00		
1	01	SO 07 DOMOVNÍ PLYNOVOD	sada	1,00000		0,00		Vlastní

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	SO 07 DOMOVNÍ PLYNOVOD		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA 49 - JAROMĚŘ		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			**Vedlejší rozpočtové náklady**	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	0		
N	PSV celkem	0		
ZRN celkem		0		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**0,00 Kč**

Poznámka :

Stavba :	***PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA 49 - JAROMĚŘ***
Objekt :	***SO 07 DOMOVNÍ PLYNOVOD***

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723	Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
783	Nátěry	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

Výkaz výměr

Stavba :	***PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA 49 - JAROM*** 0
Objekt :	***SO 07 DOMOVNÍ PLYNOVOD***

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		
Díl:	**723**	**Vnitřní plynovod**				
1	723 15-0303.R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované DN25	m	33,00		
2	723 19-0251.R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1,00		
3	Před. cena	Zednické výpomoci	KLP	1,00		
4	723 23-9101.R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, 1",PN16 dodávka a montáž armatury	kus	3,00		
5	551-31015.1	Hadice flexi plyn IVAR.R4TD 800 mm 1/2" F x RS	kus	2,00		
6	Před. cena	Tlaková zkouška plyn. potrubí	m	33,00		
7	723 16-0334.R00	Rozpěrka přípojky plynoměru	soubor	1,00		
8	143-10504.A	Trubka ocel. DN50-2"chránička	m	2,00		
9	998 72-3101.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,20		
	Celkem za	***723 Vnitřní plynovod***				**0,00**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
10	767 99-8105.R00	Upevňovací materiál pro potrubí	kg	15,00		0,00
		Montáž a dodávka závěsného systému pro potrubí včetně pomocného materiálu a podpěr.				
11	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00		0,00
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**0,00**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
12	Před. cena	Nátěr syntetický armatur do DN 100 mm základní	ks	1,00		0,00
		Provedení nátěrů včetně dodávky barvy a pomocného materiálu				
13	Před. cena	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	33,00		0,00
		Provedení nátěrů včetně dodávky barvy a pomocného materiálu				
14	Před. cena	Nátěr syntetický armatur do DN 100 mm 2x +1x email	ks	1,00		0,00
		Provedení nátěrů včetně dodávky barvy a pomocného materiálu				
	Celkem za	***783 Nátěry***				**0,00**

Stavba :	**ODD/001**	**JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE**	
Objekt :	**08**	**ELEKTROINSTALACE NN - NOVÁ PASÁŽ, KAVÁRNA A WC, NOVOSTA**	JKSO : 801.89.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **08**

ELEKTROINSTALACE NN - NOVÁ PASÁŽ, KAVÁRNA A WC, N

Třídník stavební	801	Budovy občanské výstavby
	801.8	Budovy pro obchod a společné stravování
	801.89	budovy pro obchod a společné stravování ostatní
	801.89.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
	801.89.1.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
08	ELEKTROINSTALACE NN - NOVÁ PASÁŽ, KAVÁRNA A WC, NOVOSTAVBA OBJEKTU PRO VE	0,00
	Celkem objekt 08	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ODD/001	JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
O:	08	ELEKTROINSTALACE NN - NOVÁ PASÁŽ, KAVÁRNA A WC, NOVOSTAVBA OBJEKTU PRO VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACI
R:	08	ELEKTROINSTALACE NN - NOVÁ PASÁŽ, KAVÁRNA A WC, NOVOSTAVBA OBJEKTU PRO VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	xx	Samostané části PD				0,00		
1	01	SO 08 - Elektroinstalace a Hromosvod	sada	1,00000		0,00		Vlastní

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2		Č.p.	Popis položky	druh MJ	počet MJ	Jedn. cena (Kč bez DPH)	celkem mat.	mezisoučet	Celk.cena nateriálu bez DPH)
3									
4			**PASÁŽ a NOVOSTAVBA- D OBJEKT SO 08- ELEKTROINSTALACE-ROZPOČET**						
5			**Připojení do RE**						
6			Jistič 3/B/63A, zkrat.odlnost 10kA	ks	1				
7									
8									
9									
10			**RP-Instalační rozvaděč-zapuštěný (oceloplechový)**						
11			š.810 x v.1885 x h.100mm-vnější rozm., IP 21/IP 40/20	ks	1				
12			-Zástavba s cca 8 x DIN lišta						
13			-Poslední DIN lišta pro HOP						
14			-Svorkovnice PEN, PE, N						
15			-Zavírání na kličku						
16			-Plné dveře						
17									
18			**přístroje rozvaděče RP:**						
19			svodič bleskového proudu a přepětí 1.+2.stupeň (B+C), pro III. třídu LPS, pro TNC	ks	1				
20									
21			proudový chránič 40A/0,03A	ks	3				
22			modul.vypínač 3/80 A	ks	1				
23			jistič 1/B/10A, zkrat. odolnost 10kA	ks	12				
24			jistič 1/C/10A, zkrat. odolnost 10kA	ks	1				
25			jistič 1/B/16A, zkrat. odolnost 10kA	ks	12				
26			jistič 3/B/40A, zkrat. odolnost 10kA	ks	1				
27			jistič 3/B/25A, zkrat. odolnost 10kA	ks	1				
28			jistič 3/B/10A, zkrat. odolnost 10kA	ks	1				
29			HOP na DIN Lištu (pozice s-25,16,10mm)	ks	2				
30			Diditální spínací hodiny na DIN lištu	ks	1				
31									
32			**Rp.1NP-instalační podružný rozvaděč** –zapuštěný, oceloplechový-nerez						
33			š.400 x v. 500 x h. 150mm (orientační)	ks	1				
34			IP 21/IP 40/20						
35			-Zástavba s cca 3 x DIN lišta (36 M)						
36			-Poslední DIN lišta pro HOP						
37			-Svorkovnice PE, N						
38			-Zavírání na kličku						
39			-Plné dveře						
40									
41			**přístroje rozvaděče Rp1.NP:**	ks					
42			svodič přepětí 2.stupeň, pro III. třídu LPS, pro TNS	ks	1				
43			proudový chránič 40A/0,03A zkrat. odolnost 10kA	ks	1				
44			modul.vypínač 3/40 A zkrat. odolnost 10kA	ks	1				
45			jistič 1/B/10A, zkrat. odolnost 10kA	ks	6				
46			HOP na DIN Lištu (pozice 2x25,5x16,5x10)	ks	2				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
47									
48			**žlaby**						
49			Drátový žlab zinek š.200x60x3000mm+spojovací mat.	m	6				
50			Drátový žlab zinek 60x60x3000mm+spojovací mat.	m	106				
51									
52			Kabelový závěs drátěného žlabu-upínací mechanismus	ks	100				
53			na profil „I“ (kolmé uchycení)						
54			-závitová tyč M8xl.200mm-2x	m	45				
55			upevňovací svorka SU1-2x	ks	210				
56			-závěs pro uchycení závit. tyče a žlabu-2x	ks	210				
57									
58									
59			Kabelový závěs drátěného žlabu-upínací mechanismus	ks	40				
60			při souběhu žlabu s profilem „I“						
61			závitová tyč M8xl.200mm s 2 x maticí M8 a podložkou pro M8-2x	m	5				
62			upevňovací svorka SU1-2x	ks	12				
63			-nosný profil (250x30x15mm)	ks	7				
64									
65									
66			**Svítidla:**						
67			S1-Přisazené zářivkové svítidlo 2x26W v pasáži	ks	9				
68			S2-Vestavné 13W, 230V v podhledech design	ks	39				
69			S3-Vestavné 13W, 230V v podhledech standard	ks	19				
70			S4-Přisazené svítidlo 1x35W, IPE 65 na ocelové konstrukci	ks	12				
71			Jedno svítidlo s pohybovým čidlem, či zabudovat pohyb.						
72			čidlo, nebo externí pohybové čidlo (1x500Kč)						
73			S5-Vestavné svítidlo do zdi IPE, 65 (260x100x115mm) 13 ks	ks	13				
74			Pětkrát svítidlo s pohybovým čidlem, či zabudovat pohyb.						
75			čidlo, nebo externí pohybové čidlo (5x500 Kč)						
76			S6-Vestavné svítidlo na strop (300x300x100mm) Dvakrát svítidlo s pohybovým čidlem, či zabudovat pohyb. čidlo, nebo externí pohybové čidlo (2x500Kč)	ks	13				
77			S7-Sloupkové zahradní, IP44 (80x80x500mm), LED-3W	ks	8				
78			Svítidla s pohybovým čidlem, či zabudovat pohyb. čidlo, nebo externí pohybové čidlo (8x500Kč)						
79			Světlo na stěnu - podesta u sauny (Přisazené zářivkové, jedna zářivka 18W)	ks	1				
80			S8-Přisazené, zářivkové svítidlo, 80W, T5G5, L-1507mm	ks	3				
81									
82			WAGO svorky pro s=1,5	ks	50				
83			čidla						
84									
85									
86			**Kabely**						
87			CYKY J3x1,5	m	1050				
88			CYKY J3x2,5	m	500				
89			CYKY J5x1,5	m	100				
90			CYKY J5x10	m	80				
91			CYKY J5x6	m	50				
92			CYKY J5x25	m	15				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
93									
94			CYA10z/ž	m	50				
95									
96			CYA 16z/ž	m	20				
97			CYA 25z/ž	m	95				
98									
99			Písek maltový	m3	3				
100			Protipožární tmel	ks	1				
101									
102			Zásuvka jednopólová (černá)	ks	25				
103			Dvojzásuvka jednopólová (černá)	ks	8				
104			Vypínač jednopólový (černý)	ks	19				
105			Vypínač jednopólový (černý), IP 44	ks	1				
106			Střídavý střídavý (schodišťový) vypínač (černý)	ks	6				
107			Střídavý střídavý (schodišťový) dvojvypínač (černý)	ks	8				
108			Přístrojová krabice pod omítku	ks	40				
109			Elektroinstalační krabice pod omítku	ks	50				
110			Plastová chránička ohebná ϕ25mm	ks	120				
111			Odolná plastová chránička do zeminy ϕ40mm	m	60				
112			ohebné plechová chránička pr. 21mm	m	65				
113			Krabice s min. IP44 víko nerez (např.CEBCO), rozměr 150x150x80mm	ks	8				
114			Krabice s min. IP44 víko nerez (např.CEBCO), rozměr 150x150x80mm se zámkem	ks	1				
115									
116			**Rp.2PP-instalační podružný** rozvaděč –zapuštěný, oseloplechový-nerez						
117			š.400 x v. 500 x h. 150mm (orientační)	ks	1				
118			min. IP 44						
119			-Zástavba s cca 3 x DIN lišta (36 M)						
120			-Poslední DIN lišta pro HOP						
121			-Svorkovnice PE, N						
122			-Zámek						
123			-Plné dveře						
124									
125			**přístroje rozvaděče Rp2PP**						
126			svodič přepětí 1.+2..stupeň („B+C“), pro III. třídu LPS, pro TNS	ks	1				
127			proudový chránič 25A/0,03A	ks	1				
128			modul.vypínač 3/40 A	ks	1				
129			jistič 1/B/10A, zkrat. odolnost 10kA	ks	5				
130			jistič 3/C/25A, zkrat. odolnost 10kA	ks	1				
131			HOP na DIN Lištu (pozice 2x25,5x16,5x10)	ks	1				
132									
133									
134									
135									
136			**Zemnění a hromosvod**						
137									
138			Svodič blesk. proudu a přepětí 1.+2.st.pro III. třídu LPS, TNS, pro III. třídu LPS, TNS	ks	1				
139			pro III. třídu LPS, TNS						
140			Svodič blesk. proudu a přepětí 1.+2.st.pro III. třídu LPS, TNC	ks	1				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
141			Izolovaný vodič (např: standard DEHN-HVIč.1), L= 13m	ks	2				
142			Podpůrná trubka pro jímač ϕ50mm, L= 3200mm	ks	2				
143			Jímač AlMgSi, L=2500m	ks	2				
144			Zkušební svorka s plastovou krabicí a krytem 140x160x72mm)	ks	1				
145			Drát ϕ10mm-nerez	m	5				
146			Drát FeZn ϕ10mm	m	45				
147			Další drát FeZn pr.10mm	m	220				
148			Svorka připojovací-nerez	ks	10				
149			Zemnící svorka pásek/drát-nerez	ks	5				
150			Zemnící svorka pásek/pásek-nerez	ks	5				
151			Další zemnící svorka pásek/pásek-nerez	ks	20				
152			Zemnící svorka drát/drát-nerez	ks	10				
153			Zemnič-pásek FeZn 4x30mm	m	70				
154			Zemnící svorka SU-nerez	ks	5				
155			Ekvipotenciání svorkovnice (na střechu na podpůrnou trubku	ks	2				
156			k upevnění na ϕ50mm)						
157			Vodič CYA 4 mm2 se zemnícími oky	m	10				
158			Vodič CYA 10 mm2 se zemnícími oky	m	10				
159			Vodič CYA 16 mm2 se zemnícími oky	m	10				
160			Svorka AB	ks	5				
161			Konzervační prostředek	ks	1				
162									
163			**Pohon vrat**						
164			Pohonné jednotky s dalšími komponenty ks 1	ks	1				
165			Kabel CYKY J3 x 2,5	m	20				
166			Kabel CYKY J3 x1,5	m	20				
167			Chránička plastová ohebná m 20	m	30				
168									
169									
170			**CELKEM MATERIÁL**						
171									
172									

Stavba :	**ODD/001**	**JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE**		
Objekt :	**09**	**ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ UT - KAVÁRNA A WC**	JKSO :	801.89.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **09**

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ UT - KAVÁRNA A WC

Třídník stavební	801	Budovy občanské výstavby
	801.8	Budovy pro obchod a společné stravování
	801.89	budovy pro obchod a společné stravování ostatní
	801.89.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
	801.89.1.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
09	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ UT - KAVÁRNA A WC	0,00
	Celkem objekt 09	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ODD/001	JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
O:	09	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ UT - KAVÁRNA A WC
R:	09	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ UT - KAVÁRNA A WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	xx	Samostané části PD				0,00		
1	01	SO09 Ústřední vytápění ÚT	sada	1,00000		0,00		Vlastní

Jaroměř – Nová pasáž v čp. 49 a přístavba objektu vertikální komunikace
SO09 Ústřední vytápění ÚT - Kavárna WC
PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET

Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu

Demontáže jsou uvedeny včetně ekologické likvidace materiálu, dopravy, dopravy na stavbě a spotřebního materiálu

Skupiny 2	Položka	Počet	MJ	Celkem

001a Otopná tělesa

Ocelová otopná tělesa desková se zabudovanou ventilovou vložkou, vč. uchycení, montáže.

Otopná tělesa desková se středním rohovým připojením, designová otopná tělesa s bočním rohovým připojením a trubková pro temperaci a sušení se zabudovanou elektr.topnou tyčí.

OT budou dodána v základním barevném odstínu. Otopná tělesa budou vybavena připojovacím šroubením s možností uzavírání.

Otopná tělesa budou vybavená termostatickou hlavicí s dekor.krouž. 7-28°C, 0*1-5 kapalinové čidlo.

Otopná tělesa budou kotvena do zdiva pomocí standartních úchytných systémů. Spodní připojení deskových OT bude uzavíracím šroubením pro možnost výměny OT za provozu. Šroubení se svěrnými kroužky pro vícevrstvé potrubí, 16x2.0mm x převl.matice 3/4", dále budou vybavené termostatickou hlavicí v úpravě pro veřejné prostory 7-28°C, 0*1-5 kapalinové čidlo, bílá

Číslo místnosti	Název místnosti	Teplota ti	Specifikace	tepl. spád °C	Popisky otopných elementů	Barevné provedení	Výrobce standard	Min- celkový tep- výkon [W]		
3.NP										
3.03	Kavárna-odbyt	20	designové otopné těleso ve vertikálním provedení se spodním středovým připojením vč. rohového připojovacího šroubení, termostatické hlavice v úpravě pro veřejné prostory, součástí bude i připojovací koleno na potrub 16x2-2ks.	65/50	20V-1800x514 (2desky, horizontální provedení se středovým připojením, rozměr:1800x514 mm)	standartní, bez požadavku	-	1044	1	ks
3.03	Kavárna-odbyt	20	designové otopné těleso ve vertikálním provedení se spodním středovým připojením vč. rohového připojovacího šroubení, termostatické hlavice v úpravě pro veřejné prostory, součástí bude i připojovací koleno na potrub 16x2-2ks.	65/50	20V-1800x588 (2desky, horizontální provedení se středovým připojením, rozměr:1800x588 mm)	standartní, bez požadavku	-	1194	1	ks
3.03	Kavárna-odbyt	20	designové otopné těleso ve vertikálním provedení se spodním středovým připojením vč. rohového připojovacího šroubení, termostatické hlavice v úpravě pro veřejné prostory, součástí bude i připojovací koleno na potrub 16x2-2ks.	65/50	20V-1800x588 (2desky, horizontální provedení se středovým připojením, rozměr:1800x588 mm)	standartní, bez požadavku	-	1194	1	ks
3.04	Kavárna-obsluha	20	designové otopné těleso ve vertikálním provedení se spodním středovým připojením vč. rohového připojovacího šroubení, termostatické hlavice v úpravě pro veřejné prostory, součástí bude i připojovací koleno na potrub 16x2-2ks.	65/50	20V-1800x588 (2desky, horizontální provedení se středovým připojením, rozměr:1800x588 mm)	standartní, bez požadavku	-	1194	1	ks
3.04	Kavárna-obsluha	20	deskové otopné těleso se spodním připojením vč. rohového připojovacího šroubení, termostatické hlavice v úpravě pro veřejné prostory, součástí bude i připojovací koleno na potrub 16x2-2ks.	65/50	22VK-6140 (2 desky s přídavným plechem, spodní připojení rozměr: 600x1400)	dle architetkta	-	1579	1	ks
3.04	Kavárna-obsluha	20	deskové otopné těleso se spodním připojením vč. rohového připojovacího šroubení, termostatické hlavice v úpravě pro veřejné prostory, součástí bude i připojovací koleno na potrub 16x2-2ks.	65/50	22VK-6160 (2 desky s přídavným plechem, spodní připojení rozměr: 600x1600)	dle architetkta	-	1805	1	ks
3.07	Šatna - personál	22	deskové otopné těleso se spodním připojením vč. rohového připojovacího šroubení, termostatické hlavice v úpravě pro veřejné prostory, součástí bude i připojovací koleno na potrub 16x2-2ks.	65/50	21VK-6060 (2 desky s přídavným plechem, spodní připojení rozměr: 600x600)	dle architetkta	-	520	1	ks
3.08	Sprcha - personál	24	kombinované topné těleso s integrovaným regulátorem teploty včetně vypínače signalizace provozu, signalizace chybového stavu, termostatu, teplotního omezovače a volby provozního režimu. Jmenovité napětí 230V, příkon 600W, délka připojovacího kabelu 1,2m	65/50 + ele	TOT-M 1820x750 (trubkové OT se středovým připojením, rozměr: 1820x750)	dle architetkta	-	600	1	ks
3.11	WC - muži	18	deskové otopné těleso se spodním připojením vč. rohového připojovacího šroubení, termostatické hlavice v úpravě pro veřejné prostory, součástí bude i připojovací koleno na potrub 16x2-2ks.	65/50	21VK-6060 (2 desky s přídavným plechem, spodní připojení rozměr: 600x600)	dle architetkta	-	520	1	ks
3.12	WC - ženy	18	deskové otopné těleso se spodním připojením vč. rohového připojovacího šroubení, termostatické hlavice v úpravě pro veřejné prostory, součástí bude i připojovací koleno na potrub 16x2-2ks.	65/50	11VK-6050 (1 deska s přídavným plechem, spodní připojení rozměr: 600x500)	dle architetkta	-	339	1	ks

Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu

Demontáže jsou uvedeny včetně ekologické likvidace materiálu, dopravy, dopravy na stavbě a spotřebního materiálu

Skupiny 2	Položka								Počet	MJ	Celkem
3.13	WC - ženy (bezbariérový)	20	deskové otopné těleso se spodním připojením vč. rohového připojovacího šroubení, termostatické hlavice v úpravě pro veřejné prostory, součástí bude i připojovací koleno na potrub 16x2-2ks.	65/50	21VK-6050 (2 desky s přídavným plechem, spodní připojení rozměr: 600x500)	dle architetkta	-	433	1	ks	

002 Potrubí

Potrubní rozvody vytápění včetně tvarovek, montáže, uchycení potrubí, pomocného, těsnícího a spojovacího materiálu, tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti

Potrubí s lisovacími fitinky vícevsrtvého potrubí.

Ostatní rozvodu budou v materiálu Cu

Součástí dodávky potrubí je i přesun hmot v rámci stavby.

DN 12 včetně tvarovek, izolace šedá PE - lepená tl. 9mm	185,0	m	
DN 15 včetně tvarovek, izolace šedá PE - lepená tl. 15mm	8,0	m	
DN 20 včetně tvarovek, izolace šedá PE - lepená tl. 20mm	22,0	m	
DN 25 (Cu) včetně tvarovek, nátěr základní, izolace minerální s Al polepem tl. 30 mm	17,5	m	
Celková délka potrubí:	232,5	m	
Celkový vodní objem potrubí:	0,04	m^3	
Plocha nátěru ocelového potrubí v rozsahu dle TZ:	12,2	m^2	
Závěsový systém a pomocné konstrukce včetně objímek na hmotnost potrubí (kg):	302,1	kg	

003 Zařízení a armatury na rozvodech vytápění 1 kp

pozice (-)	umístění	Název (-)		
1.001	zdroj tepla	Kondenzační plynový nástěnný kote výkon 19kW při 50/30	1,0	ks
		včetně čerpadla ve variantě s elektronickou regulací pro zajištění regulace diferečního tlaku		
		součástí kotle vysoceefektivní zásobník 100 l s rychlým dohřevem (srovnatelné řešení s 2x větším zásobník dodávaným samostatně)		
		Ovládací modul s referečním termostatem a vnějším teplotním snímačem pro zajištění ekvitermní regulace	1,0	ks
		Kabeláž k venkovnímu čidlu - umístit na střechu	20,0	bm
		Parametrování zdroje, zprovoznění zdroje vytápění	6,0	h
		Sada pro nástěnnou montáž pro montáž na omítku	1,0	sada
		Připojovací sada	1,0	sada
5.001	zdroj tepla	**Systém odkouření třívrstvým kovovým komínem vnitřní D (100/60) koaxiální**	8,0	bm
		koaxiální komínová vložka - 1bm, včetně systémové hlavice se sáním spalovacího vzduchu		
		vč. měřící zátky, vč. revizního otvoru a napojení pro odvod kondenzátu, včetně prostupu do střechy		
		Vznik kondenzátu - nutné napojení ZTI		
		Uzavírací armatury		
Odvzdušňovací ventily		KK DN 12, motýlový typ	4,0	ks
kotelna ostatní		KK DN 25 motýlový typ	4,0	ks
		Filtry závitové		
		Filtr přírubový DN 25 PN 16; včetně izolačního pouzdra	1,0	ks
		Zpětné klapky závitové		

Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu

Demontáže jsou uvedeny včetně ekologické likvidace materiálu, dopravy, dopravy na stavbě a spotřebního materiálu

Skupiny 2	Položka			Počet	MJ	Celkem
			DN 25	1,0	ks	
			Vypouštěcí kuhouty			
			Vypouštěcí kohout VK DN 12	2,0	ks	
			Automatické odvdzušňovací ventily, odvzdušňovací nádoby			
			AOV 12	4	ks	
			Měření - vizuální kontrola			
		zdroj tepla	Měřící jímky pro MaR	6,0	ks	
		zdroj tepla	Teploměr bimetalový 0-200°C - 100/60	2,0	ks	
		zdroj tepla	Tlakoměr, smyčka kohout 4con, 25bar, 2xKK DN 12	2,0	ks	
004	**Izolace**					
	Izolace budou provedeny v návaznosti na specifikaci výměry potrubních rozvodů která jsou součástí položky 002 a to včetně dopravy a přesunu hmot.					
	Izolace na potrubních rozvodech budou provedeny v rozsahu stanovené vyhláškou 193/2007 Sb					
	Všechny páteřní rozvody budou opatřeny minerální izolací s Al polepem, potrubí do DN 20 vedené skrytě budou opatřeny šedou izolací MIRELON (lepení).					
	DN 12 včetně tvarovek, izolace šedá PE - lepená tl. 9mm			185,0	m	
	DN 15 včetně tvarovek, izolace šedá PE - lepená tl. 15mm			8,0	m	
	DN 20 včetně tvarovek, izolace šedá PE - lepená tl. 20mm			22,0	m	
	DN 25 (Cu) včetně tvarovek, nátěr základní, izolace minerální s Al polepem tl. 30 mm			17,5	m	
	Tepelné izolace tl. 30 mm s Al polepem pro provedení izolací ostatních armatur			1,5	m2	
005	**Zednické přípomoci - vrty a zatěsnění vrtů**					
	Vrty přes betonovou konstrukci doØ50-60 mm (pro potrubí DN 15 do DN 20) včetně protipožární ucpávky, l=do 500 mm			24,0	ks	
	při vyzděných příčkách nutné rozšíření drážky pro vrtací soupravu					
	Vrty přes betonovou konstrukci doØ100 mm (pro potrubí DN 15 do DN 20) včetně protipožární ucpávky, l=do 700 mm			2,0	ks	
006	**Zednické přípomoci SDK, přizdívky, drážky**					
	Úpravy pro vedení potrubí - SDK opláštění (součástí dodávky stavby)			0,0	m^2	
	Drážky pro vedení potrubí do 200x140 bez koncového zapravení			39,0	bm	
	Zkoušky, uvedení do provozu					
020	Napuštění a odvzdušnění systému			4,0	h	
021	Vyregulování systému			6,0	h	
022	Zaregulování ventilových vložek otopných těles včetně protokolu v návaznosti na položku 001			12,0	ks	
023	Topná zkouška a provozní zkoušky (poznámka: tlakové zkoušky a zkouška těsnosti je součástí dodávky potrubí)			72,0	h	
024	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předávací dokumentace			4,0	h	
	(součástí předávací dokumentace budou protokoly o zkouškách, protokoly o shodě, návody na obsluhu a provoz, protokol o zaregulování soustavy)					
	Ostatní položky					
041	Doprava			100,0	km	
	Lešení			4,0	dny	
042	Výrobní dokumentace			1,0	sada	
043	Dokumentace skutečného stavu			1,0	sada	
	Vodivé pospojování potrubí (uzemnění)			1,0	sada	
044	Značení páteřních potrubních tras včetně lepení a zalaminování, značení hlavních zařízení a regulačních uzlů, vč. zalaminování půdorysů, schemat na stěnu ke kotli			6,0	ks	

Jaroměř – Nová pasáž v čp. 49 a přístavba objektu vertikální komunikace
SO09 Ústřední vytápění ÚT - Kavárna WC
PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET

Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu

Demontáže jsou uvedeny včetně ekologické likvidace materiálu, dopravy, dopravy na stavbě a spotřebního materiálu

Skupiny 2	Položka	Počet	MJ	Celkem
	Předběžný rozpočet celkem			

Stavba :	**ODD/001**	**JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE**		
Objekt :	**10**	**VZDUCHOTECHNICKÉ VYBAVENÍ - VZT - KAVÁRNA A WC**	JKSO :	801.89.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **10**

VZDUCHOTECHNICKÉ VYBAVENÍ - VZT - KAVÁRNA A WC

Třídník stavební	801	Budovy občanské výstavby
	801.8	Budovy pro obchod a společné stravování
	801.89	budovy pro obchod a společné stravování ostatní
	801.89.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
	801.89.1.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
10	VZDUCHOTECHNICKÉ VYBAVENÍ - VZT - KAVÁRNA A WC	0,00
	Celkem objekt 10	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ODD/001	JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
O:	10	VZDUCHOTECHNICKÉ VYBAVENÍ - VZT - KAVÁRNA A WC
R:	10	VZDUCHOTECHNICKÉ VYBAVENÍ - VZT - KAVÁRNA A WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	xx	Samostané části PD				0,00		
1	01	SO 10 VZT	sada	1,00000		0,00		Vlastní

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ; SO 10 VZT - Kavárna a WC

ROZPOČET

Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu

Položky jsou uvedeny jako komplety včetně neuvedených nutných prací a dodávek nezbytných pro správnou funkci zařízení

Zař.	Poz.	Položka	Počet	MJ
	1	**Větrání kavárny - P**		
1	001	Potrubní ventilátor RK 315L	1	ks
	002	Filtr EU 3 potrubní včetně vložky	1	kp
	003	Ohřívač vzduchu elektrický MBE 315 12kW s regulátorem TTC 2000parametry dle TZ a příloh, včetně autonomní regulace, kabeláže, čidel, ovladače, doběhu ventilátoru, včetně uvedení do provozu, včetně sledování zanesení filtru, včetně projektu MaR, včetně výchozí revize zařízení	1	kp
	051	Tlumič hluku kruhový DN250-1000	2	ks
	101	Čtyřhranná klapka 250x250	1	ks
	102	Zpětná klapka DN 315	1	ks
	201	Vyústka přívodní 525x75 vč. regulace, komfortní provedení	6	ks
	501	Sací kus (společný pro z.č. 2; 2400m3/h); protidešťová žaluzie 800x355	1	kp
	701	Kruhové potrubí SPIRO včetně 50% tvarovek	8	bm
	801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II	23	m2
	802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II	8	m2
	803	Řešení nepředvídaných kolizí na stavbě	1	kp
	901	Venkovní izolace 80mm oplechovat	3	m2
	902	Parotěsná tepelná izolace sání vzduchu po ohřívač	8	m2
	1A	**Větrání sociálního zázemí kavárny- O**		
1A	001	Potrubní ventilátor RK 315	1	ks
	051	Tlumič hluku kruhový DN250-1000	1	ks
	052	Tlumič hluku kruhový DN250-500	1	ks
	101	Zpětná klapka DN 250	1	ks
	102	Zpětná klapka DN 125	3	ks
	251	Talířový ventil DN 125	16	ks
	252	Talířový ventil DN 160	1	ks
	501	Výfukový kus (1200m3/h) včetně mřížky	1	kp
	601	Ohebná hadice hluktlumící DN 125	16	bm
	602	Ohebná hadice hluktlumící DN 160	1	bm
	701	Kruhové potrubí SPIRO včetně 40% tvarovek	28	bm
	803	Řešení nepředvídaných kolizí na stavbě	1	kp
	901	Venkovní izolace 80mm oplechovat	2	m2
	902	Parotěsná tepelná izolace sání vzduchu po zpětnou klapku	4	m2
	950	Ovladač zapnuto vypnuto včetně kabeláže (cca 6bm)- napájí profese ELE	1	kp
	2	**Větrání kavárny, léto - P**		
2	001	Potrubní ventilátor RK 315	1	ks
	002	Filtr EU 3 potrubní včetně vložky	1	kp
	051	Tlumič hluku kruhový DN250-1000	2	ks
	101	Čtyřhranná klapka 315x250	1	ks
	102	Zpětná klapka DN 315	1	ks
	201	Vyústka přívodní 525x75 vč. regulace, komfortní provedení	6	ks
	701	Kruhové potrubí SPIRO včetně 30% tvarovek	9	bm
	801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II	18	m2
	802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II	9	m2
	803	Řešení nepředvídaných kolizí na stavbě	1	kp
	901	Venkovní izolace 80mm oplechovat	3	m2
	902	Parotěsná tepelná izolace sání vzduchu po zpětnou klapku	6	m2
	950	Ovladač zapnuto vypnuto včetně kabeláže (cca 6bm)- napájí profese ELE	1	kp
	2A	**Větrání kavárny, léto - O**		
2A	001	Potrubní ventilátor RK 315	1	ks
	051	Tlumič hluku kruhový DN315-1000	2	ks
	101	Čtyřhranná klapka 250x250	1	ks

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ; SO 10 VZT - Kavárna a WC

ROZPOČET

Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu

Položky jsou uvedeny jako komplety včetně neuvedených nutných prací a dodávek nezbytných pro správnou funkci zařízení

Zař.	Poz.	Položka	Počet	MJ
	102	Zpětná klapka DN 315	1	ks
	251	Vyústka odvodní 525x125 vč. regulace, komfortní provedení	3	ks
	501	Výfukový kus (1200m3/h) včetně protidešťové žaluzie 355x400mm	1	kp
	301	Mřížka do nadsvětlíku dveří 600x300mm oboustranná RAL dle architekta	1	kp
	701	Kruhové potrubí SPIRO včetně 50% tvarovek	8	bm
	801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II	15	m2
	802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II	8	m2
	803	Řešení nepředvídaných kolizí na stavbě	1	kp
	901	Venkovní izolace 80mm oplechovat	3	m2
	902	Parotěsná tepelná izolace sání vzduchu po zpětnou klapku	6	m2
	950	Ovladač zapnuto vypnuto včetně kabeláže (cca 6bm)- napájí profese ELE	1	kp
		Pomocný a spojovací materiál		
999	971	Montážní materiál	1	kp
999	972	Těsnící materiál	1	kp
999	973	Spojovací materiál	1	kp
999	974	Nátrubek pro odvodnění uzaviratelný	2	ks
999		**Zprovoznění vyregulování**		
	975	Zprovoznění, vyregulování a zaškolení obsluhy	1	kp
	976	Vyregulování	1	kp
999		**Označení VZT zařízení**		
	978	Štítky pro označení	1	kp
999		**Dokumentace**		
	982	Výrobní dokumentace včetně zaměření na stavbě a spolupráce šéfmontéra	1	kp
	983	Předávací dokumentace - dodávka realizační firmy	1	kp
	984	Dokumentace skutečného provedení - dodávka realizační firmy	1	kp
999		**Doprava**		
	998	Doprava	1	kp

Celkem: 0 kč

Cena jedn.	Koef dod.	Dod celkem	Koef mont.	Montáž el	Koef mont.	Montáž potr	Celkem vč. mo
	1	0		0		0	0
	1	0		0		0	0
	1	0		0		0	0

Celkem: 0 kč

Cena jedn.	Koef dod.	Dod celkem	Koef mont.	Montáž el	Koef mont.	Montáž potr	Celkem vč. mo
	1	0		0		0	0
	1	0		0		0	0
	1	0		0		0	0
	1	0		0		0	0
	1	0		0		0	0
	1	0		0		0	0
	1	0		0		0	0
	1	0		0		0	0
	1	0		0		0	0
	1	0		0		0	0
	1	0		0		0	0

Stavba :	**ODD/001**	**JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE**		
Objekt :	**11**	**ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ - BEZBARIÉROVÝ VÝTAH**	JKSO :	801.89.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **11**

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ - BEZBARIÉROVÝ VÝTAH

Třídník stavební	801	Budovy občanské výstavby
	801.8	Budovy pro obchod a společné stravování
	801.89	budovy pro obchod a společné stravování ostatní
	801.89.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
	801.89.1.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
11	ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ - BEZBARIÉROVÝ VÝTAH	0,00
	Celkem objekt 11	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ODD/001	JAROMĚŘ - NOVÁ PASÁŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
O:	11	ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ - BEZBARIÉROVÝ VÝTAH
R:	11	ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ - BEZBARIÉROVÝ VÝTAH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	xx	Samostané části PD				0,00		
1	01	SO 11 _VÝTAH - DLE tz A pd	sada	1,00000		0,00		Vlastní