

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ODD/001	JAROMĚR - NOVA PASAŽ V č.p. 49 A PŘÍSTAVBA OBJEKTU VERTIKALNÍ KOMUNIKACE
O:	03	STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ č.p. - NOVÁ PASAŽ, WC, KAVÁRNA, FASÁDA
R:	03	STAVEBNÍ ÚPRAVY V DOMĚ č.p. - NOVÁ PASAŽ, WC, KAVÁRNA, FASÁDA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
		310 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
1	310238411RT1	...pro jakoukoliv maltu cementovou D.1.1.2.5 : dozdívky , vč. provázání se stávajícím zdivem : Mezisoučet 0,65*0,35*2,0*1,15 nezměřitelné : Mezisoučet 1	m3	1,52325		0,00	801-4	RTS
					0,52330			
					0,52330			
					1,00000			
		310 23-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
2	310239411RT1	...pro jakoukoliv maltu cementovou včetně provázání se stávajícím zdivem : D.1.1.2.14 : 1. pp : Mezisoučet 1,31*0,685*0,65*1,1	m3	0,64161		0,00	801-4	RTS
					0,64160			
		311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených 311 23-1 pod omítku						
3	311231116R00	...z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. vč. provázání se stávajícím zdivem : D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 : dozdívka atiky u světlíku : Mezisoučet 0,885*0,45*3,29*1,15	m3	1,50678		0,00	801-1	RTS
					1,50680			

317 14-1 Překlady porobetonové									
317 14-11 nenosné									
4	317121033RT2	...délky 1250 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	7,00000		0,00	801-1	RTS	
		D.1.1.2.5 :							
		Mezisoučet							
		7		7,00000					
317 14-12 nosné									
5	317121043R00	...délky 1290 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	2,00000		0,00	801-1	RTS	
		D.1.1.2.5 :							
		Mezisoučet							
		2		2,00000					
317 23-4 Vyzdívka mezi nosníky									
jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,									
6	317234410RT2	...cementovou	m3	0,30429		0,00	801-4	RTS	
		D.1.1.2.14 :							
		1. pp :							
		Mezisoučet							
		1,5*3*0,14*0,14*1,15		0,10140					
		D.1.1.2.13 :							
		2. pp :							
		Mezisoučet		0,10140					
		1,4*3*0,14*0,14*1,15		0,09470					
		Mezisoučet		0,09470					
		1,6*3*0,14*0,14*1,15		0,10820					
317 94 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů									
bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,									
7	317944311R00	...do č. 12	t	0,02145		0,00	801-4	RTS	
		D.1.1.2.5 :							
		UPE 80 :							
		Mezisoučet							
		(0,8+0,6*3)*8,25/1000		0,02150					
8	317944313RT2	...přes č. 14 do č. 22	t	0,49709		0,00	801-4	RTS	
		D.1.1.2.14 :							

12	342948111R00	...kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. D.1.1.2.5 : Mezisoučet 2,9*16 Mezisoučet	m	46,40000		0,00	801-1	RTS
346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné jakýmikoliv cihlami,								
13	346244381RT2	...výšky do 200 mm D.1.1.2.14 : 1. pp : Mezisoučet 1,5*2*0,14*1,15 D.1.1.2.13 : 2. pp : Mezisoučet 1,4*0,14*2*1,15 Mezisoučet 1,6*0,14*2*1,15 D.1.1.2.5 : UPE 80 : Mezisoučet (0,8+0,6*3)*0,08*1,15	m2	1,68820		0,00	801-1	RTS
347 25-2 Přizdivky a obezdívky z desek pórobetonových s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
14	346275115R00	...tloušťky 150 mm D.1.1.2.5 : Mezisoučet 1,2*(0,97+1,075+1,37+1,35+0,9+0,865)	m2	7,83600		0,00	801-1	RTS
389 38-10 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí se zřízením a odstraněním bednění								
15	389381001RT3	...betonem třídy C 25/30 D.1.1.2.5 : poznámka 7 - probetonování nosníku : Mezisoučet	m3	0,80572		0,00	801-2	RTS

		0,65*0,2*3,4		0,44200				
		Mezisoučet		0,44200				
		0,65*0,14*2,4		0,21840				
		Mezisoučet		0,21840				
		0,3*0,14*0,96		0,04030				
		Mezisoučet		0,04030				
		0,3*0,14*2,5		0,10500				
16	38_01	D + M roznášecí betonový blok	ks	8,00000			0,00	Vlastní
		D.1.1.2.5 :						
		poznámka 7 :						
		Mezisoučet						
		2*4		8,00000				
17	13485315RX	Tyč průřezu UPE 80 hrubé, jakost oceli 11 375	T	0,02317			0,00	Vlastní
		D.1.1.2.5 :						
		UPE 80 :						
		Mezisoučet						
		(0,8+0,6*3)*8,25/1000*1,08		0,02320				
18	59531071R	překlad plochý pórobetonový; l = 130,0 cm; š = 15,0 cm; h = 12,4 cm; max. světlost 900 mm	kus	2,00000			0,00	SPCM RTS
		D.1.1.2.5 :						
		Mezisoučet						
		2		2,00000				
Díl:	399	Sádrokartonové kce					0,00	
	342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky							
	342 09-8 příplatek za desku							
19	342263991RU1	...tloušťky 15 mm, se zvýšenou požární odolností, z jedné strany příčky	m2	29,58563			0,00	801-1 RTS
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		F1 :						
		Mezisoučet						
		1,275*2,875		3,66560				
		Mezisoučet		3,66560				
		2,4*2*5,4		25,92000				
	347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami							

347 01-7 obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50									
20	342266111RU8	...tloušťka desky 12, 5 mm, protipožární, bez izolace D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 : F1 : Mezisoučet 1,275*2,875 Mezisoučet 2,4*2*5,4	m2	29,58563		0,00	801-1	RTS	
416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými									
416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením									
21	342264051RT1	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 : S2 : Mezisoučet 107,0	m2	107,00000		0,00	801-1	RTS	
22	342264051RT2	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 : legenda místností - S1 : 23,14+39,1+45,25+6,14+2,94+3,94+13,64	m2	134,15000		0,00	801-1	RTS	
416 09 Příplatky k podhledům sádrokartonovým									
23	342264091R00	...příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 : S2 : Mezisoučet 107,0 D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 : D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 : legenda místností - S1 : 23,14+39,1+45,25+6,14+2,94+3,94+13,64	m2	241,15000		0,00	801-1	RTS	
24	34226405XX	Podhled kazetový D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 : legenda místností : Mezisoučet 1,3+1,15+2,07+2,13+5,88+3,52+7,02+6,74	m2	29,81000		0,00		Vlastní	

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00		
	413 35-1 Bednění nosníků stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce							
25	413351107R00	...zřízení D.1.1.2.5 : poznámka 7 - probetonování nosníku : Mezisoučet (0,65+0,2*2)*3,4 Mezisoučet (0,65+0,14*2)*2,4 Mezisoučet (0,3+0,14*2)*0,96 Mezisoučet (0,3+0,14*2)*2,5	m2	7,80880		0,00	801-1	RTS
26	413351108R00	...odstranění D.1.1.2.5 : poznámka 7 - probetonování nosníku : Mezisoučet (0,65+0,2*2)*3,4 Mezisoučet (0,65+0,14*2)*2,4 Mezisoučet (0,3+0,14*2)*0,96 Mezisoučet (0,3+0,14*2)*2,5	m2	7,80880		0,00	801-1	RTS
	413 35-2 Podpěrná konstrukce bednění nosníků a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu							
27	413351211R00	...do 5 kPa, - zřízení D.1.1.2.5 : poznámka 7 - probetonování nosníku : Mezisoučet (0,65)*3,4 Mezisoučet (0,65)*2,4	m2	4,80800		0,00	801-1	RTS

		Mezisoučet		1,56000					
		(0,3)*0,96		0,28800					
		Mezisoučet		0,28800					
		(0,3)*2,5		0,75000					
28	413351212R00	...do 5 kPa, odstranění	m2	4,80800			0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.5 :							
		poznámka 7 - probetonování nosníku :							
		Mezisoučet							
		(0,65)*3,4		2,21000					
		Mezisoučet		2,21000					
		(0,65)*2,4		1,56000					
		Mezisoučet		1,56000					
		(0,3)*0,96		0,28800					
		Mezisoučet		0,28800					
		(0,3)*2,5		0,75000					
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní					0,00		
		611 47-31 Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí vápenocementových strojně nebo ručně nanášených, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 611 47-311 stropů rovných							
29	611473112R00	...štukové	m2	111,35000			0,00	801-1	RTS
		D.1.1.2.5 :							
		Mezisoučet							
		104,63+6,72		111,35000					
		612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
30	612401391RT2	...přes 0,25 do 1 m2	kus	60,00000			0,00	801-4	RTS
		D.1.1.2.14 :							
		1. pp :							
		Mezisoučet							
		20		20,00000					
		D.1.1.2.13 :							
		2. pp :							
		Mezisoučet							
		20		20,00000					
		D.1.1.2.5 :							

		Mezisoučet		20,00000					
		20		20,00000					
	612 40-9	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.							
31	612409991RT2	...Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	110,00000		0,00	801-4	RTS	
		D.1.1.2.14 :							
		1. pp :							
		Mezisoučet							
		30		30,00000					
		D.1.1.2.13 :							
		2. pp :							
		Mezisoučet		30,00000					
		30		30,00000					
		D.1.1.2.5 :							
		Mezisoučet		30,00000					
		50		50,00000					
	612 45-11	Omítky vnitřního zdiva cementové							
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového							
32	612451121R00	...Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	55,85600		0,00	801-1	RTS	
		D.1.1.2.5 :							
		na stávajícím zdivu - pod obklad :							
		305 :							
		Mezisoučet							
		(2,1-1,2)*0,865		0,77850					
		Mezisoučet		0,77850					
		2,1*1,35		2,83500					
		306 :							
		Mezisoučet		2,83500					
		(2,1-1,2)*0,9		0,81000					
		Mezisoučet		0,81000					
		2,1*(1,35)		2,83500					
		308 :							
		Mezisoučet		2,83500					
		2,1*0,9*2		3,78000					
		Mezisoučet		3,78000					
		-0,7*2,0		-1,40000					
		311 :							

		Mezisoučet		-1,40000					
		$(2,1-1,2)*(0,97+1,075+1,35+1,37)$		4,28850					
		Mezisoučet		4,28850					
		$2,1*(1,35*3+1,37*2+0,9*2+1,25*2+0,45*2+0,6)$		26,43900					
		Mezisoučet		26,43900					
		$-(0,7*2,05+0,65*2,0*2)$		-4,03500					
		312 :							
		Mezisoučet		-4,03500					
		$2,1*(1,33*2+0,9+1,08)$		9,74400					
		313 :							
		Mezisoučet		9,74400					
		$2,1*(2,06+1,775*2)$		11,78100					
		Mezisoučet		11,78100					
		$-1,0*2,0$		-2,00000					
		612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem							
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,							
33	612471411RT2	...malta vápenná	m2	123,08050		0,00	801-1	RTS	
		D.1.1.2.5 :							
		na novém zdivu porobetonová tvárnice :							
		pod omítku :							
		305 :							
		Mezisoučet							
		$0,4*(1,5+0,865)$		0,94600					
		306 :							
		Mezisoučet		0,94600					
		$0,4*(0,9+1,6)$		1,00000					
		308 :							
		Mezisoučet		1,00000					
		$0,4*(2,34+1,075+0,9)$		1,72600					
		312, 313 :							
		Mezisoučet		1,72600					
		$0,4*(1,33*2+0,9+1,08+2,6)$		2,89600					
		309 :							
		Mezisoučet		2,89600					
		$2,4*(2,335+1,35)$		8,84400					
		Mezisoučet		8,84400					
		$-0,8*2,0$		-1,60000					

		310 :								
		Mezisoučet				-1,60000				
		$2,4 \cdot (3,335 + 0,835 + 0,25)$				10,60800				
		Mezisoučet				10,60800				
		$-0,8 \cdot 2,0$				-1,60000				
		314 :								
		Mezisoučet				-1,60000				
		$2,4 \cdot (0,915 + 1,17 + 2,365 + 1,1 + 5,395)$				26,26800				
		Mezisoučet				26,26800				
		$-(0,8 \cdot 2,04 + 0,7 \cdot 2,0 \cdot 2)$				-4,43200				
		304 :								
		Mezisoučet				-4,43200				
		$2,7 \cdot (4,235)$				11,43450				
		315 :								
		Mezisoučet				11,43450				
		$2,4 \cdot (4,135 + 1,5 + 1,685 \cdot 2)$				21,61200				
		Mezisoučet				21,61200				
		$-0,8 \cdot 2,0 \cdot 2$				-3,20000				
		302 :								
		Mezisoučet				-3,20000				
		$2,8 \cdot (1,835)$				5,13800				
		Mezisoučet				5,13800				
		$-0,8 \cdot 2,0$				-1,60000				
		316 :								
		Mezisoučet				-1,60000				
		$2,8 \cdot (6,65 + 1,5)$				22,82000				
		Mezisoučet				22,82000				
		$-0,8 \cdot 2,0$				-1,60000				
		303-302 :								
		Mezisoučet				-1,60000				
		$2,8 \cdot (6,65 + 1,5 \cdot 2)$				27,02000				
		Mezisoučet				27,02000				
		$-(0,8 \cdot 2,0 \cdot 2)$				-3,20000				
		612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí								
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,								
34	612473182R00	...štukové		m2		219,96635		0,00	801-1	RTS
		včetně provázání se stávajícím zdivem :								

		D.1.1.2.14 :							
		1. pp :							
		Mezisoučet							
		1,31*0,685*1,15				1,03200			
		vč. provázání se stávajícím zdívem :							
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :							
		dozdívka atiky u světlíku :							
		Mezisoučet				1,03200			
		0,885*3,29*1,15				3,34840			
		D.1.1.2.5 :							
		na stávajícím zdivu - dotčené místnosti :							
		Mezisoučet				3,34840			
		2,8*(2,165+2,66+3,335+1,34+0,5+5,07+5,215+1,8+0,8+3,995+0,945+4,5+6,65*2+5,42*2+6,65+3,13+6,65+2,05*2)				215,58600			
35	612481211RTX	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2		162,77885			0,00	Vlastní
		včetně provázání se stávajícím zdívem :							
		D.1.1.2.14 :							
		1. pp :							
		Mezisoučet							
		1,31*0,685*1,15				1,03200			
		vč. provázání se stávajícím zdívem :							
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :							
		dozdívka atiky u světlíku :							
		Mezisoučet				1,03200			
		0,885*3,29*1,15				3,34840			
		D.1.1.2.5 :							
		na novém zdivu porobetonová tvárnice :							
		pod obklad :							
		305 :							
		Mezisoučet				3,34840			
		2,1*(1,5+0,865)				4,96650			
		Mezisoučet				4,96650			
		1,2*0,865				1,03800			
		Mezisoučet				1,03800			
		-0,7*2,0				-1,40000			
		306 :							
		2,1*(0,9+1,6)				5,25000			

Mezisoučet	3,85000
1,2*0,9	1,08000
Mezisoučet	1,08000
-0,7*2,0	-1,40000
308 :	
2,1*(2,34+1,075+0,9)	9,06150
Mezisoučet	7,66150
-0,7*2,0	-1,40000
311 :	
Mezisoučet	-1,40000
1,2*(0,97+1,37+1,35+1,075)	5,71800
312, 313 :	
Mezisoučet	5,71800
2,1*(1,33*2+0,9+1,08+2,6)	15,20400
Mezisoučet	15,20400
-0,7*2,0*2	-2,80000
na novém zdivu porobetonová tvárnice :	
pod omítku :	
305 :	
Mezisoučet	-2,80000
0,4*(1,5+0,865)	0,94600
306 :	
Mezisoučet	0,94600
0,4*(0,9+1,6)	1,00000
308 :	
Mezisoučet	1,00000
0,4*(2,34+1,075+0,9)	1,72600
312, 313 :	
Mezisoučet	1,72600
0,4*(1,33*2+0,9+1,08+2,6)	2,89600
309 :	
Mezisoučet	2,89600
2,4*(2,335+1,35)	8,84400
Mezisoučet	8,84400
-0,8*2,0	-1,60000
310 :	
Mezisoučet	-1,60000
2,4*(3,335+0,835+0,25)	10,60800

		Mezisoučet		10,60800			
		-0,8*2,0		-1,60000			
		314 :					
		Mezisoučet		-1,60000			
		2,4*(0,915+1,17+2,365+1,1+5,395)		26,26800			
		Mezisoučet		26,26800			
		-(0,8*2,04+0,7*2,0*2)		-4,43200			
		304 :					
		Mezisoučet		-4,43200			
		2,7*(4,235)		11,43450			
		315 :					
		Mezisoučet		11,43450			
		2,4*(4,135+1,5+1,685*2)		21,61200			
		Mezisoučet		21,61200			
		-0,8*2,0*2		-3,20000			
		302 :					
		Mezisoučet		-3,20000			
		2,8*(1,835)		5,13800			
		Mezisoučet		5,13800			
		-0,8*2,0		-1,60000			
		316 :					
		Mezisoučet		-1,60000			
		2,8*(6,65+1,5)		22,82000			
		Mezisoučet		22,82000			
		-0,8*2,0		-1,60000			
		303-302 :					
		Mezisoučet		-1,60000			
		2,8*(6,65+1,5*2)		27,02000			
		Mezisoučet		27,02000			
		-(0,8*2,0*2)		-3,20000			
36	613473115RXX	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	343,04685		0,00	Vlastní
		včetně provázání se stávajícím zdívem :					
		D.1.1.2.14 :					
		1. pp :					
		Mezisoučet					
		1,31*0,685*1,15		1,03200			
		vč. provázání se stávajícím zdívem :					

D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :

dozdívka atiky u světlíku :

Mezisoučet

1,03200

0,885*3,29*1,15

3,34840

D.1.1.2.5 :

na novém zdivu porobetonová tvárnice :

pod omítku :

305 :

Mezisoučet

3,34840

0,4*(1,5+0,865)

0,94600

306 :

Mezisoučet

0,94600

0,4*(0,9+1,6)

1,00000

308 :

Mezisoučet

1,00000

0,4*(2,34+1,075+0,9)

1,72600

312, 313 :

Mezisoučet

1,72600

0,4*(1,33*2+0,9+1,08+2,6)

2,89600

309 :

Mezisoučet

2,89600

2,4*(2,335+1,35)

8,84400

Mezisoučet

8,84400

-0,8*2,0

-1,60000

310 :

Mezisoučet

-1,60000

2,4*(3,335+0,835+0,25)

10,60800

Mezisoučet

10,60800

-0,8*2,0

-1,60000

314 :

Mezisoučet

-1,60000

2,4*(0,915+1,17+2,365+1,1+5,395)

26,26800

Mezisoučet

26,26800

-(0,8*2,04+0,7*2,0*2)

-4,43200

304 :

Mezisoučet

-4,43200

2,7*(4,235)

11,43450

315 :

		Mezisoučet		11,43450				
		$2,4 \cdot (4,135 + 1,5 + 1,685 \cdot 2)$		21,61200				
		Mezisoučet		21,61200				
		$-0,8 \cdot 2,0 \cdot 2$		-3,20000				
		302 :						
		Mezisoučet		-3,20000				
		$2,8 \cdot (1,835)$		5,13800				
		Mezisoučet		5,13800				
		$-0,8 \cdot 2,0$		-1,60000				
		316 :						
		Mezisoučet		-1,60000				
		$2,8 \cdot (6,65 + 1,5)$		22,82000				
		Mezisoučet		22,82000				
		$-0,8 \cdot 2,0$		-1,60000				
		303-302 :						
		Mezisoučet		-1,60000				
		$2,8 \cdot (6,65 + 1,5 \cdot 2)$		27,02000				
		Mezisoučet		27,02000				
		$-(0,8 \cdot 2,0 \cdot 2)$		-3,20000				
		D.1.1.2.5 :						
		na stávajícím zdivu - dotčené místnosti :						
		Mezisoučet		-3,20000				
		$2,8 \cdot (2,165 + 2,66 + 3,335 + 1,34 + 0,5 + 5,07 + 5,215 + 1,8 + 0,8 + 3,995 + 0,945 + 4,5 + 6,65 \cdot 2 + 5,42 \cdot 2 + 6,65 + 3,13 + 6,65 + 2,05 \cdot 2)$		215,58600				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější					0,00	
	620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin							
37	620991121R00	...Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	48,46960			0,00	801-1 RTS
		D.1.1.2.12 :						
		Mezisoučet						
		Mezisoučet						
		$(1,22 \cdot 2,62 + 1,1 \cdot 2,465 + 1,215 \cdot 2,7 + 1,2 \cdot 2,8 + 1,2 \cdot 1,78 + 1,9 \cdot 2,0 + 1,2 \cdot 1,78 + 1,31 \cdot 1,78 + 1,23 \cdot 1,78 + 1,16 \cdot 1,8 + 1,1 \cdot 1,8 \cdot 2 + 1,03 \cdot 1,8 \cdot 2 + 1,17 \cdot 2,8 \cdot 2 + 1,17 \cdot 2,0 \cdot 3)$		48,46960				
		Mezisoučet		48,46960				
	622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové							
38	622421144R00	...štukové, složitost 3	m2	345,91590			0,00	801-1 RTS

D.1.1.2.12 :

Mezisoučet

12,31*29,18

359,20580

odpočet výplně výplní otvorů :

Mezisoučet

359,20580

-

-48,46960

(1,22*2,62+1,1*2,465+1,215*2,7+1,2*2,8+1,2*1,78+1,9*2,0+1,2*1,78+1,31*1,78+1,23*1,78+1,16*1,8+1,1*1,8*2+1,03*1,8*2+1,17*2,8*2+1,17*2,0*3)

Mezisoučet

-48,46960

boční plochy :

52,25

52,25000

Mezisoučet

52,25000

odpočet sokl :

D.1.1.2.12 :

detail D1 :

Mezisoučet

-0,585*29,18

-17,07030

622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu)

39 622471318RP1

...hmota silikonová, složitost 3 ÷ 4

m2

345,91590

0,00

801-1

RTS

D.1.1.2.12 :

Mezisoučet

12,31*29,18

359,20580

odpočet výplně výplní otvorů :

Mezisoučet

359,20580

-

-48,46960

(1,22*2,62+1,1*2,465+1,215*2,7+1,2*2,8+1,2*1,78+1,9*2,0+1,2*1,78+1,31*1,78+1,23*1,78+1,16*1,8+1,1*1,8*2+1,03*1,8*2+1,17*2,8*2+1,17*2,0*3)

Mezisoučet

-48,46960

boční plochy :

52,25

52,25000

Mezisoučet

52,25000

odpočet sokl :

D.1.1.2.12 :

detail D1 :

Mezisoučet

-0,585*29,18

-17,07030

622 90-4 Očištění fasád

40	622904112R00	...Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 D.1.1.2.12 : Mezisoučet 12,31*29,18 odpočet výplně výplní otvorů : Mezisoučet - (1,22*2,62+1,1*2,465+1,215*2,7+1,2*2,8+1,2*1,78+1,9*2,0+1,2*1,78+1,31*1,78+1,23*1,78+1,16*1,8 +1,1*1,8*2+1,03*1,8*2+1,17*2,8*2+1,17*2,0*3) Mezisoučet boční plochy : 52,25 Mezisoučet	m2	362,98620		0,00	801-1	RTS
41	622904121R00	...Ruční čištění ocelovým kartáčem D.1.1.2.12 : Mezisoučet 12,31*29,18 odpočet výplně výplní otvorů : Mezisoučet - (1,22*2,62+1,1*2,465+1,215*2,7+1,2*2,8+1,2*1,78+1,9*2,0+1,2*1,78+1,31*1,78+1,23*1,78+1,16*1,8 +1,1*1,8*2+1,03*1,8*2+1,17*2,8*2+1,17*2,0*3) Mezisoučet boční plochy : 52,25 Mezisoučet	m2	362,98620		0,00	801-1	RTS
627 45 Spárování starého zdiva Spárování starého zdiva jakoukoliv cementovou maltou se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m								
42	627455141R00	Spárování starého zdiva cihelného hl. do 5 cm Se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m. D.1.1.2.12 : detail D1 : Mezisoučet 0,585*29,18	m2	17,07030		0,00	821-1	RTS
43	627455199	Fabion z hydrofobní maltoviny	m	29,18000		0,00		Vlastní

		Se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m. D.1.1.2.12 : detail D1 : Mezisoučet 29,18			29,18000				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce					0,00		
44	633811111xx	Broušení podlah beton -10mm včetně broušení schodů : D.1.1.2.7 : pod podlahy : skladba P1 : 1.PP : Mezisoučet 240,0	m2		240,00000		0,00		Vlastní
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy					0,00		
45	941941052R00	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami ...šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m Včetně kotvení lešení. D.1.1.2.12 : Mezisoučet 480	m2		480,00000		0,00	800-3	RTS
46	941941392R00	941 94-19 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení ...šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m D.1.1.2.12 : Mezisoučet 480*2	m2		960,00000		0,00	800-3	RTS
47	941941852R00	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ...šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m D.1.1.2.12 : Mezisoučet 480	m2		480,00000		0,00	800-3	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					0,00		
48	95_01	Zpravení interiéru po výměně výplní otvoru	m		107,28500		0,00		Vlastní

		- příprava podkladu :							
		- odstranění přebytku montážní pěny :							
		- hrubá fajnová perlinka lepidlo :							
		- rohovníky :							
		- pracovní fronta 0,5m za ostění :							
		- vč. maleb :							
		viz výkres bourací práce 2.PP, 1. PP :							
		D.1.1.2.15 :							
		1. np :							
		Mezisoučet							
		(1,17+2,0)*2*5+(1,2*2+2,0)*1				36,10000			
		D.1.1.2.14 :							
		1. pp :							
		Mezisoučet				36,10000			
		(1,03+1,8)*2*2				11,32000			
		Mezisoučet				11,32000			
		(1,0+1,8)*2*2				11,20000			
		Mezisoučet				11,20000			
		(1,215+2,7*2)				6,61500			
		Mezisoučet				6,61500			
		(1,16+1,8)*2*2				11,84000			
		D.1.1.2.13 :							
		2.pp :							
		Mezisoučet				11,84000			
		(1,2+1,78)*2*2				11,92000			
		Mezisoučet				11,92000			
		(1,23+1,78)*2				6,02000			
		Mezisoučet				6,02000			
		(1,31+1,78)*2				6,18000			
		Mezisoučet				6,18000			
		(1,1+2,495*2)				6,09000			
49	95_03	D + M větracího otvoru - legenda odkaz 3, kompletně dle výkresu D1.1.2.08-10	ks		3,00000			0,00	Vlastní
50	95_04	D + M barového pultu - dle výkresu D1.1.2.5 - pozn. 6, a jmenovitě dle výkresu D1.1.2.21	sada		1,00000			0,00	Vlastní
		Gastro specifikace body V., IX., X. a kompletní Nábytková specifikace dle výkr. D.1.1.2.21							

51	95_05	D + M čistícího koberce, kompletně dle výkresu D1.1.2.6	sada	1,00000		0,00		Vlastní
52	952801121R00	Ošetření stávajících dřevěných prvků a hydroizolací D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 : S1 : čistá plocha střechy : Mezisoučet 107,0	m2	107,00000		0,00		Vlastní
				107,00000				
53	95_01	D + M dozření zbylých schůdků - kompletně dle popisu v TZ a výkresu D.1.1.2.5, poznámka 2	sada	1,00000		0,00		Vlastní
54	95_02	D + M rekonstrukce schodiště do 2. NP - kompletně dle popisu v TZ a výkresu D.1.1.2.5, poznámka 3	sada	1,00000		0,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00		
55	919 73-5	Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody ...betonových, hloubky přes 50 do 100 mm D.1.1.2.2 : Mezisoučet 2,45*2*1,1	m	5,39000		0,00	822-1	RTS
				5,39000				
56	962 03-1	Bourání příček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm D.1.1.2.2 : Mezisoučet 2,9*(1,15+0,595+1,465+0,9*2+3,655+0,63*3)	m2	30,60950		0,00	801-3	RTS
				30,60950				
57	962 03-1	Bourání příček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm D.1.1.2.2 : Mezisoučet 2,9*(2,425+1,995+1,31+1,3+0,2+1,95+1,995+1,0+1,47)	m2	39,57050		0,00	801-3	RTS
				39,57050				
	962 03-2	Bourání zdiva nadzákladového cihelného						

	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
58	962032231R00	...z jakýchkoliv z jakýchkoliv cihel pálených nebo vápenopískových, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou D.1.1.2.2 : Mezisoučet 2,9*0,65*(1,095+0,575) Mezisoučet 0,65*2,02*3,0 Mezisoučet 0,65*1,3*2,02	m3	8,79385		0,00	801-3	RTS		
59	962081141R00	...ze skleněných tvárníc, tloušťky do 150 mm D.1.1.2.14 : 1. pp : Mezisoučet 1,03*1,8*2+1,0*1,8*2	m2	7,30800		0,00	801-3	RTS		
60	963022819R00	963 02-2 Bourání kamenných schodišťových stupňů obkládaných, rovných nebo kosých zhotovených na místě, ...zhotovených na místě D.1.1.2.14 : 1. pp : Mezisoučet 1,215*2	m	2,43000		0,00	801-3	RTS		
61	965042141R00	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2, včetně odbourání nášlapných vrstev, soklíků a vč. očištění povrchu. D.1.1.2.2 : kompletní skladba podlahy : Mezisoučet 0,1*(5,295*3,5+2,0*2,74+1,995*2,44) + 0,02*(166,67+2,35+3,05+3,02+37,69+26,87+10+3,75)	m3	7,95600		0,00	801-3	RTS		
	967 03-11	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném								

		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
62	967031132R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou D.1.1.2.15 : 1. np : Mezisoučet 0,65*0,8*2*2 D.1.1.2.14 : 1. pp : Mezisoučet 0,65*0,65*2	m2	2,92500		0,00	801-3	RTS	
		968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
63	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2 D.1.1.2.1 : Mezisoučet 3 D.1.1.2.2 : Mezisoučet 14	kus	17,00000		0,00	801-3	RTS	
		968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet 968 07-21 rámu							
64	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1.2.1 : Mezisoučet 0,9*2,0 D.1.1.2.2 : Mezisoučet 0,6*2,0*4+0,8*2,0*10	m2	22,60000		0,00	801-3	RTS	
65	968072456R00	...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1.2.1 : Mezisoučet 1,8*2,0	m2	3,60000		0,00	801-3	RTS	

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených									
66	971033581R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 900 mm	m3	0,45310		0,00	801-3	RTS	
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
D.1.1.2.13 :									
2. pp :									
Mezisoučet									
0,65*0,295*1,1*1,15				0,24260					
Mezisoučet									
0,65*0,215*1,31*1,15				0,21050					
67	971033631R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	3,86400		0,00	801-3	RTS	
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
D.1.1.2.14 :									
1. pp :									
Mezisoučet									
1,16*1,8				2,08800					
D.1.1.2.13 :									
2. pp :									
Mezisoučet									
1,2*1,48				1,77600					
68	971033681R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm	m3	2,98234		0,00	801-3	RTS	
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
D.1.1.2.15 :									
1. np :									
Mezisoučet									
0,65*0,8*2,0*2*1,15				2,39200					
D.1.1.2.14 :									
1. pp :									
Mezisoučet									
0,65*0,65*1,215*1,15				0,59030					
973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes									

973 03-11 výklenků									
69	973031151R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1.2.2 : Mezisoučet 0,25*0,6*1,2*2	m3	0,36000		0,00	801-3	RTS	
974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném									
974 03-15 pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů									
70	974031664R00	...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm D.1.1.2.14 : 1. pp : Mezisoučet 1,5*4 D.1.1.2.13 : 2. pp : Mezisoučet 1,4*4 Mezisoučet 1,6*4 D.1.1.2.5 : UPE 80 : Mezisoučet 0,8+0,6*3 D.1.1.2.5 : Mezisoučet (0,96*2+2,5*2+2,4*4)	m	37,12000		0,00	801-3	RTS	
71	974031666R00	...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm D.1.1.2.5 : Mezisoučet 3,4*4	m	13,60000		0,00	801-3	RTS	
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových									
978 01-1 vnitřních									
72	978011191R00	...stropů, v rozsahu do 100 % D.1.1.2.5 : Mezisoučet	m2	111,35000		0,00	801-3	RTS	

		104,63+6,72		111,35000				
73	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 %	m2	194,26250		0,00	801-3	RTS
		D.1.1.2.5 :						
		na stávajícím zdivu - pod obklad :						
		305 :						
		Mezisoučet						
		(2,1-1,2)*0,865		0,77850				
		Mezisoučet		0,77850				
		2,1*1,35		2,83500				
		306 :						
		Mezisoučet		2,83500				
		(2,1-1,2)*0,9		0,81000				
		Mezisoučet		0,81000				
		2,1*(1,35)		2,83500				
		308 :						
		Mezisoučet		2,83500				
		2,1*0,9*2		3,78000				
		Mezisoučet		3,78000				
		-0,7*2,0		-1,40000				
		311 :						
		Mezisoučet		-1,40000				
		(2,1-1,2)*(0,97+1,075+1,35+1,37)		4,28850				
		Mezisoučet		4,28850				
		2,1*(1,35*3+1,37*2+0,9*2+1,25*2+0,45*2+0,6)		26,43900				
		Mezisoučet		26,43900				
		-(0,7*2,05+0,65*2,0*2)		-4,03500				
		312 :						
		Mezisoučet		-4,03500				
		2,1*(1,33*2+0,9+1,08)		9,74400				
		313 :						
		Mezisoučet		9,74400				
		2,1*(2,06+1,775*2)		11,78100				
		Mezisoučet		11,78100				
		-1,0*2,0		-2,00000				
		D.1.1.2.5 :						
		na stávajícím zdivu - dotčené místnosti :						
		Mezisoučet		-2,00000				

		2,8*(2,165+2,66+3,335+1,34+0,5+5,07+5,215+1,8+0,8+3,995+0,945+4,5+6,65*2+5,42*2+6,65+3,13+6,65+2,05*2) odpočet obklad : Mezisoučet -2,25*(2,425*2+-2,23*2+1,992-1,2+2,44*2+2,73*2+6,665*2+5,525*2-0,8-0,8)		215,58600					
	978 01-2 vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva								
74	978015291R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % D.1.1.2.12 : Mezisoučet 12,31*29,18 odpočet výplně výplní otvorů : Mezisoučet - (1,22*2,62+1,1*2,465+1,215*2,7+1,2*2,8+1,2*1,78+1,9*2,0+1,2*1,78+1,31*1,78+1,23*1,78+1,16*1,8+1,1*1,8*2+1,03*1,8*2+1,17*2,8*2+1,17*2,0*3) Mezisoučet boční plochy : 52,25 Mezisoučet	m2	362,98620			0,00	801-3	RTS
	978 02-3 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva								
	978 02-32 cihelného								
75	978023411R00	...mimo komínového D.1.1.2.12 : Mezisoučet 12,31*29,18 odpočet výplně výplní otvorů : Mezisoučet - (1,22*2,62+1,1*2,465+1,215*2,7+1,2*2,8+1,2*1,78+1,9*2,0+1,2*1,78+1,31*1,78+1,23*1,78+1,16*1,8+1,1*1,8*2+1,03*1,8*2+1,17*2,8*2+1,17*2,0*3) Mezisoučet boční plochy : 52,25 Mezisoučet	m2	362,98620			0,00	801-3	RTS
	978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,								

82	965_06	Vybourání vnějších výplní otvorů - okna vč. odvozu a likvidace D.1.1.2.2 : Mezisoučet 1,9*2,4	m2	4,56000		0,00		Vlastní
83	968069999TDV	Vybourání vnějších výplní otvorů D.1.1.2.15 : 1. np : Mezisoučet 1,17*2,0*5+1,2*2,0 D.1.1.2.13 : 2. pp : Mezisoučet Mezisoučet 1,21*1,78+1,235*1,78+1,31*2,25+1,1*2,07	m2	23,67660		0,00		Vlastní
84	725 29 Demontáž zařizovacích předmětů 725290010RA0	...klozetu včetně splachovací nádrže Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. D.1.1.2.5 : Mezisoučet 3	kus	3,00000		0,00	AP-PSV	RTS
85	725290020RA0	...umyvadla včetně baterie a konzol Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. D.1.1.2.5 : Mezisoučet 3	kus	3,00000		0,00	AP-PSV	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		
86	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 999281111R00	...výšky do 25 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40 , :	t	76,25297		0,00	801-4	RTS

		42,43,45,46,56,57,58,59,66,67,68,69, : Součet : 76.25297			76,25300				
Díl:	994	Požární ochrana					0,00		
87	994-1	D + M hasicí přístroj s hasicí schopností 21a, viz PBR, ostatní výrobek 09	ks	5,00000			0,00		Vlastní
88	994-T	D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky , rozsah a množství dle PBR	sada	1,00000			0,00		Vlastní
89	994-U	D + M protipožárních ucpávek, rozsah a množství dle PBR	sada	1,00000			0,00		Vlastní
Díl:	711	Izolace proti vodě					0,00		
90	711132311R00	711 13 Izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho ...svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků D.1.1.2.12 : detail D1 : Mezisoučet 0,585*29,18	m2	17,07030			0,00	800-711	RTS
					17,07030				
91	711212002RT1	711 21 Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky 711 21-3 stěrka hydroizolační ...proti vlhkosti dvouvrstvá D.1.1.2.5 : Mezisoučet 1,3*(1,3+1,15+2,13+6,14+2,94+3,94) Mezisoučet 2,02*(0,9*3)	m2	28,33400			0,00	800-711	RTS
					22,88000				
					22,88000				
					5,45400				
		998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě Náklady na přesun hmot je možné určit - výpočtem z hmotnosti (je-li známa hmotnost všech materiálů uvedených v daném stavebním díle PSV). Pro výpočet se sečte celková hmotnost všech položek (materiálů ve specifikaci položek prací) a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu hmot. - výpočtem z nákladů. Pro stanovení hodnoty se sečtou náklady všech položek (specifikací i prací) v daném stavebním díle PSV a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu hmot. - vlastní metodou. 998 71-12 výpočet z nákladů 998 71-121 Pro stanovení hodnoty přesunu hmot se sečtou náklady všech položek v daném stavebním díle PSV a vynásobí jednotkovou sazbou přesunu hmot. Jednotkovou sazbu stanoví uchazeč s ohledem na konkrétní situaci stavby.							
92	998711202R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	148,74120			0,00	800-711	RTS

		Ceny z položek s pořadovými čísly : 90,91, : Součet: : 148.74120								
						148,74120				
Díl:	712	Povlakové krytiny						0,00		
93	711152111R00	711 15 Izolace proti zemní vlhkosti samolepicím pásem ...svisle, bez dodávky pásu D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 : F1 : Mezisoučet 1,275*2,875 Mezisoučet 2,4*2*5,4	m2	29,58563				0,00	800-711	RTS
						3,66560 3,66560 25,92000				
94	712371801RZ4	712 37 Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty ...volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 : S1 : čistá plocha střechy : Mezisoučet 107,0 přesahy na svislé stěny atik : Mezisoučet 107,0*0,18	m2	126,26000				0,00	800-711	RTS
						107,00000 107,00000 19,26000				
95	712491171RZ3	712 49 Povlaková krytina střeš do 30° ostatní 712 49-1 textilie ...podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 : S1 : čistá plocha střechy : Mezisoučet 107,0 přesahy na svislé stěny atik : Mezisoučet 107,0*0,18	m2	126,26000				0,00	800-711	RTS
						107,00000 107,00000 19,26000				
96	712371801xx	Povlaková krytina stěn svislá, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2	26,52044				0,00		Vlastní

		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 : F1 : Mezisoučet 0,79*2,875*1,15 Mezisoučet 1,925*2*5,4*1,15			2,61190 2,61190 23,90850				
		712 33 Povlaková krytina střech sklonu do 10° do asfaltu nátěr penetrační, nátěr asfaltový za horka, nátěr asfaltový pomocný, povlaková krytina střech plochých sklonu do 10° do horkého asfaltu.							
97	712330010RAC	...1 x lak asfaltový penetrační, 2 x nátěr asfaltový, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavíte vložka polyesterové rouno, tl. 5 mm, 1 x nátěr asfaltový pomocný za horka	m2		2,90706		0,00	AP-PSV	RTS
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 : doplnění krytiny u světlíku : Mezisoučet 1,15*(0,975*3,21/2+0,3*3,21)			2,90710				
98	628420303R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skleněná mřížka; horní strana Al fólie spodní strana PE fólie; tl. 0,4 mm	m2		30,17734		0,00	SPCM	RTS
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 : F1 : Mezisoučet 1,275*2,875*1,02 Mezisoučet 2,4*2*5,4*1,02			3,73890 3,73890 26,43840				
		998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 998 71-22 výpočet z nákladů 998 71-221 svislý							
99	998712202R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 93,94,95,96,98, : Součet : 623.92030	%		623,92030		0,00	800-711	RTS
					623,92030				
Díl:	713	Izolace tepelné					0,00		
		713 11 Montáž tepelné izolace stropů 713 11-2 Montáž parozábrany							
100	713111221RO4	...zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky materiálu	m2		107,00000		0,00	800-713	RTS
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :							

		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 : F1 : Mezisoučet 0,79*2,875*0,14*1,02 Mezisoučet 1,925*2*5,4*0,14*1,02			0,32430 0,32430 2,96880				
106	63151377.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; R = 4,150 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 600,0 mm; l = 1 200 mm D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 : S2 : Mezisoučet 107,0*1,02	m2	109,14000			0,00	SPCM	RTS
		998 71 Přesun hmot pro izolace tepelné 998 71-2 výpočet z nákladů 998 71-21							
107	998713202R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 100,101,102,103,104,105,106, : Součet: : 832.37110	%	832,37110			0,00	800-713	RTS
				832,37110					
Díl:	762	Konstrukce tesařské					0,00		
108	762430025U00	Obložení stěn CETRIS 20 P+D šroub D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 : F1 : Mezisoučet 1,275*2,875 Mezisoučet 2,4*2*5,4	m2	29,58563			0,00		URS
		998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 998 76-2 výpočet z nákladů							
109	998762202R00	...v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 108, : Součet: : 139.94000	%	139,94000			0,00	800-762	RTS
				139,94000					

Díl:	764	Konstrukce klempířské			0,00		
110	K/01	D + M oplechování parapetu CU r.š. 220mm - l= 1230mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	ks	3,00000	0,00		Vlastní
111	K/02	D + M oplechování parapetu CU r.š. 220mm - l= 1090mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	ks	2,00000	0,00		Vlastní
112	K/03	D + M oplechování parapetu CU r.š. 220mm - l= 1160mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	ks	2,00000	0,00		Vlastní
113	K/04	D + M oplechování parapetu CU r.š. 220mm - l= 1220mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	ks	1,00000	0,00		Vlastní
114	K/05	D + M oplechování parapetu CU r.š. 220mm - l= 1260mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	ks	2,00000	0,00		Vlastní
115	K/06	D + M oplechování parapetu CU r.š. 220mm - l= 1290mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	ks	1,00000	0,00		Vlastní
116	K/07	D + M oplechování parapetu CU r.š. 220mm - l= 1370mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	ks	1,00000	0,00		Vlastní
117	K/08	D + M oplechování parapetu CU r.š. 220mm - l= 1960mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	ks	1,00000	0,00		Vlastní
118	K/09	D + M oplechování světlíku CU r.š. 440mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	m	11,20000	0,00		Vlastní
119	K/10	D + M oplechování světlíku CU r.š. 670mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	m	3,30000	0,00		Vlastní
120	K/11	D + M kulatý okapní žlab CU r.š. 300mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	m	16,93000	0,00		Vlastní
121	K/12	D + M kulatý dešťový svod CU DN 150mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	m	20,00000	0,00		Vlastní
122	K/13	D + M fasádní ukončovací profil Cu r.š. 135mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	m	44,30000	0,00		Vlastní
123	K/14	D + M fasádní ukončovací profil Cu r.š. 135mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	m	5,70000	0,00		Vlastní
124	K/15	D + M oplechování parapetu CU r.š. 250mm - l= 2930mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.18	ks	1,00000	0,00		Vlastní

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské									
998 76-42 výpočet z nákladů									
125	998764202R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	779,12190		0,00	800-764	RTS	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00			
126	D/01L	D + M dveře vchodové prosklené se světlíky, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
127	D/02L	D + M dveře vchodové prosklené 700/1970, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
128	D/02P	D + M dveře vchodové prosklené 700/1970, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
129	D/03P	D + M dveře vchodové prosklené 900/1970, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
130	D/04L	D + M dveře vchodové prosklené 800/1970, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
131	D/05L	D + M dveře vchodové prosklené 800/1970, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
132	D/05P	D + M dveře vchodové prosklené 800/1970, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
133	D/06L	D + M dveře vchodové prosklené 2070/2800, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
134	D/07P	D + M dveře vchodové prosklené 1200/2300 se světlíky, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
135	D/08	D + M skleněná příčka s dveřmi 7480/2800, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
136	D/09	D + M skleněná příčka s dveřmi 3115/3400 PO odolnost, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
137	D/10L	D + M dveře vchodové prosklené 800/1970 PO odolnost, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	3,00000		0,00		Vlastní	
138	D/10P	D + M dveře vchodové prosklené 800/1970 PO odolnost, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
139	D/11P	D + M dveře vchodové prosklené 1600/2250 PO odolnost, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
140	D/12L	D + M dveře plné skládací 750/2020, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní	

140.1	D/13P	D + M dveře vnitřní s ocelovou zárubní 700/1970 pravé, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	4,00000	0,00	Vlastní
140.2	D/13L	D + M dveře vnitřní s ocelovou zárubní 700/1970 levé, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	2,00000	0,00	Vlastní
140.3	D/14L	D + M dveře vnitřní s ocelovou zárubní 800/1970 levé, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	3,00000	0,00	Vlastní
141	Dv/01	D + M dveře vchodové 1220/2620mm - repase stávajících, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000	0,00	Vlastní
142	Dv/02	D + M dveře vchodové 1110/2645mm , kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000	0,00	Vlastní
143	Dv/03	D + M dveře vchodové 1215/2700mm , kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000	0,00	Vlastní
144	Dv/04	D + M dveře vchodové 1200/2800mm , kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000	0,00	Vlastní
145	O/01	D + M okno 1200/1780 - repase stávajícího okna, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000	0,00	Vlastní
146	O/02	D + M okno 1230/1780 - repase stávajícího okna, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000	0,00	Vlastní
147	O/03	D + M okno 1310/1780 - replika stávajícího okna, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000	0,00	Vlastní
148	O/04	D + M okno 1200/1780 - replika stávajícího okna, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000	0,00	Vlastní
149	O/05	D + M okno 1160/1800 - replika stávajícího okna, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000	0,00	Vlastní
150	O/06	D + M okno 1100/1800 - replika stávajícího okna, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	2,00000	0,00	Vlastní
151	O/07	D + M okno 1030/1800 - replika stávajícího okna, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	2,00000	0,00	Vlastní
152	O/08	D + M okno 1170/2800 , kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	2,00000	0,00	Vlastní
153	O/09	D + M okno 1170/2000 - replika původního okna, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	3,00000	0,00	Vlastní
154	O/10	D + M okno 1900/2000 - replika původního okna, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000	0,00	Vlastní
155	O/11	D + M okno neotvíravé 1270/2020, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000	0,00	Vlastní

156	O/12	D + M okno neotvíravé 1200/2020, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní
157	O/13	D + M okno neotvíravé 1970/1960, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní
158	O/14	D + M okno neotvíravé 1100/1520, kompletně dle výkresu D1.1.2.17	ks	1,00000		0,00		Vlastní
159	O/15	D + M Al okno sklopné, světlík 1350/650mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000		0,00		Vlastní
160	O/16	D + M Al okno neotvíravé, světlík 1350/650mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.16	ks	1,00000		0,00		Vlastní
161	T/01	D + M parapet dřevěný 430/1250mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.20	ks	3,00000		0,00		Vlastní
162	T/02	D + M parapet dřevěný 430/1280mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.20	ks	1,00000		0,00		Vlastní
163	T/03	D + M parapet dřevěný 430/1360mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.20	ks	4,00000		0,00		Vlastní
164	T/04	D + M parapet dřevěný 430/1060mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.20	ks	4,00000		0,00		Vlastní
165	T/05	D + M parapet dřevěný 230/1220 mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.20	ks	3,00000		0,00		Vlastní
166	T/06	D + M parapet dřevěný 230/1950 mm, kompletně dle výkresu D1.1.2.20	ks	1,00000		0,00		Vlastní
167	T/07	D + M skříň na čisticí prostředky, kompletně dle výkresu D1.1.2.20	ks	1,00000		0,00		Vlastní
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské								
998 76-62 výpočet z nákladů								
998 76-621 výpočet z hmotnosti								
168	998766202R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	9 544,46310		0,00	800-766	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00		
169	767/01	D + M ocelových nosných prvků	kg	65,00000		0,00		Vlastní
		D.1.1.2.5 :						
		poznámka 7 - probetonování nosníku :						
		Mezisoučet						
		20		20,00000				
		Mezisoučet		20,00000				
		20		20,00000				
		Mezisoučet		20,00000				

		15		15,00000					
		Mezisoučet		15,00000					
		10		10,00000					
170	Z/01	D + M madlo zábradlí, kompletně dle výkresu D1.1.2.19	ks	44,30000			0,00		Vlastní
171	Z/SV	D + M světlíku, kompletně dle výkresu D1.1.2.08-10	ks	1,00000			0,00		Vlastní
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							
		998 76-72 výpočet z nákladů							
		998 76-721 výpočet z nákladů							
172	998767202R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	808,07500			0,00	800-767	RTS
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady					0,00		
173	771 10 Příprava podkladu pod dlažby	771 10 Příprava podkladu pod dlažby							
173	771101210RT2	...penetrace podkladu pod dlažby	m2	301,47000			0,00	800-771	RTS
		včetně obkladů schodů a soklu :							
		D.1.1.2.7 :							
		pod podlahy :							
		skladba P1 :							
		1.PP :							
		Mezisoučet							
		240,0		240,00000					
		sokl :							
		Mezisoučet		240,00000					
		8,0		8,00000					
		D.1.1.2.5 :							
		keramická dlažba :							
		Mezisoučet		8,00000					
		1,3+1,15+2,07+2,13+5,88+3,52+6,14+2,94+3,94+7,02+3,74+13,64		53,47000					
		771 47-9 Řezání dlaždic							
174	771479001R00	...Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	54,27000			0,00	800-771	RTS
		D.1.1.2.5 :							
		sokl :							
		Mezisoučet							
		(1,36*2+1,6*2-0,7-0,8)		4,42000					
		Mezisoučet		4,42000					

		(2,165+2,335+2,66*2-0,8)		9,02000					
		Mezisoučet		9,02000					
		(3,335*2+0,835+1,28-0,8)		7,98500					
		Mezisoučet		7,98500					
		(5,395*2+1,1*2+0,915)		13,90500					
		Mezisoučet		13,90500					
		-(1,1+0,8+0,8*3+0,7*2)		-5,70000					
		Mezisoučet		-5,70000					
		(1,685*2+4,135*2-0,8*2)		10,04000					
		Mezisoučet		10,04000					
		(6,65*2+1,05*2-0,8)		14,60000					
175	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keram. kladených do tmele	...režných hladkých, 200 mm x 200 mm	m2	53,47000		0,00	800-771	RTS	
		D.1.1.2.5 :							
		keramická dlažba :							
		Mezisoučet							
		1,3+1,15+2,07+2,13+5,88+3,52+6,14+2,94+3,94+7,02+3,74+13,64		53,47000					
176	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických	...Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	20,79000		0,00	800-771	RTS	
		D.1.1.2.5 :							
		keramická dlažba :							
		Mezisoučet							
		1,3+1,15+2,07+2,13+3,52+2,94+3,94+3,74		20,79000					
177	771 130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	54,27000		0,00		RTS	
		D.1.1.2.5 :							
		sokl :							
		Mezisoučet							
		(1,36*2+1,6*2-0,7-0,8)		4,42000					
		Mezisoučet		4,42000					
		(2,165+2,335+2,66*2-0,8)		9,02000					
		Mezisoučet		9,02000					
		(3,335*2+0,835+1,28-0,8)		7,98500					
		Mezisoučet		7,98500					
		(5,395*2+1,1*2+0,915)		13,90500					
		Mezisoučet		13,90500					

		-(1,1+0,8+0,8*3+0,7*2)		-5,70000					
		Mezisoučet		-5,70000					
		(1,685*2+4,135*2-0,8*2)		10,04000					
		Mezisoučet		10,04000					
		(6,65*2+1,05*2-0,8)		14,60000					
178	24551347.AR	hmota penetrační vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncentrát; zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; tekutá	l	0,99485			0,00	SPCM	RTS
		výměry viz položka 771101210RT2 :							
		Mezisoučet							
		301,47*3,3/1000		0,99490					
179	597623132R	Dlaždice - dle výkresu D.1.1.2.7	m2	58,89700			0,00	SPCM	RTS
		čistá míra - viz položka montáž :							
		výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopností dodavatele :							
		výměry viz položka 771575107RT9 :							
		Mezisoučet							
		53,47		53,47000					
		sokl :							
		Mezisoučet		53,47000					
		(1,36*2+1,6*2-0,7-0,8)*0,1		0,44200					
		Mezisoučet		0,44200					
		(2,165+2,335+2,66*2-0,8)*0,1		0,90200					
		Mezisoučet		0,90200					
		(3,335*2+0,835+1,28-0,8)*0,1		0,79850					
		Mezisoučet		0,79850					
		(5,395*2+1,1*2+0,915)*0,1		1,39050					
		Mezisoučet		1,39050					
		-(1,1+0,8+0,8*3+0,7*2)*0,1		-0,57000					
		Mezisoučet		-0,57000					
		(1,685*2+4,135*2-0,8*2)*0,1		1,00400					
		Mezisoučet		1,00400					
		(6,65*2+1,05*2-0,8)*0,1		1,46000					
998	77-1	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic							
998	77-12	výpočet z nákladů							
180	998771202R00	...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	638,38600			0,00	800-771	RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly :							

		173,175,178,179, : Součet : 638.38600			638,38600				
Díl:	772	Kamenné dlažby					0,00		
181	772504140R00	772 50 Kladení dlažby z kamene do malty ...vzorované z pravoúhlých desek nedbo dlaždic kladené ze 3 až 5 rozdílných druhů desek sestavených do pravidelně se opakujících vzorů, tloušťky do 30 mm včetně včetně obkladů schodů a soklu : D.1.1.2.7 : pod podlahy : skladba P1 : 1.PP : Mezisoučet 240,0 sokl : Mezisoučet 8,0	m2	249,80000		0,00	800-782	RTS	
182	5838485xx	Deska dlažební pískovec čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele : včetně obkladů schodů a soklu, a přechodu venkovního parapetu dveří do objektu SO 02: D.1.1.2.7 : skladba P1 : 1.PP : Mezisoučet 240,0 + 1,5*0,3*4 sokl : Mezisoučet 8,0	m2	249,80000		0,00		Vlastní	
		998 77-2 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů 998 77-22 výpočet z nákladů 998 77-221							
183	998772202R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly: : 181,182, : Součet : 6869.60000	%	6 869,60000		0,00	800-782	RTS	
				6 869,60000					

Díl:	781	Obklady keramické							0,00		
	781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových										
	781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele										
184	781415015RT3	...300 mm, x 150 mm	m2	91,17400			0,00	800-771	RTS		
		D.1.1.2.5 :									
		na novém zdivu porobetonová tvárnice :									
		pod obklad :									
		305 :									
		Mezisoučet									
		2,1*(1,5+0,865)		4,96650							
		Mezisoučet		4,96650							
		1,2*0,865		1,03800							
		Mezisoučet		1,03800							
		-0,7*2,0		-1,40000							
		306 :									
		2,1*(0,9+1,6)		5,25000							
		Mezisoučet		3,85000							
		1,2*0,9		1,08000							
		Mezisoučet		1,08000							
		-0,7*2,0		-1,40000							
		308 :									
		2,1*(2,34+1,075+0,9)		9,06150							
		Mezisoučet		7,66150							
		-0,7*2,0		-1,40000							
		311 :									
		Mezisoučet		-1,40000							
		1,2*(0,97+1,37+1,35+1,075)		5,71800							
		312, 313 :									
		Mezisoučet		5,71800							
		2,1*(1,33*2+0,9+1,08+2,6)		15,20400							
		Mezisoučet		15,20400							
		-0,7*2,0*2		-2,80000							
		D.1.1.2.5 :									
		na stávajícím zdivu - pod obklad :									
		305 :									
		Mezisoučet		-2,80000							
		(2,1-1,2)*0,865		0,77850							

		Mezisoučet		0,77850				
		2,1*1,35		2,83500				
		306 :						
		Mezisoučet		2,83500				
		(2,1-1,2)*0,9		0,81000				
		Mezisoučet		0,81000				
		2,1*(1,35)		2,83500				
		308 :						
		Mezisoučet		2,83500				
		2,1*0,9*2		3,78000				
		Mezisoučet		3,78000				
		-0,7*2,0		-1,40000				
		311 :						
		Mezisoučet		-1,40000				
		(2,1-1,2)*(0,97+1,075+1,35+1,37)		4,28850				
		Mezisoučet		4,28850				
		2,1*(1,35*3+1,37*2+0,9*2+1,25*2+0,45*2+0,6)		26,43900				
		Mezisoučet		26,43900				
		-(0,7*2,05+0,65*2,0*2)		-4,03500				
		312 :						
		Mezisoučet		-4,03500				
		2,1*(1,33*2+0,9+1,08)		9,74400				
		313 :						
		Mezisoučet		9,74400				
		2,1*(2,06+1,775*2)		11,78100				
		Mezisoučet		11,78100				
		-1,0*2,0		-2,00000				
185	771578011R00	Spára silikon	m	91,17400		0,00		RTS
		D.1.1.2.5 :						
		Mezisoučet						
		91,174		91,17400				
186	597813565R	Obkládačka - dle výkresu D.1.1.2.7	m2	91,17400		0,00	SPCM	RTS
		čistá míra - viz položka montáž :						
		výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopností dodavatele :						
		výměry viz položka 781415015RT3 :						
		Mezisoučet						

		91,174			91,17400				
		998 78 Přesun hmot pro obklady keramické							
		998 78-2 výpočet z nákladů							
		998 78-21							
187	998781202R00	...Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%		988,59970		0,00	800-771	RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :							
		184,185,186, :							
		Součet: : 988.59970			988,59970				
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene					0,00		
		782 11 Montáž obkladu stěn deskami z měkkých kamenů							
		svislých nebo šikmých stěn pravoúhlými deskami s lícem rovným							
		782 11-1 bez dodávky obkladů							
188	782111140R00	...tloušťky 25 a 30 mm	m2		17,07030		0,00	800-782	RTS
		D.1.1.2.12 :							
		detail D1 :							
		Mezisoučet							
		0,585*29,18			17,07030				
189	58384200RX	Sokl z tesaného pískovce	m2		17,07030		0,00		Vlastní
		čistá míra - viz položka montáž :							
		výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele :							
		D.1.1.2.12 :							
		detail D1 :							
		Mezisoučet							
		0,585*29,18			17,07030				
		998 78-2 Přesun hmot pro kamenné obklady							
		998 78-22 výpočet z nákladů							
		998 78-221							
190	998782202R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	%		499,13560		0,00	800-782	RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :							
		188,189, :							
		Součet: : 499.13560			499,13560				
Díl:	784	Malby					0,00		
		784 45 Malby z malířských směsí							

191	784450020RA0	...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá včetně provázání se stávajícím zdívem : D.1.1.2.14 : 1. pp : Mezisoučet 1,31*0,685*1,15 vč. provázání se stávajícím zdívem : D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 : dozdívka atiky u světlíku : Mezisoučet 0,885*3,29*1,15 D.1.1.2.5 : na novém zdivu porobetonová tvárnice : pod omítku : 305 : Mezisoučet 0,4*(1,5+0,865) 306 : Mezisoučet 0,4*(0,9+1,6) 308 : Mezisoučet 0,4*(2,34+1,075+0,9) 312, 313 : Mezisoučet 0,4*(1,33*2+0,9+1,08+2,6) 309 : Mezisoučet 2,4*(2,335+1,35) Mezisoučet -0,8*2,0 310 : Mezisoučet 2,4*(3,335+0,835+0,25) Mezisoučet -0,8*2,0 314 : Mezisoučet	m2	454,39685		0,00	AP-PSV	RTS
				1,03200				
				1,03200				
				3,34840				
				3,34840				
				0,94600				
				0,94600				
				1,00000				
				1,00000				
				1,72600				
				1,72600				
				2,89600				
				2,89600				
				8,84400				
				8,84400				
				-1,60000				
				-1,60000				
				10,60800				
				10,60800				
				-1,60000				
				-1,60000				

		2,4*(0,915+1,17+2,365+1,1+5,395)		26,26800				
		Mezisoučet		26,26800				
		-(0,8*2,04+0,7*2,0*2)		-4,43200				
		304 :						
		Mezisoučet		-4,43200				
		2,7*(4,235)		11,43450				
		315 :						
		Mezisoučet		11,43450				
		2,4*(4,135+1,5+1,685*2)		21,61200				
		Mezisoučet		21,61200				
		-0,8*2,0*2		-3,20000				
		302 :						
		Mezisoučet		-3,20000				
		2,8*(1,835)		5,13800				
		Mezisoučet		5,13800				
		-0,8*2,0		-1,60000				
		316 :						
		Mezisoučet		-1,60000				
		2,8*(6,65+1,5)		22,82000				
		Mezisoučet		22,82000				
		-0,8*2,0		-1,60000				
		303-302 :						
		Mezisoučet		-1,60000				
		2,8*(6,65+1,5*2)		27,02000				
		Mezisoučet		27,02000				
		-(0,8*2,0*2)		-3,20000				
		D.1.1.2.5 :						
		na stávajícím zdivu - dotčené místnosti :						
		Mezisoučet		-3,20000				
		2,8*(2,165+2,66+3,335+1,34+0,5+5,07+5,215+1,8+0,8+3,995+0,945+4,5+6,65*2+5,42*2+6,65+3,13+6,65+2,05*2)		215,58600				
		D.1.1.2.5 :						
		Mezisoučet		215,58600				
		104,63+6,72		111,35000				
192	784450025RA0	...disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	243,58562		0,00	AP-PSV	RTS
		D.1.1.2.8, D.1.1.2.9, D.1.1.2.10 :						
		S2 :						

[illegible]

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot									
197	979082111R00	...do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 56,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,83, : Součet : 101.85858	t	101,85858		0,00	801-3	RTS	
198	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 56,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,83, : Součet : 509.29291	t	509,29291		0,00	801-3	RTS	
979 09-31 Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním									
199	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 56,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,83, : Součet : 101.85858	t	101,85858		0,00	800-6	RTS	
200	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 56,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,83, : Součet : 101.85858	t	101,85858		0,00		RTS	