

# DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na akci

„REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ SPORT KOSTELEC NA HANÉ - I. ETAPA“

## 1.SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel

#### Město Kostelec na Hané

Se sídlem: Jakubské nám. 138, 798 41 Kostelec na Hané

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: Mgr. František Horák – starosta města

Ve věcech technických: Mgr. František Horák – starosta města

IČO: 00288373

DIČ: CZ00288373

Adresa pro doručování: Jakubské nám. 138, 798 41 Kostelec na Hané

(dále jen Objednatel)

a

### Zhotovitel

#### sport cité + s.r.o.

Sídlo: Bílovice 519, 687 12 Bílovice

Doručovací adresa : Bílovice 519, 687 12 Bílovice

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: Ing. Nadim Eid

Ve věcech technických: Ing. Petr Výstup

Vedoucí stavby s autorizací

v oboru Dopravní stavby: Ing. Rudolf Nečas

IČO: 04929845

DIČ: CZ04929845

Bankovní spojení: KB a.s. Zlín

Číslo účtu: 115-7681040287/0100

Zapsaný v : Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,  
oddíl C, vložka 92673 (dále jen Zhotovitel)

## 2. PREAMBULE

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 12 2019 na akci: „REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ SPORT KOSTELEC NA HANÉ - I. ETAPA“ (dále jen Smlouva).
2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je provedení prací a související dodávky, které nebyly v původní dokumentaci zahrnuty a s tím související změna ceny díla dle čl. IV odst. 4.1. Smlouvy.

3. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu této veřejné zakázky. Dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky od zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku (položkovém rozpočtu) a změny v těchto stavebních pracích, činnostech a dodávkách, jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.
4. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy dle ust. § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), přičemž se ve smyslu tohoto zákona se nejedná o podstatnou změnu. Rozsah prací je vymezen ve změnových listech č. 01 a 02, které jsou přílohou tohoto dodatku.

### 3. ZMĚNA CENY DÍLA

1. V souvislosti se změnami určenými změnovými listy č. 01 a 02 se Objednatel a Zhotovitel dohodli na těchto cenách za vícepráce a méněpráce:

Změnový list č. 01:

Vícepráce:	559 732,14 Kč
Méněpráce:	-1 889 551,48 Kč

Změnový list č. 02:

Vícepráce:	395 073,65 Kč
Méněpráce:	-437 926,96 Kč

v důsledku čehož se cena za dílo bez DPH snižuje o částku 1.372.672,65 Kč.

S ohledem na schválené vícepráce a méněpráce dle změnových listů č. 01 a 02 se v čl. IV odst. 4.1. Smlouvy celková cena za dílo mění takto:

Celková cena bez DPH:	11 044 864,35 Kč
DPH (21%):	2 319 421,51 Kč
Celková cena s DPH:	13 364 285,86 Kč

2. Položkové členění víceprací a méněprací je součástí změnových listů č. 01 a 02.

### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
3. Dodatek se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města dne 18.11.2020 usnesením č. UZ 16/2/2020.

Přílohy:


- Změnový list č. 01, Změnový list č. 02

V Kostelci na Hané dne *26.11.2020* .....

V Bílovicích dne *26.11.2020* .....



.....  
Za Objednatele  
Mgr. František Horák  
Starosta města



**sport cité + s.r.o.**  
Bílovice 519  
687 12 Bílovice  
IČ: 04929845 DIČ: CZ04929845

.....  
Za Zhotovitele  
Ing. Nadim Eid  
Jednatel společnosti



## ZMĚNOVÝ LIST Č. 01

Název projektu	REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ SPORT KOSTELEK NA HANÉ - I. ETAPA
Objednatel	Město Kostelec na Hané
Zhotovitel	sport cité + s.r.o.
Podpis SoD	3.12.2019
Pořadí ZL	ZL č. 01 - méněpráce a vícepráce stavby zjištěné při provádění díla ke dni 16.11.2020
Datum	16.11.2020

### Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky

*V rámci provádění prací zjistil dodavatel práce, které nebyly v původní dokumentaci zahrnuty.*

*Jde o tyto vícepráce:*

- **VCP1:** nad rámec projektu jsou zesíleny komunikace pro pěší, vstup k BD č. 729 (změna č.2), zesílení podkladní vrstvy chodníků dle požadavku Technických služeb města Kostelce n. H., dále je odtěžen zjištěný nevhodný pískový podsyp původních chodníků tl. 300 mm, místo původně projektovaných 150 mm, rozdíl 150 mm
- **VCP2:** nad rámec projektu je realizována výměna čistících zón BD č.p. 777, 778, 779
- **VCP3:** nad rámec projektu jsou realizovány kopané sondy pro ověření polohy sítí nařízené správci IS a polohy kořenů 2 vzrostlých stromů
- **VCP4:** nad rámec projektu odtěžen zjištěný nevhodný pískový podsyp původních betonových parkovišť tl. 450 mm, místo původně projektovaných 150 mm, rozdíl 300 mm
- **VCP5:** sklon chodníku elipsy se zhotoviteli podařilo provést bez nutnosti osazení palisád pro srovnání výškových rozdílů konstrukce a upraveného terénu, z důvodu úspor pro další konstrukce pěších komunikací, osazení obrubníků místo palisád
- **VCP6:** nad rámec projektu odtěžen zjištěný nevhodný pískový podsyp vyšší mocnosti původních betonových komunikací tl. 450 mm, místo původně průzkumem projektovaných 300 mm, rozdíl 150 mm

*Současně byly provedeny tyto méněpráce:*

- **MP1, MP2:** vypouští se horní stavba altánu, včetně grilu, na základě rozhodnutí investora na základě připomínek souseda (hluk) a ochrany kořenového systému vzrostlého stromu – změna stavby č.1
- **MP3:** sklon chodníku elipsy se zhotoviteli podařilo provést bez nutnosti osazení palisád pro srovnání výškových rozdílů konstrukce a upraveného terénu, z důvodu úspor pro další konstrukce pěších komunikací, palisády vypuštěny
- **MP4:** upřesnění počtu a sadby jednotlivých kusů dřevin
- **MP5:** vypouští se přeložka sdělovacího vedení EON. Předmětné práce byly provedeny vlastníkem kabelového vedení a zařízení (E.O.N) na základě smlouvy mezi investorem a E.O.N.
- **MP6:** na základě změny projektu se snížil počet parkovacích stání ZTP o jedno místo.

**Souhrn víceprací a méněprací:**

Vícepráce - VCP		
Popis	Část stavby	cena bez DPH
VCP1	Zesílení podkladní vrstvy chodníku	192 436,75Kč
VCP2	Čistící zóny	39 000,00 Kč
VCP3	Ruční kopání sond	22 000,00 Kč
VCP4	Parkoviště	137 276,89 Kč
VCP5	Osazení obrub u elipsy	88 665,50 Kč
VCP6	Plocha u kotelny - odkop štěrku a dosypy kamenivem	80 353,00 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>559 732,14 Kč</b>

Méněpráce - MNP		
Popis	Část stavby	cena bez DPH
MNP1	Altán	-265 019,71 Kč
MNP2	Gril	-45 000,00 Kč
MNP3	Palisády	-234 351,77 Kč
MNP4	Výsadba	-35 680,00 Kč
MNP5	Přeložení kabelu sdělovacího vedení	-1 300 000,00 Kč
MNP6	Dopravní značení	-9 500,00 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>-1 889 551,48Kč</b>

**Přílohy změnového listu:**

- Položkový změnový rozpočet ke změnovému listu č. 01

**Stanovisko TDS:**

Souhlasím, jde o nepředvídatelné vícepráce, které nebylo v době podpisu smlouvy s dodavatelem předpokládat.

**Stanovisko AD:**

souhlasím, provedené změny vznikly v průběhu stavby.

**Stanovisko Objednatele:**

Souhlasím.


Město  
Kostelec nad Blánou  
okres Prostějov 2

# CENOVÝ PŘEHLED VÍCEPRACÍ

Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané

## Položkový změnový rozpočet ke změnovému listu č. 01

Číslo listu	Část stavby	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
VCP1	Zesílení podkladní vrstvy chodníku	192 436,75 Kč	40 411,72 Kč	232 848,47 Kč
VCP2	Čistící zóny	39 000,00 Kč	8 190,00 Kč	47 190,00 Kč
VCP3	Ruční kopání sond	22 000,00 Kč	4 620,00 Kč	26 620,00 Kč
VCP4	Parkoviště	137 276,89 Kč	28 828,15 Kč	166 105,04 Kč
VCP5	Osazení obrub u elipsy	88 665,50 Kč	18 619,76 Kč	107 285,26 Kč
VCP6	Plocha u kotelny - odkop štěrku a dosypy kamenivem	80 353,00 Kč	16 874,13 Kč	97 227,13 Kč
celkem bez zaokrouhlení:		<b>559 732,14 Kč</b>	<b>117 543,75 Kč</b>	<b>677 275,89 Kč</b>

cena dle SOD:

dle dodatku č.1 smlouvy o dílo:

Schválil:

Ing. David Zapletal  
AD

Ing. Radek Zápchal  
TDS

Mgr. František Horák  
starosta města



Za zhotovitele - sport cité + s.r.o., č.p. 519, 687 12 Bílovice  
Předložil:

**sport cité + s.r.o.**  
Bílovice 519  
687 12 Bílovice  
IČ: 04929845 DIČ: CZ04929845

Ing. Nadim Eid  
sport cité + s.r.o.

## CENOVÝ PŘEHLED VÍCEPRACÍ

stavba		Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané				
označení		VCP1	Zesílení podkladní vrstvy chodníku			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>94 001,76</b>						
5	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	403,70	130,00	52 481,18
3	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	403,70	55,00	22 203,58
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	60,56	45,00	2 724,98
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	60,56	65,00	3 936,09
14	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu 1041,64*0,15*1,8	t	281,24	45,00	12 655,93
				281,24280		
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>98 434,99</b>
14	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	281,24	45,00	12 655,93
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	281,24	35,00	9 843,50
16	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 218,64	15,00	63 279,63
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	281,243	25,00	7 031,07
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	281,243	20,00	5 624,86
<b>Celkem</b>						<b>192 436,75</b>



### Položkový soupis prací a dodávek

stavba		Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané				
označení		VCP2	Čistící zóny			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>799</b>	<b>Ostatní</b>				<b>39 000,00</b>
52	07	Čistící zóna (odbourání stávající zóny, odvoz materiálu, dosypání kameniva, obtonování a D+M čistící zóny)	kpl	3,00000	13 000,00	39 000,00
<b>Celkem</b>						<b>39 000,00</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

stavba		Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané				
označení		VCP3	Ruční kopání sond			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>799</b>	<b>Ostatní</b>				<b>22 000,00</b>
52	07	Ruční odkopy v chodníku, sondy u sítí, u stromů apod.	kpl	1,00000	22 000,00	22 000,00
<b>Celkem</b>						<b>22 000,00</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

stavba		Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané				
označení		VCP4	Parkoviště			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>137 276,89</b>						
4	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	349,75000	55,00	19 236,25
Plocha parkoviště				349,75000		
14	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním $(349,75 \cdot 0,25) \cdot 2$	t	174,87500	45,00	7 869,38
				174,87500		
16	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km $((349,75 \cdot 0,25) \cdot 2) \cdot 15$	t	2 623,12500	15,00	39 346,88
				2 623,12500		
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m $((349,75 \cdot 0,25) \cdot 2)$	t	174,87500	25,00	4 371,88
				174,87500		
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	174,87500	20,00	3 497,50
9	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	349,75000	180,00	62 955,00
<b>Celkem</b>						<b>137 276,89</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

stavba	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané					
označení	VCP5			Osazení obrub u elipsy		
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>88 665,50</b>
17	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	253,33000	350,00	88 665,50
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. dle rozpočtu 702,67 výpočet dle skutečnosti (nahrazení palisád): 930		-702,67000		956,00000
<b>Celkem</b>						<b>88 665,50</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

stavba		Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané				
označení		VCP6	Plocha u kotelny - odkop šterku a dosypy kamenivem			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>80 353,00</b>						
3	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	280,00000	55,00	15 400,00
				<i>Plocha u kotelny</i>	280,00000	
14	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním	t	46,20000	45,00	2 079,00
				<i>(385*0,12)</i>	46,20000	
16	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	693,00000	15,00	10 395,00
				<i>(385*0,12)*15</i>	693,00000	
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	46,20000	25,00	1 155,00
				<i>(385*0,12)</i>	46,20000	
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	46,20000	20,00	924,00
9	564871111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	280,00000	180,00	50 400,00
<b>Celkem</b>						<b>80 353,00</b>

# CENOVÝ PŘEHLED MĚNĚPRACÍ

Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané

## Položkový změnový rozpočet ke změnovému listu č. 01


Číslo listu	Část stavby	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
MNP1	Altán	-265 019,71 Kč	-55 654,14 Kč	-320 673,85 Kč
MNP2	Gril	-45 000,00 Kč	-9 450,00 Kč	-54 450,00 Kč
MNP3	Palisády	-234 351,77 Kč	-49 213,87 Kč	-283 565,64 Kč
MNP4	Výsadba	-35 680,00 Kč	-7 492,80 Kč	-43 172,80 Kč
MNP5	Přeložení kabelu sdělovacího vedení	-1 300 000,00 Kč	-273 000,00 Kč	-1 573 000,00 Kč
MNP6	Dopravní značení	-9 500,00 Kč	-1 995,00 Kč	-11 495,00 Kč
celkem bez zaokrouhlení:		<b>-1 889 551,48 Kč</b>	<b>-396 805,81 Kč</b>	<b>-2 286 357,29 Kč</b>

Schválil:

Ing. David Zapletal  
AD

Ing. Radek Zaccal  
TDS

Mgr. František Horák  
starosta města



Za zhotovitele - sport cité + s.r.o., č.p. 519, 687 12 Bílovice

Předložil:

Ing. Nadim Eid  
sport cité + s.r.o.

sport cité + s.r.o.

Bílovice 519  
687 12 Bílovice  
IČ: 04929845 DIČ: CZ04929845

## CENOVÝ PŘEHLED MĚNĚPRACÍ

stavba		Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané				
označení		MNP1	Altán			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-30 000,00</b>
17	310901113R00	Úprava líce rezného zdiva volně bez lišt bez spárování jakékoliv vazby, popřípadě předlohy, 7,5*2,5*2	m2	37,50000	-200,00	-7 500,00
				37,50000		
18	342241158R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z cihel lícových pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	18,75000	-1 200,00	-22 500,00
				18,75000		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>-38 100,00</b>
23	627452111R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z cihel, cementovou maltou	m2	37,50000	-200,00	-7 500,00
24	62	Provedení kamenného koberce vč penetrace - kompletní dodávka a montáž	m2	25,50000	-1 200,00	-30 600,00
				25,50000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-8 050,00</b>
25	639570010RA0	Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m	m	23,00000	-350,00	-8 050,00
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>-37 129,22</b>
30	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	30,51360	-65,00	-1 983,38
				30,51360		
31	712222111R00	Provedení krytiny ze živičných šindelů střech složitých, o sklonu do 45°	m2	30,51360	-200,00	-6 102,72
				30,51360		
32	712229112R00	Provedení krytiny ze živičných šindelů příplatek k ceně za zřízení práce u okapnice	m	37,44000	-200,00	-7 488,00
				37,44000		
33	712229113R00	Provedení krytiny ze živičných šindelů příplatek k ceně za zřízení práce u nároží	m	39,12000	-200,00	-7 824,00
				39,12000		
34	765526011R00	Krytina ze živičných šindelů Doplnky pro krytiny z živičných šindelů podkladní pás na bednění	m2	30,51360	-200,00	-6 102,72
				30,51360		
35	62865051R	šindel živičný dvouvrstvý; š = 1 000,0 mm; v = 337 mm; keramizované granule; termobody; barva různá; nosná vložka skelné vlákno; oxidovaný asfalt	m2	38,14200	-200,00	-7 628,40
				30,51360		
				7,62840		
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>-139 366,74</b>
36	762333110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	32,26000	-700,00	-22 582,00
				32,26000		
37	762333120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	64,86000	-700,00	-45 402,00
				17,70000		
				39,12000		
				8,04000		
38	762333130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	15,30000	-700,00	-10 710,00
				15,30000		

39	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	2,45517	-3 500,00	-8 593,10
		kleština 60/160 : (4,32+27,94)*0,06*0,16		0,30970		
		sloupek 140/140 : 17,7*0,14*0,14		0,34692		
		krokev 100/160 : 39,12*0,1*0,16		0,62592		
		pásek 120/120 : 8,04*0,12*0,12		0,11578		
		vaznice 140/180 : 15,3*0,14*0,18		0,38556		
		Mezisoučet		1,78387		
		bednění palubky MD 22 mm : 3,12*3,26*3*0,022		0,67130		
40	762812370RTX	Montáž záklopu, vrchní na P+D, včetně dodávky řeziva, palubky MD tl. 24 mm	m2	30,51360	-900,00	-27 462,24
		3,12*3,26*3		30,51360		
41	60515815R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 60,0 mm; š = 160 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové	m3	0,35615	-12 000,00	-4 273,80
		kleština 60/160 : (4,32+27,94)*0,06*0,16		0,30970		
		Koeficient: 0,15		0,04645		
		Koeficient:				
42	605158644R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 100,0 mm; š = 160 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové	m3	0,71981	-12 000,00	-8 637,72
		krokev 100/160 : 39,12*0,1*0,16		0,62592		
		Koeficient: 0,15		0,09389		
		Koeficient:				
43	605158651R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 120,0 mm; š = 120 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové	m3	0,13314	-12 000,00	-1 597,68
		pásek 120/120 : 8,04*0,12*0,12		0,11578		
		Koeficient: 0,15		0,01737		
		Koeficient:				
44	605158661R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 140,0 mm; š = 140 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové	m3	0,39896	-12 000,00	-4 787,52
		sloupek 140/140 : 17,7*0,14*0,14		0,34692		
		Koeficient: 0,15		0,05204		
		Koeficient:				
45	605158663R	Hranol konstrukční masivní KVH Si 140x180 mm l=5 m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	0,44339	-12 000,00	-5 320,68
		vaznice 140/180 : 15,3*0,14*0,18		0,38556		
		Koeficient: 0,15		0,05783		
		Koeficient:				
Díl: 783	<b>Nátěry</b>					<b>-4 873,75</b>
46	783726700R00	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak včetně montáže, dodávky demontáže lešení.	m2	88,61360	-55,00	-4 873,75
		kleština 60/160 : (4,32+27,94)*0,44		14,19440		
		sloupek 140/140 : 17,7*0,56		9,91200		
		krokev 100/160 : 39,12*0,52		20,34240		
		pásek 120/120 : 8,04*0,48		3,85920		
		vaznice 140/180 : 15,3*0,64		9,79200		
		Mezisoučet		58,10000		
		bednění palubky MD 22 mm : 3,12*3,26*3		30,51360		
Díl: M21	<b>Elektromontáže</b>					<b>-7 500,00</b>
58	210	Hromosvod - altán - původní	kpl	1,00000	-15 000,00	-15 000,00
58	210	Hromosvod - altán - původní	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
<b>Celkem</b>						<b>-265 019,71</b>



## CENOVÝ PŘEHLED MĚNĚPRACÍ

stavba		Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané				
označení		MNP2		Gril		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>38</b>	<b>Kompletní konstrukce</b>				<b>-45 000,00</b>
	13 02	Dodávka a osazení grilu	kpl	1,00000	-45 000,00	-45 000,00
<b>Celkem</b>						<b>-45 000,00</b>

## CENOVÝ PŘEHLED MĚNĚPRACÍ

stavba		Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané				
označení		MNP3	Palisády			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-234 351,77</b>
2	338920011R00	Osazení betonových palisád šířka do 11 cm, délka do 60 cm	m	379,70000	-450,00	-170 865,00
Paso mini Duo : 160+43,5+121,7+14,1				339,30000		
Paso 97 : 20,2*2				40,40000		
3	59228440R	palisáda beton; průřez kruh s úsečí; l = 120 mm; š = 108 mm; h = 400 mm; barva šedá	kus	437,31959	-80,00	-34 985,57
20,2*2/0,097				416,49485		
Koeficient: 0,05				20,82474		
Koeficient:						
4	59228460R	palisáda beton; průřez kruh s úsečí, 2 spojené kusy; l = 60 mm; š = 100 mm; h = 250 mm; barva šedá	kus	356,26500	-80,00	-28 501,20
Paso mini Duo : 160+43,5+121,7+14,1				339,30000		
Koeficient: 0,05				16,96500		
Koeficient:						
<b>Celkem</b>						<b>-234 351,77</b>

## CENOVÝ PŘEHLED MĚNĚPRACÍ

stavba		Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané				
označení		MNP4				
		Výsadba				
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Výsadba stromů + keřů</b>				<b>-35 680,00</b>
	1 183101215R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3	kus	-5,00000	350,00	-1 750,00
		SOD:		30,00000		
		Skutečnost:		25,00000		
	2 184102114R00	Výsadba dřevin s balerm průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	-5,00000	250,00	-1 250,00
		SOD:		30,00000		
		Skutečnost:		25,00000		
	3 184501111R00	Zhotovení obalu kmene z juty Zhotovení obalu juta 1 vrstva rovina list. Strom /1m2	kus	-2,00000	90,00	-180,00
		SOD:		27,00000		
		Skutečnost:		25,00000		
	5 Pol__5	Kotvení dřevin kůly do 3m list. /3kůly,	kus	-2,00000	300,00	-600,00
		SOD:		27,00000		
		Skutečnost:		25,00000		
	11 CP	Ochrana krmínku proti poškození křovinořezem	kus	-5,00000	150,00	-750,00
		SOD:		30,00000		
		Skutečnost:		25,00000		
	12 2652201	Acer platanoides (Crimson King) - Javor mléc	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
		SOD:		1,00000		
		Skutečnost:		2,00000		
	13 2652202	Acer platanoides Drummondii - Javor	ks	-1,00000	3 500,00	-3 500,00
		SOD:		2,00000		
		Skutečnost:		1,00000		
	14 2652204	Acer pseudoplatanus - Javor klen	ks	-1,00000	3 500,00	-3 500,00
		SOD:		3,00000		
		Skutečnost:		2,00000		
	15 2652205	Aesculus carnea - Kaštan	ks	3,00000	3 500,00	10 500,00
		SOD:		2,00000		
		Skutečnost:		5,00000		
	17 2652206	Catalpa bignonioides - Katalpa	ks	-1,00000	6 000,00	-6 000,00
		SOD:		1,00000		
		Skutečnost:		0,00000		
	18 2652215	Corylus colurna - Líška turecká	ks	6,00000	2 000,00	12 000,00

	SOD:				3,00000	
	Skutečnost:				9,00000	
19 2652207	Crataegus Laevigata Paul's Scarlet - Hloh		ks		-4,00000	3 000,00
	SOD:				4,00000	
	Skutečnost:				0,00000	
20 2652216	Fraxinus ornus Meczek - Jasan		ks		-1,00000	3 000,00
	SOD:				1,00000	
	Skutečnost:				0,00000	
21 2652208	Prunus avium Plena - Třešeň		ks		1,00000	3 000,00
	SOD:				1,00000	
	Skutečnost:				2,00000	
22 2652217	Prunus acolade - Střemcha		ks		-1,00000	3 000,00
	SOD:				1,00000	
	Skutečnost:				0,00000	
23 2652209	Prunus cerasifera nigra - Okrasný myrobalán		ks		-1,00000	3 000,00
	SOD:				1,00000	
	Skutečnost:				0,00000	
24 2652210	Prunus serrulata Kanzan - Sakura		ks		-3,00000	3 000,00
	SOD:				3,00000	
	Skutečnost:				0,00000	
25 2652212	Tilia cordata (Greenspire) - Lípa srdčitá		ks		1,00000	6 000,00
	SOD:				1,00000	
	Skutečnost:				2,00000	
26 2652213	Tilia europaea Pallida - Lípa		ks		-3,00000	3 000,00
	SOD:				4,00000	
	Skutečnost:				1,00000	
27 2652214	Pinus nigra 120-150cm - borovice černá		ks		-3,00000	3 000,00
	SOD:				3,00000	
	Skutečnost:				0,00000	
29 5727130	kůly, d. 200cm průměr 7 cm, impreg. 2ks/lehčična		kus		-6,00000	500,00
	SOD:				6,00000	
	Skutečnost:				0,00000	
30 Pol__33	kůly do 300cm 3ks/strom (105*3--315ks)		kus		-7,00000	150,00
	SOD:				82,00000	
	Skutečnost:				75,00000	
31 5727150	Příčky ke kůlům ( 3ks/strom )		kus		-7,00000	60,00
	SOD:				82,00000	
	Skutečnost:				75,00000	

40	PC	Chránič proti poškození křovinořezem při sečení	ks	-5,00000	70,00	-350,00
		SOD:		30,00000		
		Skutečnost:		25,00000		
45	183101212R00	Hloubení jámek s výměnou půdy na 50 % v rovině Jamky výměna 50% v hor. 1-4 do 0,2m3 -rov.	kus	77,00000	45,00	3 465,00
		SOD:		157,00000		
		Skutečnost:		234,00000		
46	184102111R00	Výsadba dřevin s bałem Výsadba dřeviny s bałem d 0,2m v rov.	kus	77,00000	45,00	3 465,00
		SOD:		157,00000		
		Skutečnost:		234,00000		
52	2652103	Cotoneaster dam. Coral Beauty - Skalník	ks	4,00000	90,00	360,00
		SOD:		26,00000		
		Skutečnost:		30,00000		
54	2652101	Ligustrum vulgare Atrovirens - Ptačí zob	ks	191,00000	90,00	17 190,00
		SOD:		4,00000		
		Skutečnost:		195,00000		
55	2652102	Spiraea jap. Little Princess - Tavoľník	ks	-34,00000	90,00	-3 060,00
		SOD:		34,00000		
		Skutečnost:		0,00000		
56	2652105	Weigela hyb. Eva Ratke - Zanice	ks	-16,00000	500,00	-8 000,00
		SOD:		16,00000		
		Skutečnost:		0,00000		
57	2652106	Weigela hyb. Lutea - Zanice	ks	-10,00000	500,00	-5 000,00
		SOD:		10,00000		
		Skutečnost:		0,00000		
58	2652107	Spiraea vanhouttei - Tavoľník	ks	-59,00000	300,00	-17 700,00
		SOD:		59,00000		
		Skutečnost:		0,00000		
61	5725330	Mučíkovací rouno	m2	179,00000	50,00	8 950,00
		SOD:		51,00000		
		Skutečnost:		230,00000		
<b>Celkem</b>						<b>-35 680,00</b>

## CENOVÝ PŘEHLED MĚNĚPRACÍ

stavba		Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané				
označení		MNP5	Přeložení kabelu sdělovacího vedení			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>-1 300 000,00</b>
1	220	Přeložka sdělovacího vedení EON	kpl	-1,00000	1 300 000,00	-1 300 000,00
<b>Celkem</b>						<b>-1 300 000,00</b>

**CENOVÝ PŘEHLED MĚNĚPRACÍ**

stavba		Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané				
označení		MNP6		Dopravní značení		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>-9 500,00</b>
	02	Dodávka, montáž a osazení svíslé dopravní značky vč. zemních prací, patky, sloupku, objímky, značky, případně dodatkové značky	kus	1,00000	-8 000,00	-8 000,00
	3 03	Vodorovné značení - znak invalida	kus	1,00000	-1 500,00	-1 500,00
<b>Celkem</b>						<b>-9 500,00</b>

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 02

Název projektu	REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ SPORT KOSTELEČ NA HANÉ - I. ETAPA
Objednatel	Město Kostelec na Hané
Zhotovitel	sport cité + s.r.o.
Podpis SoD	3.12.2019
Pořadí ZL	ZL č. 02 - méněpráce a vícepráce stavby zjištěné při provádění díla ke dni 16.11.2020
Datum	16.11.2020

### Popis změny závazku ze smlouvy – dodatečné stavební práce nebo související dodávky

V rámci provádění prací zjistil dodavatel práce, které nebyly v původní dokumentaci zahrnuty.

Jde o tyto vícepráce:

- **VCP 01:** nad rámec projektu je na větví A2 (u kotelny) provedena výměna 2 silničních vpustí dešťové kanalizace a výměna + srovnání 2 vík šachet dešťové kanalizace
- **VCP 02:** nad rámec projektu jsou realizovány komunikace pro pěší a odpadní nádoby v rámci revize chodníků pro pěší, včetně přístupů pro osoby ZTP k parkovacím stáním a hnízd odpadních nádob, dlažba, obruby podsypy
- **VCP 03:** nad rámec projektu jsou realizovány parkovací plochy kolmých stání na komunikaci ulice Sportovní, dlažba, obruby, podkladní vrstvy
- **VCP 04:** asanace v souvislosti s již provedenými konstrukcemi pěších komunikací na ul. Sportovní realizovaných na základě změny č.2, zemní práce v souvislosti s novým vstupem k BD č. 729

Současně byly provedeny tyto méněpráce:

- **MNP 01:** vypouští se živičný kryt, souvrství a obruby původního příjezdu k BD č.p. 729
- **MNP 02:** vypouští se část zpevněných ploch chodníků pro pěší a odpadní nádoby v rámci revize chodníků pro pěší, včetně přístupů pro osoby ZTP k parkovacím stáním a hnízd odpadních nádob, dlažba, obruby podsypy
- **MNP 03:** vypouští se navrhované parkovací plochy kolmých stání na komunikaci ulice Sportovní, dlažba, obruby, podkladní vrstvy
- **MNP 04:** vypouští se kácení a likvidace 2 vzrostlých dřevin

### Souhrn víceprací a méněprací:

Vícepráce - VCP		
Popis	Část stavby	cena bez DPH
VCP 01	Stavební úpravy pozemních komunikací	23 175,73 Kč
VCP 02	Stavební úpravy pěších komunikací	75 555,30 Kč
VCP 03	Odstavná a parkovací stání	277 548,81 Kč
VCP 04	Asanace stávajících konstrukcí	18 793,81 Kč
CELKEM		395 073,65 Kč

Méněpráce - MNP		
Popis	Část stavby	cena bez DPH



MNP 01	Stavební úpravy pozemních komunikací	-66 602,81 Kč
MNP 02	Stavební úpravy pěších komunikací	-44 998,49 Kč
MNP 03	Odstavná a parkovací stání	-313 825,66 Kč
MNP 04	Parkové a vegetační úpravy	-12 500,00 Kč
	<b>CELKEM</b>	<b>-437 926,96 Kč</b>

**Přílohy změnového listu:**

- Položkový změnový rozpočet ke změnovému listu č. 02

**Stanovisko TDS:**

Souhlasím, jde o nepředvídatelné vícepráce, které nebylo v době podpisu smlouvy s dodavatelem předpokládat.



**Stanovisko AD:**

souhlasím, provedené změny vznikly v průběhu stavby.

**Stanovisko Objednatele:**

Souhlasím.



# CENOVÝ PŘEHLED VÍCEPRACÍ - ÚPRAVA PROJEKTU


Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané

## Položkový změnový rozpočet ke změnovému listu č. 02

Číslo listu	Část stavby	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
VCP 01	Stavební úpravy pozemních komunikací	23 175,73 Kč	4 866,90 Kč	28 042,63 Kč
VCP 02	Stavební úpravy pěších komunikací	75 555,30 Kč	15 866,61 Kč	91 421,91 Kč
VCP 03	Odstavná a parkovací stání	277 548,81 Kč	58 285,25 Kč	335 834,06 Kč
VCP 04	Asanace stávajících konstrukcí	18 793,81 Kč	3 946,70 Kč	22 740,51 Kč
	celkem bez zaokrouhlení:	<b>395 073,65 Kč</b>	<b>82 965,47 Kč</b>	<b>478 039,12 Kč</b>

Schválí:

Ing. David Zapletal  
AD



Ing. Radek Zaccpal  
TDS



Mgr. František Horák  
starosta města

Město  
Kostelec na Hané  
okres Prostějov 2



Za zhotovitele - sport cité + s.r.o., č.p. 519, 687 12 Bílovice

Předložil:

Ing. Nadim Eid  
sport cité + s.r.o.

sport cité + s.r.o.  
Bílovice 519  
687 12 Bílovice  
IČ: 04929845 / DIČ: CZ04929845



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revizalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	01	Stavební úpravy pozemních komunikací
R:	2018082-01/2018082-0111	1. etapa - VCP 01

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 8</b>						
<b>Trubní vedení</b>						
1	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV : pro typ UVB-50	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
včetně zřízení lože ze štěrkopísku,						
2	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytí, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytí popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	2,00000	2 330,00	4 660,00
3	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	2,00000	789,00	1 578,00
4	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00
včetně rámtů a košů na bahno,						
5	59224177R	prstavec betonový: DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,00000	386,50	773,00
<b>Díl: 99</b>						
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
6	998225111R00	Přesun hmot komunikací a leišť, krytí živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	3,66067	45,00	164,73

**Celkem** **23 175,73**

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	02	Stavební úpravy pěších komunikací
R:	2018082-021/2018082-0211	1.etapa VCP 02

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>					
<b>Zemní práce</b>					
1	122201101R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	2,78944	120,00	334,73
s přehozením výkoppku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 7,58*2,3*0,16					
2	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	2,04120	750,00	1 530,90
oplocení hnízdo 1 : 8*0,3*0,3*0,84 hnízdo 2 : 11*0,3*0,3*0,84 hnízdo 3 : 8*0,3*0,3*0,84					
3	162701106R00 Vodorovné přemístění výkoppku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkoppku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	4,83064	140,00	676,29
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,78944 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,04120					
4	167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehého výkoppku nakládání výkoppku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,83064	55,00	265,69
5	171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkoppku nebo ornice	m3	4,83064	55,00	265,69
6	180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 38,75500	m2	38,75500	23,30	902,99
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 38,75500					
7	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	92,42400	18,00	1 663,63
chodníky : 7,58*2,3 2,3*2,8					
17,43400 6,44000					

7,1\*1,6  
popelnice - hnízdo1 : 10,51  
2 : 25,18  
3 : 21,5

11,36000  
10,51000  
25,18000  
21,50000

8	181301103R00	Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemisťením hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m <sup>2</sup>	38,75500	90,90	3 522,83
---	--------------	---	----------------	----------	-------	----------

bouraná bet. plocha : 2,55\*2,9+19  
zrušené chodníky : (1,9+2)\*2+1,2\*1,9\*2

26,39500  
12,36000

9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4	m <sup>3</sup>	4,83064	50,00	241,53
10	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,80000	250,00	200,00

### Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

11 275313511R00 Beton základových patek prosý třídy C 12/15

2,11264  
2 540,00

oplocení hnízdo 1 : 8\*0,3\*0,3\*0,84  
hnízdo 2 : 11\*0,3\*0,3\*0,84  
hnízdo 3 : 8\*0,3\*0,3\*0,84

Koeficient: 0,035

0,60480  
0,83160  
0,60480  
0,07144

### Díl: 5 Komunikace

13	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm chodníky : 7,58*2,3 2,3*2,8 7,1*1,6	m <sup>2</sup>	35,23400	130,00	4 580,42
----	--------------	--	----------------	----------	--------	----------

44 433,31

14	564851113RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm popelnice - hnízdo1 : 10,51 2 : 25,18 3 : 21,5	m <sup>2</sup>	57,19000	150,00	8 578,50
----	--------------	---	----------------	----------	--------	----------

10,51000  
25,18000  
21,50000

15	567211210R00	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 100 mm (2,8*2+7,58*2)*0,3 (6,1*2+1,32)*0,3 2*0,3	m <sup>2</sup>	10,88400	450,00	4 897,80
----	--------------	---	----------------	----------	--------	----------

6,22800  
4,05600  
0,60000

16	566215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. (2,8+0,4*2)*2 7,58*2 (6,7+0,4)*1,32	m <sup>2</sup>	31,73200	250,00	7 933,00
----	--------------	--	----------------	----------	--------	----------

7,20000  
15,16000  
9,37200

17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m <sup>2</sup>	57,19000	200,00	11 438,00
----	--------------	---	----------------	----------	--------	-----------

s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmoti pro lože a výplň spár.

popelnice hnízdo 1-3 : 10,51+25,18+21,5

18	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	34,32440	180,00	6 178,39
		(2,8+0,4*2)*2		7,20000		
		7,58*2		15,16000		
		6,7*1,32		8,84400		
		Koeficient : 0,1		3,12040		
19	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	3,30880	250,00	827,20
		6,2*0,4		2,48000		
		1,32*0,4		0,52800		
		Koeficient : 0,1		0,30080		

**Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci**

20	917862111R00	Osazení silničního nebo chodničkového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	2,00000	250,00	500,00
		S dodáním hmoti pro lože tl. 80-100 mm.				
21	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodničkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	20,76000	350,00	7 266,00
		S dodáním hmoti pro lože tl. 80-100 mm.				
		2,8*2+7,58*2		20,76000		

22	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodničkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku stojatého, nájezdového 1000/150/150 mm, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	13,52000	373,00	5 042,96
		S dodáním hmoti pro lože tl. 80-100 mm.				
		6,1*2+1,32		13,52000		

23	592174911R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01000	200,00	202,00
24	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01000	200,00	202,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
25	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací; kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	65,30309	45,00	2 938,64

**Celkem**

**75 555,30**

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	03	Odstavná a parkovací stání
R:	2018082-031/2018082-0311	1.etapa - VCP 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	<b>Zemní práce</b>				<b>7 344,75</b>
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 54,29+295,46	m2	349,75000	21,00	7 344,75

Díl: 5	<b>Komunikace</b>					
2	564871111R00	Podklad ze šitékordri s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm 54,29+295,46	m2	349,75000	180,00	62 955,00
				349,75000		<b>227 310,73</b>

3	567211210R00	Podklad z prostého betonu třídy II, tloušťky 100 mm (10,6+5+56,89)*0,35	m2	25,37150	150,00	3 805,73
4	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár. 53+285	m2	338,00000	200,00	67 600,00
				338,00000		<b>338,00000</b>
5	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá, l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 338,00000 Koeficient : 0,1	m2	371,80000	250,00	92 950,00
				338,00000		<b>33,80000</b>

Díl: 91	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
6	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 15,6+56,89	m	72,49000	400,00	28 996,00
				72,49000		<b>72,49000</b>

Díl: 99	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
7	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	308,82954	45,00	13 897,33
				308,82954		<b>13 897,33</b>

<b>Celkem</b>						<b>277 548,81</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané	
O:	07	Asanace stávajících konstrukcí	
R:	2018082-071/2018082-0711	1. etapa -VCP 04	

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>903,25</b>
1 111301111R00	Sejmuti dnu sejmuti dmu tl. do 100 mm s natežením, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	16,62500	50,00	831,25

tl. do 10 cm s natežením, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

nový chodník : 5,55\*2,3

12,76500

popelnice hnízdo 1 : (10,51-6,65)

3,86000

2 113202111R00	Vytrhání obrub z krajinků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	1,60000	45,00	72,00
----------------	--	---	---------	-------	-------

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>238,50</b>
----------------	---------------------------	--	--	--	---------------

3 970251200R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm	m	5,30000	45,00	238,50
----------------	---	---	---------	-------	--------

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>152,06</b>
-----------------	--	--	--	--	---------------

4 979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním	t	0,43444	45,00	19,55
----------------	---	---	---------	-------	-------

5 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,43444	35,00	15,21
----------------	--	---	---------	-------	-------

6 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,51657	15,00	97,75
----------------	--	---	---------	-------	-------

7 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,43444	25,00	10,86
----------------	---	---	---------	-------	-------

8 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,43444	20,00	8,69
----------------	-----------------------------------	---	---------	-------	------

<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>11 000,00</b>
----------------	-------------------------	--	--	--	------------------

9 005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
--------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------

10 005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
---------------	-----------------	--------	---------	----------	----------

<b>Díl: ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>6 500,00</b>
----------------	------------------------	--	--	--	-----------------

11 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
-------------	---------------------	--------	---------	----------	----------

12 005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
-------------	----------------	--------	---------	----------	----------

<b>Celkem</b>					<b>18 793,81</b>
---------------	--	--	--	--	------------------



# CENOVÝ PŘEHLED MĚNĚPRACÍ - ÚPRAVA PROJEKTU

Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané


## Položkový změnový rozpočet ke změnovému listu č. 02

Číslo listu	Část stavby	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
MNP 01	Stavební úpravy pozemních komunikací	-66 602,81 Kč	-13 986,59 Kč	-80 589,40 Kč
MNP 02	Stavební úpravy pěších komunikací	-44 998,49 Kč	-9 449,68 Kč	-54 448,17 Kč
MNP 03	Odstavná a parkovací stání	-313 825,66 Kč	-65 903,39 Kč	-379 729,05 Kč
MNP 04	Parkové a vegetační úpravy	-12 500,00 Kč	-2 625,00 Kč	-15 125,00 Kč
celkem bez zaokrouhlení:		<b>-437 926,96 Kč</b>	<b>-91 964,66 Kč</b>	<b>-529 891,62 Kč</b>

Schválí:

Ing. David Zapletal

AD



Ing. Radek Zaccal

TDS



Mgr. František Horák

starosta města  
Město  
Kostelec na Hané  
okres Prostějov 2



Za zhotovitele - sport cíle + s.r.o., č.p. 519, 687 12 Blatovice

Předložil:

Ing. Nadim Eid

sport cíle + s.r.o.

**sport cíle + s.r.o.**

Blatovice 519

687 12 Blatovice

0492929845 DIČ: CZ0492929845

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	01	Stavební úpravy pozemních komunikací
R:	2018082-01/2018082-0112 1. etapa - MNP 01	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>						
2	56487111R00	Podklad ze štěrkuodří s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	-68,00000	200,00	-13 600,00
A1 : -68						
3	565141211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	-63,00000	300,00	-18 900,00
A1 : -63						
4	567211210R00	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 100 mm	m2	-5,60000	450,00	-2 520,00
-7,65+8,35*0,35						
5	57321111R00	Posádk živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	-126,00000	25,00	-3 150,00
-63						
Koeficient : 1						
6	577112114R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	-63,00000	300,00	-18 900,00
-63						
<b>Díl: 91</b>						
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						
7	917862111R00	Osazení silničního nebo chodničkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-16,00000	250,00	-4 000,00
S dodáním hmoti pro lože tl. 80-100 mm.						
-7,65+8,35)						
8	59217460R	obrubník silniční materiál beton, l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	-16,00000	150,00	-2 760,00
-16						
Koeficient : 0,15						
-2,40000						
<b>Díl: 99</b>						
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
9	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	-61,61804	45,00	-2 772,81
<b>Celkem</b>						
						<b>-66 602,81</b>

## Polozkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	02	Stavební úpravy pěších komunikací
R:	2018082-021/2018082-0212	1. etapa - MNP 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
1	56485111R00	Podklad ze štěrku s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm $-(1,9+2)^*2,3$ $-1,4*1,9*2$	m2	-14,29000	130,00	-1 857,70
2	564851113RT2	Podklad ze štěrku s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm $-(6,65+11,03+19,08)$	m2	-36,76000	150,00	-5 514,00
4	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár. odpočet SLP v průběžném chodníku : $-2*0,4*2$ rušené chodníky : $-1,2*1,9*2$ $-(1,9+2)^*2$ změna tvaru chodníku u popelnic- hnízdo 1 : $-0,55$	m2	-14,51000	250,00	-3 627,50
5	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár. popelnice - hnízdo1-3 : $-(6,65+11,03+19,08)$	m2	-36,76000	200,00	-7 352,00
6	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm chodníky : $-(0,55+(1,7+1,8)^*2+1,2*1,5*2)$ popelnice : $-(6,65+11,03+19,08)$ Koefficient : 0,1	m2	-52,70100	180,00	-9 486,18
7	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm $-2*0,4*5$ $-1,2*0,4*2$ Koefficient : 0,1	m2	-5,45600	250,00	-1 364,00

<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>-11 879,00</b>
8 91786211RT5	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, stojátého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-33,94000	350,00		-11 879,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

chodníky :  $-(1,9+2+1,9*2)^*2$

popelnice : -18,54

-15,40000

-18,54000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-3 918,11</b>
9 998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	-87,06910	45,00		-3 918,11

vodorovně do 200 m

<b>Celkem</b>						<b>-44 998,49</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	03	Odstavná a parkovací stání
R:	2018082-031/2018082-0312	1. etapa - MNP 03

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>					
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	-385,00000	21,00	-8 085,00
<b>Komunikace</b>						<b>-252 662,50</b>
2	564871111R00	Podklad ze štěrkodritu s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	-360,00000	180,00	-64 800,00
3	567211210R00	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 100 mm	m2	-33,25000	150,00	-4 987,50
4	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	-385,00000	200,00	-77 000,00
5	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	-423,50000	250,00	-105 875,00
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						<b>-38 000,00</b>
6	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodňákového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/150/250 mm, stojátého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-95,00000	400,00	-38 000,00
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
<b>Díl: 99</b>						
7	998223011R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	-335,07017	45,00	-15 078,16
<b>Celkem</b>						<b>-313 825,66</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-082	Revitalizace sídliště Sport - Kostelec na Hané
O:	06	Parkové a vegetační úpravy
R:	2018082-061	1. etapa - MNP 04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Asanace poškozených dřevin</b>				<b>-12 500,00</b>
80	112103123R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách Pokác.stromu ve ztížen. Podmín.o prům.300-400mm v rov. bez odstranění pařezu, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, (č. 22, 58, 70, 96, 48)	ks	1,00000	-2 500,00	-2 500,00
81	112103124R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách Pokác.stromu ve ztížen. Podmín.o prům.400-500mm v rov. bez odstranění pařezu, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, (č. 131, 132 )	ks	1,00000	-10 000,00	-10 000,00
<b>Celkem</b>						<b>-12 500,00</b>