



ODPOVĚĚ NA DOTAZ UCHAZEČE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Výběr zhotovitele stavby - veřejné zakázky malého rozsahu, podle § 18 odst. 5 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“),

„Stavební úpravy stávajícího šatnového objektu, včetně napojení na inženýrské sítě, Police nad Metují“

1. Identifikace zadavatele

název: **Město Police nad Metují**
adresa: Masarykovo náměstí 98, Police nad Metují, PSČ 549 54
IČ: 00272949
statutární orgán: Mgr. Ida Jenková, starostka města
tel.: +420 491 509 999 (ústředna), +420 491 509 996
e-mail: meu@meu-police.cz, gennertova@meu-police.cz

2. Dotaz uchazeče a odpovědi zadavatele veřejné zakázky

a) *„Projektovou dokumentaci v části D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení nelze považovat za dostatečný podklad, konkrétně tabulku na str. 12 a obrázek na str. 8. Nejsou zde obsaženy všechny prvky, obrázek není okótovaný, tudíž nelze zjistit tloušťku plechu. Tabulka dále také neobsahuje údaje o tloušťce plechu, ani prvky dle obrázku na str. 8. Obrázek neobsahuje spodní uložení na sloup. Dále je v projektové dokumentaci uvedeno, že jako krokve po „vlašsku“ budou použity stávající profily UPN 100, ale při prohlídce stavby jsme zjistili, že jsou krokve dřevěné z fošen.“*

✓ Tabulka na str. 12 a obrázek na str. 8 části D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení obsahují všechny nové prvky. Trapézový plech, který tvoří krytinu, je popsán ve výkazu výměr stavební části. Stávající profily UPN 100 byly omylem popsány jako ocelové, jsou však dřevěné a budou ponechány. V případě jejich špatného stavu po rozebrání konstrukce, dojde k upřesnění, popřípadě lokální výměně.

b) *„V rozpočtu je uvažován pouze převoz sutí do 1 km se složením. Chybí další kilometry na skládku a poplatek za uložení. Zhotovitel je ze zákona povinen sutí zlikvidovat.“*

✓ Slepý rozpočet byl o připomínku uchazeče opraven.

c) *„V rozpočtu je pouze rozebrání a zpětná pokládka zámkové dlažby. Rozpočet však neobsahuje žádné položky na opravu ohrub, ani podkladních vrstev.“*

✓ Plocha zámkové dlažby je uvedena s rezervou jako kompletní rozebrání a opětovná montáž. Ve skutečnosti se jedná o rýhu šířky 800 mm pro položení plynové přípojky. Oprava ohrub ani podkladních vrstev nutná není.

d) *„Ve výkresu D.1.1.08 Nový stav – řez A-A není řešena svislá izolace v místě tribuny, ani na druhé straně v místě terénu, kde je vodorovná izolace pod terénem. Provedením pouze vodorovné izolace stavba není dostatečně chráněna proti zemní vlhkosti.“*

✓ Vzhledem k tomu, že máme zastřešenou tribunu, nepředpokládáme, že by se na patu této zdi dostala povrchová nebo atmosférická voda. Z tohoto důvodu řešíme pouze přerušení vztlínající vlhkosti z podzákladí a není uvažováno s dodatečnou svislou hydroizolací.

V Polici nad Metují dne 21. října 2014

Mgr. Ida Jenková
starostka města