

SMLOUVA O DÍLO č. 114 312

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Město Potštát

Zámecká 1
753 62 Potštát

Zastoupené: ve věcech smluvních: Karlem Galasem, starostou
ve věcech technických: pracovník z ASA Expert a.s, Ing. Slepčan
IČ: 00301795
DIČ: CZ00301795

Dále jen Objednavatel

a

THERM, spol. s.r.o.

Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiří Figala a Ing. Radim Barták - jednatelé

IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991
Peněžní ústav: KB a.s. Ostrava
Číslo účtu: 954241761/0100

Dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C.
vložka 1770

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- 1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.
- 1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel

vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této smlouvy jako neadekvátní.

- 1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato smlouva byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak uzavřena platně a účinně.
- 1.5 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli.
- 1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že disponuje všemi kvalifikačními a další požadavky a předpoklady, které jsou nutné k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly doloženy a že toto prohlášení je pravdivé, což potvrzuje podpisem této smlouvy.
- 1.7 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možnostmi provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo předkládá.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby: **„Energetické úspory objektu HZS Potštát“**.
- 2.2 Bližší specifikace díla je uvedena v Projektové dokumentaci, zpracované firmou ASA Expert, a.s.
- 2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy:
 - 2.3.1 zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,
 - 2.3.2 zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - 2.3.3 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.3.4 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.3.5 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

- 2.3.6 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- 2.3.7 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- 2.3.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- 2.3.9 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 2.3.10 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 2.3.11 provedení přejímky stavby.
- 2.4 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
- 2.5 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných požadavků Smluvních stran musí být zapracovány do Projektové dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě.
- 2.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na své nebezpečí.
- 2.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou odměnu za provedení Díla a provedené Dílo převezme.

3. CENA DÍLA

- 3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu celkem:


3.1.1 Stavba

- cena bez DPH	1 189 369,- Kč
- DPH 21 %	249 767,- Kč
- cena celkem s DPH	1 439 136,- Kč

Rezerva na vícepráce dle čl. 3.6 Smlouvy ve výši 5% nabídkové ceny

- rezerva bez DPH	59 468,- Kč
- DPH	12 489,- Kč
- rezerva celkem s DPH	71 957,- Kč

- 3.2 Uchazeč je povinen vyplnit údaj o rezervě. Vyčíslení rezervy slouží k zajištění uznatelnosti víceprací v dotačním projektu OPŽP. Rezerva je definována do výše 5% celkové ceny. Rezerva tvoří zvláštní položku, se kterou hospodaří výhradně objednatel a použije ji pouze v případě nutnosti úhrady za vícepráce, které vzniknou v průběhu výstavby, a které nebylo možné předpokládat v době zpracování projektové dokumentace. V souladu s implementačním dokumentem OPŽP lze u poskytovatele podpory nárokovat vícepráce pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně zadavatele, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu a jsou pokryty rozpočtovou rezervou, která je zahrnuta přímo do smlouvy o dílo, přičemž je náležitě odvozena od rezervy dané v Registračním listu, resp. v žádosti o podporu.
- 3.3 Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD.
- 3.4 Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 3.5 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, který vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace), do kterého uchazeč (dodavatel) v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tento bude předložen v rámci nabídky uchazeče (dodavatele).
- 3.6 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle předloženého výkazu výměr bude nedílnou součástí návrhu smlouvy
- 3.7 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude maximální cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací



bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění bude stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě a zaznamenán v dokumentech poskytovatele podpory s označením Změnový list a Hlášení změny.

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

4.1 Místem plnění jsou budova na adrese:

Potštát, Školní 18, k. ú. 726460, p. č. 1159

4.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto:

- 4.2.1 Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.
- 4.2.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 dnů od doručení písemné výzvy objednatele.
- 4.2.3 Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této Smlouvy do 55 kalendářních dnů.
- 4.2.4 Dílo bude dokončeno protokolárním předáním díla objednateli.
- 4.2.5 Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny předem.
- 4.2.6 Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy.
- 4.2.7 Počátek běhu záruční doby je stanoven na 1. den po předání a převzetí díla.
- 4.2.8 Povinnost zhotovitele ukončit dílo je splněna dnem, kdy bylo předávací řízení ukončeno protokolem o předání a převzetí díla.
- 4.2.9 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.
- 4.2.10 Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce na díle v termínu sjednaném v této Smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace projednat časový harmonogram se zástupci zadavatele a zástupci provozovatele a upravit časový harmonogram prací tak, aby bylo při zachování zhotovitelem navržených technologických postupů umožněno zajistit pracovní úkoly provozovatele. Změny časového harmonogramu budou zaznamenány ve stavebním deníku a budou platné pouze při podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek smlouvy nebude vyžadován.

5. PROVEDENÍ DÍLA



- 5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě.
- 5.2 Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami a stanoví lhůty na odstranění vad a nedodělků.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že v provedeném díle dodrží technologická pravidla a požadavky na kvalitu realizace ETICS a otvorových výplní, zdroje tepla a další parametry navrhované v PD a v Zadávací dokumentaci.
- 5.4 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy a na základě Projektové dokumentace, kterou Smluvní strany osobně zkontrolovaly a vyslovily s ní souhlas.
- 5.5 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno:
- 5.5.1 Případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc) a zejména pak nepříznivými klimatickými podmínkami a dalším nepředvídatelnými skutečnostmi, které neumožňují provádění Díla zejména v souladu s technologickými požadavky a předpisy a bezpečností práce. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat Objednatele.
- 5.5.2 Případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany Objednatele, pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro provedení Díla.
- 5.5.3 Případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, pokud jsou potřebná či nutná pro provedení Díla.
- 5.5.4 V uvedených případech se pak termín provedení Díla posouvá o přiměřenou dobu, nejméně pak o dobu, po kterou byly tyto další práce prováděny. Smluvní strany o tomto posunutí termínu provedení Díla sepíší dodatek ke smlouvě.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců na stavební část i na otvorové výplně.
- 6.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomoci poddodavatelů. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele. **Zhotovitel akceptuje vymezení té část plnění, která nesmí být zadána subdodavateli takto: vnější kontaktní systém ETICS.**
- 6.3 Nedílnou součástí smlouvy je seznam poddodavatelů se specifikací poddodávek.
- 6.4 V případě změny poddodavatele je zhotovitel, před podpisem Smlouvy s novým poddodavatelem, povinen zdůvodnit změnu, specifikovat poddodávku a vyžádat si souhlas objednatel.
- 6.5 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace díla pro případ vzniku škody vůči objednateli v minimální výši 1 300 000,-- Kč pro jednu pojistnou událost.


- 6.6 Objednatel sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti souvisejícím s realizací díla na pracovišti.
- 6.7 Při předání staveniště bude provedeno proškolení zaměstnanců zhotovitele v rámci BOZP a PO platných na tomto pracovišti.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy.
- 7.2 Platba za provedení díla bude probíhat formou měsíční fakturace za již provedené práce na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem objednateli. Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktur je stanovena na dobu do 60 - ti dnů od data vystavení faktury. Dodržení této 60 - ti denní lhůty splatnosti není považováno za prodlení. Projekt je financován z OPŽP.
- 7.3 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 7.4 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny
- 7.4.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
- 7.4.2 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde k čerpání rezervy na základě dodatkem odsouhlasených víceprací.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele.
- 8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikace.
- 8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do původního stavu.
- 8.4 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při převzetí staveniště a řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých



výhrad tyto uvést do deníku.

- 8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným pracím.
- 8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště.
- 8.8 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob (oplocení staveniště).
- 8.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele.
- 8.10 Zhotovitel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů apod.
- 8.11 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 8.12 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti podle stavebního zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
- 8.13 Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.).
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli:
 - 8.14.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí
 - 8.14.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace
 - 8.14.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
 - 8.14.4 originál stavebního deníku
 - 8.14.5 doklady o uložení odpadů na skládku
- 8.15 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a objednatel určí místo napojení.




- 8.16 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

9. ZODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené projektem.
- 9.2 Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnosti dokazovat, že reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně zhotovitele.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich bezplatného odstranění.
- 9.4 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.
- 9.5 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady.
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad.
- 9.7 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli v užívání předaného a převzatého díla.
- 9.8 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu odstraní ve lhůtě do 5-ti dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 9.9 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnů po obdržení reklamace, nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů po obdržení vyúčtování.
- 9.10 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel zahájí odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu



daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu vzniklé škody.

- 10.3 Zadavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z OPŽP do data předpokládaného zahájení realizace stavby.

11. SMLUVNÍ POKUTY

- 11.1 Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky díla za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody, které se řídí ust. zákona 89/2012 Sb. v platném znění.
- 11.4 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště ze strany zhotovitele sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové částky díla za každý den prodlení do okamžiku jeho vyklizení.

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno ihned.
- 12.2 Zhotovitel má povinnost umožnit kontrolu pověřeným orgánům IOP a poskytovatele podpory.
- 12.3 V době od předání zařízení staveniště (dále jen ZS) až do doby převzetí díla objednatelem, zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní svojí činností a to i za prokazatelné škody na zařízení staveniště.
- 12.4 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace
- 12.5 Objednatel seznámí pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb.
- 12.6 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánu státní správy, potřebná pro provedení díla a tato uhradí z vlastních nákladů.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.
- 13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: Položkový rozpočet, Harmonogram a Schéma poddodavatelů.
- 13.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 13.5 Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, 2x zhotovitel, 2x objednatel.

V Potštátě dne: 14.9.2014

V Ostravě dne: 12.9.2014



Karel Galas – starosta

.....
Za objednatele:



Město Potštát¹⁻
Zámecká čp. 1
753 62 POTŠTÁT



THERM, spol. s r. o.
Pavlovova 1351/44
700 30 Ostrava-Zábřeh

Ing. Jiří Figala – jednatel

.....
Za zhotovitele:

Přílohy:

Rozpočet

Harmonogram

Schéma poddodavatelů



Celkový rozpočet stavby

Stavba : Energetické úspory objektu HZS Potštát

Místo : Potštát

Zhotovitel: THERM, spol. s r. o., Pavlovova 1351/44, Ostrava - Zábřeh


Datum zahájení :
3.9.2014

Datum ukončení :
28.10.2014

Číslo a název objektu	ZRN+VRN+HZS (bez DPH)
D 1.1 Stavební část	1 084 327
D 1.4 Ochrana před bleskem	105 042
Stavba celkem (bez DPH)	1 189 369

Základ DPH	15 %	0 Kč
DPH	15 %	0 Kč
Základ DPH	21 %	1 189 369 Kč
DPH	21 %	249 767 Kč

Cena celkem s DPH	1 439 136 Kč
--------------------------	---------------------

 
THERM, spol. s r. o.
Pavlovova 1351/44
700 30 Ostrava-Zábřeh



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	stavební část	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	EÚO HZS Potštát	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	0716/14
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	THERM, spol. s r. o., Pavlovova 1351/44, Ostrava	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
R	Montáž celkem	0
N	HSV celkem	453 839
N	PSV celkem	609 227
	ZRN celkem	1 063 066
	HZS	0
	RN II. a III. hlavy	1 063 066
	ZRN+VRN+HZS	1 084 327
	Kompletační činnost zhotovitele	0
	Zařízení staveniště	21 261
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	21 261
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. V. Malíšová	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
červen 2014	Podpis:	Podpis :
		
		
	THERM, spol. s r. o. Pavlovova 1351/44 Ostrava-Zábřeh	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 084 327 Kč
DPH	21 % činí :	227 709 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 312 036 Kč

Poznámka :

Rozpočet je nedílnou součástí PD, v příp. nejasností či rozporu PD a rozpočtu kontaktovat rozpočtáře projekční společnosti!
Technické a konstrukční řešení objektu je podrobně popsáno v části D.1.1.a - 01 - technická zpráva!
KZS je certifikovaný systém ETICS dle ETAG 004.



Stavba : **EÚO HZS Potštát**
 Objekt : **stavební část**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	13 200	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	10 102	0	0	0	0
5 Komunikace	9 334	0	0	0	0
60 Úpravy povrchů, omítky	1 217	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	5 194	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	332 578	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 450	0	0	0	0
64 Výpině otvorů	3 627	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	24 398	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	5 789	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 633	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	30 120	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 195	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	4 595	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	69 171	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	94 353	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	2 568	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	88 993	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	74 391	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	229	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	54 334	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	213 567	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	4 905	0	0	0
783 Nátěry	0	1 095	0	0	0
784 Malby	0	1 026	0	0	0
CELKEM OBJEKT	453 839	609 227	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele		0,0	1 063 066	0
Zařízení staveniště		2,0	1 063 066	21 261
CELKEM VRN				21 261

Položkový rozpočet

Stavba :	EUO HZS Potštát
Objekt :	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	R vytyčení sítí	Geodetické vytyčení inž. sítí dotčené elektro, voda, kanál, plyn a datové sítě	soubor	1,00	3 600,00	3 600,00
2	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho viz. R2 v.č. 2, def. 4	m2	11,10	32,80	364,08
		0,6*18,5		11,10		
3	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odkop pro zatažení zateplení soklu	m3	6,66	862,00	5 740,92
		0,6*0,6*18,5		6,66		
4	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním původní zeminou	m3	2,91	249,00	725,54
		0,45*0,35*18,5		2,91		
5	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m (v rostlém stavu)	m3	3,75	32,30	121,00
		6,66-2,9138		3,75		
6	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,75	148,00	554,44
7	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,75	277,00	1 037,70
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	3,75	15,10	56,57
9	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,75	267,00	1 000,24
	Celkem za	1 Zemní práce				13 200,48
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm vnitřního parapetu, viz. def. 1	m2	1,55	230,00	355,81
		0,27*1,05*2+0,2*(2,6+1,3+1)		1,55		
11	319 20-1315.R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm tmelem, venkovního parapetu, viz. def. 1	m2	1,16	269,00	310,70
		0,2*1,05*2+0,15*(2,6+1,3+1)		1,16		
12	317 12-1103.R00	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm viz. OS/03 v.č. 2,8	kus	1,00	262,00	262,00
13	593-21124	Překlad železobetonový RZP 279/14/19 V	kus	1,00	800,00	800,00
14	310 23-8411.RT1	Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,06	4 223,00	266,05
		0,15*0,15*2,8		0,06		
15	339 94-141R.R00	Osazení plotového pole průběžný pro sloupek 50x50cm viz. OS/01, v.č.2	kus	1,00	77,60	77,60
16	592-31478	Sloupek betonový hiadký Gama prům 23-35x94 s výstražným černožlutým nátěrem	kus	1,00	1 819,00	1 819,00
17	310 23-9211.RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi, v.č.10	m3	1,00	3 991,00	3 991,00
18	319 20-2331.R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdáním do tl. 15 cm doplnění zdiva	m2	5,00	444,00	2 220,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				10 102,15
Díl: 5		Komunikace				
19	564 21-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm viz. R2 v.č. 2, def. 4	m2	8,33	49,30	410,42
		0,45*18,5		8,33		
20	564 25-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	8,33	139,00	1 157,18
21	596 81-1111.R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	8,33	153,00	1 273,73
22	592-45310	Dlaždice betonová 30x30x3,3 cm šedá 30% výměny	m2	2,62	300,00	786,72
		0,3*8,325*1,05		2,62		
23	599 00-0010.RA0	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace uvedení okolního terénu do pův. stavu	m2	2,00	2 853,00	5 706,00
	Celkem za	5 Komunikace				9 334,04
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
24	622 48-1211.RU1	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu vč.výztužné sítě a stěrkového tmelu, skl. S8,S9	m2	2,50	186,00	465,00
		v.č. 10:				
		2,2+0,3		2,50		
25	602 01-5191.R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky skl. S8, v.č.10	m2	2,20	30,70	67,54
26	602 01-5187.RT7	Omítka tenkovrstvá probarv. silikon zrnitá, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	2,20	242,00	532,40
27	622 43-2112.R00	Omítka stěn dekorativ. střednězrná skl. S9, v.č.10	m2	0,30	506,00	151,80
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky				1 216,74

Položkový rozpočet

Stavba :		EUO HZS Potštát				
Objekt :		stavební část				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
28	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1,05*1,71*2+2,6*1,3+1,3*1,3+1*1,3+2,5*2,1+3,6*3,1*2	m2	37,53 37,53	27,90	1 047,11
29	612 40-9991.R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. oprava omítky parapetu, viz. det. 1 1,05*2+2,6+1,3+1	m	7,00 7,00	144,00	1 008,00
30	611 40-1211.RT2	Oprava omítky na střepech o ploše do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi, viz. det. 2	kus	5,00	208,00	1 040,00
31	612 40-1291.RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi, viz. det. 3	kus	10,00	173,00	1 730,00
32	612 40-1391.RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi, viz. OS/3, v.č.6,8	kus	1,00	369,00	369,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				5 194,11
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
33	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1,05*1,71*2+2,6*1,3+1,3*1,3+1*1,3+2,5*2,1+3,6*3,1*2+0,7*1,7	m2	38,72 38,72	27,90	1 080,32
34	R odtrh. zkoušk	Kontrolní odtrhová zkouška po očištění fasády od původního nátěru	kpl	1,00	200,00	200,00
35	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 příp. biolog. roztok, viz. pol. otlučení omítek	m2	172,16	18,30	3 150,53
36	627 45-1621.R00	Oprava spárování cihelného zdiva stěn, pl.do 20 % z celkové pl.	m2	172,16	65,50	11 276,48
37	622 42-1121.RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi, vyspravení 40% pl. 0,4*172,16	m2	68,86 68,86	120,00	8 263,68
38	622 90-4121.R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem 60% pl. 0,6*172,16	m2	103,30 103,30	54,00	5 577,98
39	622 40-1971.RZ1	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním pod KZS 40% pl.	m2	68,86	25,40	1 749,15
40	622 40-197R.R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. hloubkový zpevňovač 60% pl.	m2	103,29	102,00	10 535,99
41	622 30-0141.R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem - podle 20% viz. pol. KZS fasáda 0,2*(12,0834+165,858+2,625)	m2	36,11 36,11	137,00	4 947,52
42	283-75920.2	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 40 mm	m2	36,11	64,20	2 318,47
43	622 31-9013.R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm tl. 0,8mm vč. komprimační pásy, viz. det. 5 7*1,1	m	7,70 7,70	101,00	777,70
44	622 31-9014.R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm tl. 1mm vč. expanzní pásy viz. det. 4, 5 51*1,1	m	56,10 56,10	109,00	6 114,90
45	622 31-9113.R00	Dilatační profil KZS rohový V viz. det. 6 13*1,1	m	14,30 14,30	174,00	2 488,20
46	622 31-9123.RU1	Zateplovací systém, sokl, EPS P 120 mm s omítkou mozaikovou 6,0 kg/m2, viz. skl. S4 v.č. 10: JP: 4,8*0,7*1,05 ZP: (15,8-2,5)*0,5*1,05 SP: (2,9*0,7+2,4*0,7)*1,05	m2	14,41 3,53 6,98 3,90	1 178,00	16 970,27
47	622 31-9123.RV1	Zateplovací systém, sokl, EPS P 120 mm zakonč.stěrkou s výztuž.tkaninou, viz. skl. S4 v.č.10: (15,8-2,5+2,9)*0,5*1,05	m2	8,51 8,51	797,00	6 778,49
48	622 31-9132.RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 100 mm s omítkou probarv. silikon 3,3 kg/m2, viz. skl. S3 v.č.10: ZP: (9*2,8/2-1*1,3+0,04*5,2)*1,05	m2	12,08 12,08	844,00	10 198,39

Položkový rozpočet

Stavba :	EUO HZS Potštát
Objekt :	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	622 31-9134.RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 140 mm s omítkou probarv. silikon 3,3 kg/m2, viz. skl. S1 v.č. 2,4,8,10: JP: (4,8*2,3+5,2*3,4)*1,05 ZP: (0,7*2,3+5,7*5,7+9*2,9)*1,05 SP: (11,6*2,8+25)*1,05 VP: (18+24)*1,05 odpočet výplně: - (1,3*1,3+2,5*1,8+2,6*1,3+1,05*1,8*2+3,6*2,5*2+0,7*1,7)*1,05 0,04*(5,2+6,1+7,8+5,7*2+8,6*2+4,8)*1,05	m2	165,86 30,16 63,21 60,35 44,10 -34,17 2,21	924,00	153 252,79
50	622 31-9154.RT3	Zateplovací systém, ostění, EPS F 40 mm s omítkou probarv. silikon 3,3 kg/m2 0,3*(3,9+5,2+4,7*2+3,6+4,1)*1,05 0,9*(6,6+9,8*2)*1,05	m2	33,01 8,25 24,76	713,00	23 537,56
51	622 31-9564.R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm 0,3*(1,3+2,6+1,1*2+1+0,7)*1,05	m2	2,46 2,46	510,00	1 253,07
52	622 31-9734.RT1	Zateplovací systém, fasáda, min. desky KV 140 mm s omítkou probarv. silikon 3,3 kg/m2, viz. skl. S2 v.č. 10: 2,5*1,05	m2	2,63 2,63	1 119,00	2 937,38
53	622 30-015R.R00	Montáž ostatních profilů 69,5+30+52,5+8+52,5+60+7+12,5	m	292,00 292,00	4,70	1 372,40
54	553-92740.A	Profil rohový ALU se síťovinou roh viz. det. 3 52,5*1,1+17*1,1	m	76,45 76,45	11,00	840,95
55	283-50126	Profil okenní plastový s okapničkou a síťovinou nadpraží, okap viz. det. 2,11 17,5*1,1+12,5*1,1	m	33,00 33,00	28,60	943,80
56	283-50215	Profil ukončení u oken.rámu, plast+síťovina začíšťovací, viz. det. 2,3 52,5*1,1	m	57,75 57,75	29,30	1 692,08
57	283-50125	Profil parapetní plastový s tkaninou parapet, viz. det. 1 8*1,1	m	8,80 8,80	35,60	313,28
58	283-50106	Profil okenní začíšťující 9 mm ukončení vnitř. omítky, viz. det. 2,3 52,5*1,1	m	57,75 57,75	16,10	929,78
59	R vnitř.roh liš	Vnitřní rohová lišta pro vnitřní omítku 60*1,1	m	66,00 66,00	11,00	726,00
60	R přípev.lišta	Přípevňovací lišta pro KZS viz. det. 5 7*1,1	m	7,70 7,70	73,80	568,26
61	R dilat.mini	Dilatační mini profil, viz. det. 11 12,5*1,1	m	13,75 13,75	91,00	1 251,25
62	622 39-1121.R00	Příplatek za hmoždinky STR U 6 ks/m2 viz. KZS sokl a fasáda: 14,406+8,505+12,0834+165,858	m2	200,85 200,85	16,10	3 233,72
63	622 40-1939.R00	Příplatek za provedení styku 2 odstínů omítek Příplatek za silikon. probarv. omítku vzor červený, příp. 3.	m	50,00	25,70	1 285,00
64	R připlat. omít	kateg. , viz. barevný návrh izolace XPS tl. 50 mm bez PÚ, pod oplech. římsy a atiky, viz. det. 7, 12 a K/03, 08	m2	80,00	318,00	25 440,00
65	622 31-951R.R00	0,3*10,1*1,05 0,2*16,6*1,05 izolace EPS P tl. 120 mm, bez PÚ přechod stěn a střech, viz. det. 8	m2	6,67 3,18 3,49	869,00	5 794,06
66	622 31-9513.R00	0,25*15,9*1,05	m2	4,17 4,17	787,00	3 284,78

Položkový rozpočet

Stavba :	EÚO HZS Potštát
Objekt :	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	622 31-9514.R00	Izolace XPS tl. 140 mm, bez PÚ pod oplech. atiky, viz. det. 13 a K/09	m2	1,89	951,00	1 797,39
		0,25*7,2*1,05		1,89		
68	622 31-951R.R00	Izolace XPS tl. 200 mm, bez PÚ pod okap. hranu, viz. det. 11 a K/10,11	m2	3,91	1 185,00	4 628,61
		0,3*12,4*1,05		3,91		
69	622 31-973R.RV1	Izolace min.desky KV 50 mm vnitřní strana atiky, viz. det. 12,13, v.č. 6,8	m2	10,00	507,00	5 067,97
		0,4*(16,6+7,2)*1,05		10,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				332 578,18
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
70	632 47-712R.R00	Očištění, nátěr proti mechům, oprava beton. pl. rychletuh.potěr 10mm, ochr. nátěr, viz. R1, v.č.2	m2	5,00	290,00	1 450,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 450,00
Díl: 64		Výplně otvorů				
71	648 95-1411.R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm	m	4,90	104,00	509,60
		2,6+1,3+1		4,90		
72	607-80012	Parapet interiér Postforming š. 250 mm s nosem buk viz. výpis prvků O/02-04:	m	5,15	332,00	1 708,14
		(2,6+1,3+1)*1,05		5,15		
73	648 95-2421.R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	2,10	157,00	329,70
		1,05*2		2,10		
74	607-80014	Parapet interiér Postforming š. 320 mm s nosem buk viz. výpis prvků O/01:	m	2,21	417,00	919,49
		1,05*2*1,05		2,21		
75	607-75452	Krytka boční oboustranná pro DTD parapet 350 mm	kus	5,00	32,10	160,50
	Celkem za	64 Výplně otvorů				3 627,43
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
76	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m podél vjezdových vrat	m2	15,00	38,70	580,50
77	941 95-5101.R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 1,5 m na střeše u úžlabí	m2	12,50	53,00	662,50
78	941 95-5102.R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m na střeše se sousední budovou	m2	15,50	79,40	1 230,70
79	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	150,00	38,50	5 775,00
		25*6		150,00		
80	941 94-1191.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	300,00	27,20	8 160,00
		150*2		300,00		
81	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	150,00	29,90	4 485,00
82	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	240,00	4,30	1 032,00
		45*2+150		240,00		
83	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	480,00	4,10	1 968,00
		240*2		480,00		
84	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	240,00	2,10	504,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				24 397,70
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
85	952 90-1110.R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	38,91	8,70	338,52
		1,3*1,3+2,5*2,1+2,6*1,3+1,05*1,8*2+1*1,3+3,6*3,1*2+0,7*1,7		38,91		
86	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	300,00	2,00	600,00
87	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m vyčištění půdy	m2	35,50	69,70	2 474,35
		(77,5+29)/3		35,50		
88	R tabule,skříňně	Demontáž a zpětná montáž tabulí, skříňní na fasádě viz. R6, v.č.9	kus	3,00	107,00	321,00
89	R tl.vyp. EL/01	D+M tlačítkový vypínač vč. příslušenství viz. TZ	kus	1,00	300,00	300,00
90	R hl.pož.EL/02	D+M hlásič požáru vč. příslušenství viz. TZ	kus	1,00	1 755,00	1 755,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				5 788,87
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
91	962 08-1131.R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm viz. B1 v.č.1	m2	3,78	135,00	510,30
		1,05*1,8*2		3,78		

Položkový rozpočet

Stavba : EÚO HZS Potštát		Objekt : stavební část				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
92	968 07-2245.R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2	3,78	132,00	498,96
93	968 07-1136.R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat do 4 m2 viz. B2 v.č.1	kus	2,00	26,80	53,60
94	968 07-2559.R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 vč. prahu 2,5*2,1	m2	5,25 5,25	77,10	404,78
95	968 06-1137.R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy nad 4 m2 viz. B3 v.č.1	kus	4,00	42,80	171,20
96	968 07-2559.R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 vč. prahu 3,6*3,1*2	m2	22,32 22,32	77,10	1 720,87
97	966 08-6341.R00	Bourání kvádříků beton. ložné pl. 0,20 m2, H 55 cm nárožní patník, viz. B4 v.č.1	kus	1,00	279,00	279,00
98	R dem. mřížek	Demontáž kov. krycích mřížek větr. otvorů viz. B5 v.č.1	kus	1,00	16,10	16,10
99	R dem. blesk	Demontáž všech prvků systém. ochrany před bleskem viz. B7 v.č.5,9	m	60,00	10,70	642,00
100	R dem.prvky fas	Demontáž dorných prvků na fasádě (vypínače, vložky atd.), viz. B18-19 v.č.9	kus	5,00	32,10	160,50
101	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 viz. B8 v.č.3	kus	8,00	10,70	85,60
102	968 06-2245.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 vč. vnitřního parapetu 1,3*1,3+2,6*1,3+1*1,3	m2	6,37 6,37	174,00	1 108,38
103	962 03-2314.R00	Bourání pilířů cihelných viz. B9 v.č.9	m3	0,20	975,00	195,00
104	965 04-3341.R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 3 cm, nad 4 m2 viz. B13 v.č.3 0,03*105/2	m3	1,58 1,58	2 161,00	3 403,58
105	967 03-1132.R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC parapetu B15 v.č.3	m2	0,20	94,50	18,90
106	971 03-3371.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.75cm, MVC viz. B20, v.č.1	kus	2,00	358,00	716,00
107	974 08-2113.R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm viz. R3 v.č.5,9	m	17,00	26,60	452,20
108	979 05-4441.R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým viz. R2, v.č.1 0,45*18,5	m2	8,33 8,33	23,60	196,47
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				10 633,43
Díl: 97	Prorážení otvorů					
109	978 03-6151.R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 40 % stáv. omítka fasády: JP: 5,8*6,3-1,3*1,3+0,15*3,9 ZP: 0,7*2,3+5,4*5,7-2,5*2,1+0,2*6,7-2,6*1,3+0,15*5,2 9,6*2,7+9,3*2,9/2-1,05*1,8*2+0,2*4,7*2-1*1,3+0,15*3,6 SP: 12,1*2,8-3,6*2,6*2+0,35*8,8*2 VP: 19+6*4,2-0,7*1,7+0,3*4,1 stáv. omítka soklu: ZP: 0,35*(15,7-2,5+0,2*2) SP: 0,6*(12,1-3,6*2+0,35*4)	m2	172,16 35,44 25,88 36,75 21,32 44,24 4,76 3,78	20,00	3 443,20
110	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,00	209,00	2 926,00
111	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,00	180,00	2 520,00
112	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 14*5	t	70,00 70,00	20,10	1 407,00
113	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,00	302,00	4 228,00
114	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 14*10	t	140,00 140,00	11,40	1 596,00
115	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	14,00	1 000,00	14 000,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				30 120,20

Položkový rozpočet

Stavba :		EUO HZS Potštát				
Objekt :		stavební část				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
116	999 28-1211.R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	19,30	321,00	6 195,30
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 195,30
Díl: 711		Izolace proti vodě				
117	711 48-2011.RZ1	Izolační systém fólií nopové, svisle včetně dodávky fólie, lišty a doplňků	m2	15,96	288,00	4 595,41
		0,75*18,5*1,15		15,96		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				4 595,41
Díl: 712		Živičné krytiny				
118	712 30-0832.R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé viz. B17 v.č.5	m2	68,00	27,90	1 897,20
119	712 31-1101.RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP, skl. S7, v.č. 6,8	m2	80,31	21,70	1 742,73
		(5,1+0,4)*5,1+(5,7+0,4)*6,6+(0,15+0,35)*24		80,31		
120	712 34-1559.R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	80,31	77,50	6 224,03
121	628-5235R	Pás asfal. oxidovaný parotěsný s kombi vložkou tl. 4mm	m2	92,36	148,00	13 668,76
		80,31*1,15		92,36		
122	712 33-1101.R00	Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho	m2	80,31	24,10	1 935,47
123	628-52350	Pás modifikovaný asfalt samolepící 1,7 mm	m2	92,36	144,00	13 299,34
		80,31*1,15		92,36		
124	712 34-1559.R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	80,31	77,50	6 224,03
125	628-57030	Pás modifikovaný asfalt břidličný posyp 5,2 mm	m2	92,36	190,00	17 547,74
		80,31*1,15		92,36		
126	712 99-7001.R00	Přilepení klínů do asfaltu	m	47,60	34,80	1 656,48
		2*(16,6+7,2)		47,60		
127	283-7598R	Klín pro hrany MW 50 x 50 x 1000 mm	m	48,55	74,90	3 636,54
		47,6*1,02		48,55		
128	998 71-2102.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	1,40	956,00	1 338,40
	Celkem za	712 Živičné krytiny				69 170,71
Díl: 713		Izolace tepelné				
129	R parot. PE	D+M parotěsné PE fólie s integr. AI vložkou a lepci spojovací páskou	m2	122,48	64,50	7 899,64
		(77,5+29)*1,15		122,48		
130	713 11-1111.RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci, skl. S5, v.č.4	m2	77,50	24,10	1 867,75
131	713 11-1130.RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci, skl. S6, v.č.4	m2	29,00	59,00	1 711,00
132	631-50860.2	Pás izolační ze skelných vláken tl.100mm	m2	108,63	107,00	11 623,41
		(77,5+29)*1,02		108,63		
133	631-50860.3	Pás izolační ze skelných vláken tl.120mm	m2	108,63	128,00	13 904,64
134	713 14-1125.R00	Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo skl. S7, v.č.6,8	m2	68,31	92,00	6 284,52
		(5,1+0,4)*5,1+(5,7+0,4)*6,6		68,31		
135	283-75766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	8,36	1 616,00	13 511,54
		0,12*68,31*1,02		8,36		
136	713 14-1125.R00	Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo	m2	68,31	92,00	6 284,52
137	631-40221	Deska střešní těžká z kamenné vlny tl.100 mm s horní tuhou vrstvou	m2	69,68	430,00	29 960,77
		68,31*1,02		69,68		
138	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,60	816,00	1 305,60
	Celkem za	713 Izolace tepelné				94 353,38
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
139	721 24-2117.R00	Lapač střešních splavenin DN 150 se spod. odtokem a košem vč. napoj. flex. potrubí, viz. výpis PL/01	kus	1,00	2 568,00	2 568,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 568,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
140	762 34-1922.R00	Výřezání otvorů střech, v bednění pl. do 2 m2 odřez přesahu bednění u štítu, viz. B11 v.č.9	m2	1,20	88,00	105,60
		0,1*(5,5+6,5)		1,20		


Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		EUO HZS Potštát stavební část					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
141	762 52-2811.R00	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm viz. B12 v.č.3 1,2*5,2	m2	6,24 6,24	52,20	325,73	
142	762 52-1811.R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm viz. B13 v.č.3	m2	105,00	37,60	3 948,00	
143	762 84-1933.R00	Zabednění otvorů v podbíjení plochy do 2 m2 viz. R4 v.č.9	m2	2,00	523,00	1 046,00	
144	762 34-1220.R00	M. bedn.střech rov. z aglomer.desek šroubováním viz. det. 11,12,13 a výpis prvků K/8,9,10,11: 0,45*(12,4+0,8)+0,4*16,6+0,3*7,2	m2	14,74 14,74	113,00	1 665,62	
145	607-26014.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm 14,74*1,5	m2	22,11 22,11	246,00	5 439,06	
146	762 51-2115.R00	Položení desek na pero a drážku viz. skl. S5 a S6, v.č.4 77,5+29	m2	106,50 106,50	113,00	12 034,50	
147	607-26016.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm 106,5*1,1	m2	117,15 117,15	288,00	33 739,20	
148	762 52-6130.R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm viz. skl. S6, v.č.4 29*2	m2	58,00 58,00	50,40	2 923,20	
149	605-12111	Řezivo jehličnaté - hranoły - jak. I L=2-3,5 m (0,08*0,12*30+0,08*0,1*30)*1,1	m3	0,58 0,58	5 800,00	3 368,64	
150	762 51-2125.R00	Položení desek ve dvou vrstvách šroubovan. viz. skl. S6, v.č.4	m2	29,00	113,00	3 277,00	
151	607-26014.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm 2*29*1,1	m2	63,80 63,80	246,00	15 694,80	
152	762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB (0,4*30+0,36*30)*1,1	m2	25,08 25,08	49,40	1 238,95	
153	762 59-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah 0,022*117,15+0,5808+0,018*63,8	m3	4,31 4,31	26,10	112,40	
154	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,00	1 358,00	4 074,00	
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				88 992,70	
Díl: 764		Konstrukce klempířské					
155	764 90-0035.RA0	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových viz. B6 v.č.9 12,5*2	m	25,00 25,00	34,20	855,00	
156	764 90-0040.RA0	Demontáž odpadních trub viz. B6 v.č.9 3,5+1,5+3,5	m	8,50 8,50	35,50	301,75	
157	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm viz. B1 v.č.1: 1,05*2 viz. B8 v.č.3: 1,3+2,6+1 viz. B15 v.č.3: 0,7	m	7,70 2,10 4,90 0,70	28,20	217,14	
158	764 39-1821.R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45° viz. B11 v.č.9 5,5+6,5	m	12,00 12,00	25,10	301,20	
159	764 32-1820.R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30° viz. B14 v.č.3	m	9,60	37,10	356,16	
160	764 43-0850.R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm atiky vč. vnitř. lemování B16 v.č.5,7	m	23,80	41,60	990,08	
161	764 32-3830.R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm viz. B17 v.č.5	m	12,10	18,80	227,48	
162	764 35-2937.R00	Oprava čela žlabů Pz půlkruhových, rš 500 mm viz. R7 v.č.9	kus	1,00	128,00	128,00	
163	764 90-8303.RT3	Oplechování parapetů, rš 330 mm plech poplast. tl.0,6 mm, ukonč. na ost. v drážce viz. výpis prvků O/04: 1	m	1,00 1,00	337,00	337,00	
164	764 90-8304.RT3	Oplechování parapetů, rš 370 mm plech poplast. tl.0,6 mm, ukonč. na ost. v drážce viz. výpis prvků O/02-3:	m	3,90	360,00	1 404,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>EUO HZS Potštát</i>
Objekt :	<i>stavební část</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,6+1,3		3,90		



Položkový rozpočet

Stavba :		EUO HZS Potštát				
Objekt :		stavební část				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
165	764 90-830R.R00	Oplechování parapetů, rš 440 mm plech. poplast. tl.0,6mm, ukonč. na ost. v drážce viz. výpis prvků O/01: 1,05*2	m	2,10	403,00	846,30
166	764 90-830R.RT3	Oplechování parapetů, rš 510 mm plech poplast. tl.0,6 mm, viz. výpis prvků K/07	m	2,10		
167	764 90-8102.R00	Kotlík žlabový kónický, vel. žlabu 150 mm z poplast. plechu 0,6mm s lakem	kus	0,70	468,00	327,60
168	764 90-8105.R00	Žlab podokapní půlkruhový, velikost 150 mm z poplast. plechu 0,6mm s lakem, vč. přísluř.	m	2,00	533,00	1 066,00
		viz. výpis prvků K/02: 24,75	m	24,75	523,00	12 944,25
169	764 90-8110.R00	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm z poplast. plechu 0,6mm s lakem vč. přísluř. viz. výpis prvků K/01: 5	m	24,75	986,00	4 930,00
170	764 31-5912.R00	Oprava, zhotovení okapů z Pz, sklon do 45° uvolnění okraje plech. krytiny	m	5,00		
171	764 92-8305.RT2	Z+M oplechování římsy z poplast. plechu, rš 650 mm vč. uchycení, viz. výpis prvků K/03, det.7	m	24,75	64,20	1 588,95
172	764 92-8306.RT2	Z+M oplechování sloupů z poplast. plechu, rš 800 mm vč. uchycení, viz. výpis prvků K/04	m	10,10	300,00	3 030,00
173	764 92-8305.RT2	Z+M oplechování předs. z poplast. plechu, rš 640 mm vč. uchycení, viz. výpis prvků K/05	m	1,00	545,00	545,00
174	764 91-8912.RT2	Z+M závětrné lišty z ocel. popl. plechu rš 450 mm vč. uchycení, viz. výpis prvků K/06, det. 14	m	4,20	231,00	970,20
175	764 31-5952.R00	Oprava, zvednutí krytiny Pz do 150 mm, do 45°	m	11,40	190,00	2 166,00
176	764 92-8304.RT2	Z+M oplechování atiky z poplast. plechu, rš 500 mm vč. uchycení, viz. výpis prvků K/08, det. 12	m	11,40	32,10	365,94
177	764 92-8303.RT2	Z+M oplechování atiky z poplast. plechu, rš 400 mm vč. uchycení, viz. výpis prvků K/09, det. 13	m	16,60	441,00	7 320,60
178	764 92-8301.RT2	Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 270 mm vč. uchycení, viz. výpis prvků K/09, det. 13	m	7,20	454,00	3 268,80
179	764 91-8224.R00	Z+M oplech. okapů poplast. pl. na ploch střeše rš 510 vč. uchycení, viz. výpis prvků K/10, det. 11	m	7,20	162,00	1 166,40
180	764 91-8911.RT2	Z+M závětrné lišty z ocel. popl. plechu rš 340 mm vč. uchycení, viz. výpis prvků K/11	m	12,40	136,00	1 686,40
181	764 92-8305.RT2	Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 600 mm vč. uchycení, viz. výpis prvků K/13, det. 8	m	0,80	167,00	133,60
182	764 92-8302.RT2	Z+M oplechování koutů z poplast. plechu, rš 300 mm vč. uchycení, viz. výpis prvků K/14, det. 10	m	15,90	208,00	3 307,20
183	R poplast. plech	Dod. poplast. plechu tl. 0,6mm s horní vrstvou polyester, lak die barevného řešení viz. K/03-06,08-11,13-14: (0,65*10,1+0,8*1+0,64*4,2+0,45*11,4+0,5*16,6)*1,1 (0,4*7,2+0,27*7,2+0,51*12,4+0,34*0,8+0,6*15,9+0,3*1,75)*1,1	m2	1,75	144,00	252,00
184	764 90-820R.R00	Kotlík žlabový čtvercový, na mezistřešní žlab	kus	1,00	932,00	932,00
185	764 90-811R.RT3	Odpadní trouby kruhové, D 150 mm z poplast. plechu 0,6mm s lakem, vč. přísluř. viz. výpis prvků K/12: 4,8	m	4,80	986,00	4 732,80
186	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,40	1 447,00	578,80
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				74 391,47
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
187	765 31-1870.R00	Demontáž krytiny bobrovky, tvrdá malta, do suti viz. B9 a B10 v.č.3	m2	2,50	91,40	228,50
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				228,50
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
188	766 62-930R.R00	Montáž oken plastových viz. výpis prvků O/01-O/04: ;5ti komor. profil z prvoplastu, tepelněizolační 2sklo, Uw=1,2W/m2K ;kování s mikroventilací, 2str. dekor dřeva ;na dělení křídel venkovní nalepovací příčky	m2	9,96	458,00	4 562,14

Položkový rozpočet


Stavba :	EÚO HZS Potštát
Objekt :	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vč. podparapetního profilu 1,05*1,71*2+2,6*1,3+1,3*1,3+1*1,3		9,96		
189	R okno O/01	Dod. plast. okna 1,05x1,71m 2kř. SO, O na vnitřním skle s mléčnou úpravou pomocí fólie	kus	2,00	8 754,00	17 508,00
190	R okno O/02	Dod. plast. okna 2,6x1,3m 4kř. SO, O, O, SO	kus	1,00	14 791,00	14 791,00
191	R okno O/03	Dod. plast. okna 1,3x1,3m 2kř. SO, O	kus	1,00	7 459,00	7 459,00
192	R okno O/04	Dod. plast. okna 1x1,3m 2kř. SO, O	kus	1,00	6 819,00	6 819,00
193	766 60-1212.R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT páska+ PP páska viz. det. 2,3; 4,5*2+5,2+3,9+3,6	m	21,70	104,00	2 256,80
194	766 60-122R.R00	Těsnění oken.spáry,parapet,3x pásy viz. det. 1; 1,1*2+2,6+1,3+1	m	7,10	118,00	837,80
195	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,20	500,00	100,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				54 333,74
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
196	767 65-421R.R00	Montáž vrat výsuvných do oc.konstrukce, pl.do 6 m2 Dod. garážová sekční výsuvná vrata 2,5x2,1m osazena ve sníženém kování, strop.elektropohon	kus	1,00	5 537,00	5 537,00
197	R vrata VR/01	viz. výpis prvků VR/01: ;kování z ocel. L prof. s kolejnici J ;sekce vrat z panelů ocel. žár. pozink s výplní pur pěny ;dálkové ovládání s pádovými brzdami ;možnost nouzového otevření ;Ud=1,2W/m2K 1	kus	1,00	32 421,00	32 421,00
198	767 65-4230.R00	Montáž vrat posuvných do oc.konstrukce,pl.do 13 m2 Dod. garážová sekční posuvná vrata 3,6x3,1m osazena v posuvném kování, strop.elektropohon	kus	2,00	5 537,00	11 074,00
199	R vrata VR/02	viz. výpis prvků VR/02: ;kování z ocel. L prof. s vodící kolejnici J ;sekce vrat z panelů ocel. žár. pozink s výplní z pur pěny ;dálkové ovládání s pádovými brzdami ;možnost nouzového otevření ;Ud=1,2W/m2K levé: 1 pravé: 1	kus	2,00	65 859,00	131 718,00
200	R zapoj vrat	Zapojení pohonu vrat do el. sítě D+M hliníkové shrnovací půdní schody s termoizol. poklopem do otvoru 1,15x0,9m, viz. OS/02, v.č. 2	kus	3,00	589,00	1 767,00
201	R půdní schody		kus	1,00	30 800,00	30 800,00
202	998 76-7102.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,50	500,00	250,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				213 567,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
203	R PL/02 mřížka	D+M plast. vět. mřížky fas. s grav. žaluzií a sítěk 290x290mm vč. prostupu přes KZS, viz. výpis PL/02	kus	5,00	624,00	3 120,00
204	R PL/03 dvířka	D+M plast. dvířka fas. z pvc prof. s výplní pur vč. zámku 400x400mm, viz. výpis prvků PL/03	kus	1,00	1 785,00	1 785,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				4 905,00
Díl:	783	Nátěry				
205	783 90-0030.RAA	Odstanění nátěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením, viz. R4 v.č.9	m2	7,00	35,40	247,80
206	783 71-0020.RAF	Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem trojnásobný 1+2x syntet.	m2	7,00	78,20	547,40
207	783 95-0010.RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem odrezivnění, odmaštění, nátěr, viz. R5 v.č.9	m2	1,00	300,00	300,00
	Celkem za	783 Nátěry				1 095,20
Díl:	784	Malby				

Položkový rozpočet

Stavba :	EUO HZS Poštát
Objekt :	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
208	784 45-0010.RAB	Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem 2x nátěr, po opravě vnitřních omítek	m2	30,00	34,20	1 026,00
	Celkem za	784 Malby				1 026,00



1) REKAPITULACE ZAKÁZKY - ELEKTRO - HROMOSVOD - SPECIFIKACE MATERIÁLU

ENERG.ÚSPORY OBJEKTU HZS V POTŠTÁTĚ - REKONSTRUKCE HROMOSVODU
D 1.4 OCHRANA PŘED BLESKEM

Zakázka: 0716/14

Zhotovitel: THERM, spol. s r. o., Pavlova 1351/44, Ostrava - Zábřeh

Dne 7.8.2014

A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1	Elektromontáže dle ceníku 21M	38 177,00
2	Demontáže dle ceníku 21M	1 325,00
3	Materiál nosný	33 962,00
4	Podružný materiál = 3,00% z materiálu nosného	1 018,00
5	Podíl přidružených výkonů = 1% z 21M a mater.	
6	Ceník stavebních prací	4 354,00
7	Ceník 46M	20 606,00
8	Podružný materiál = 1,00% z materiálu nosného	340,00
9	Ceník - revize výchozí	1 800,00
Celkem URN:		101 582,00

B. HZS

10	Hodinová zúčtovací sazba	1 340,00
Celkem HZS		1 340,00

D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Celkem VRN:		2 120,00
2 120,00		

NÁKLADY CELKEM (bez DPH)

105 042,00

**název: ENERGOÚSPORY OBJEKTU HZS POTŠTÁT - REK.HROMOSVODU
D 1.4 REKONSTRUKCE HROMOSVODU**

Ceník 21M elektromontáže						
poř.č.	číslo pol.	popis položky	cena	jedn.	množství	celkem
1.	210220001	uzem.na povrchu FeZn do 120mm2 bez nátěru	79,00	m	165,00	13 035,00
2.	210220002	uzem.na povrchu FeZn do 120mm2 bez nátěru ochr.posp.	53,00	m	21,00	1 113,00
3.	211220102	uzem.vedení v zemi vč.svořek-měst.zást. FeZn 120mm2	53,00	m	55,00	2 915,00
4.	210220201	jímací tyč do 3m délky vč.upevnění	269,00	ks	1,00	269,00
5.	210800510	vodič CY	29,00	ks	108,00	3 132,00
6.	210220302	svorky hromosvodné nad2 šrouby(ST,SJ,SK,SZ,SR01,02))	65,00	ks	126,00	8 190,00
7.	210220360	tyčový zemnič vč.zaražení do země a připojení do 2m	270,00	ks	8,00	2 160,00
8.	210220372	ochranný úhelník nebo trubka s držáky	153,00	ks	4,00	612,00
9.	214222161	měření zemních odporů sítě do 100m	29,00	ks	1,00	29,00
10.	210220401	označení svodu štitky smalt., umělá hmota	20,00	ks	8,00	160,00
11.	210220421	sestavení mont.dílu jímače, ochr.trubky,úhelníky	53,00	ks	1,00	53,00
12.	210220301	podpěrky	14,00	ks	162,00	2 268,00
13.	210220321	Sv.na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) ZS16	65,00	ks	8,00	520,00
14.	210192001	Skříň "HOP" /MET/	152,00	ks	1,00	152,00
15.	210020632	Nosné konstrukce do 10 kg	59,00	ks	1,00	59,00
14.	215191310	Skříň s prepětovou ochranou typ "B"	1 755,00	ks	2,00	3 510,00
celkem montáž						38 177,00
DEMONTÁŽ						

Ceník 46M		ZEMNÍ PRÁCE				
poř.č.	číslo pol.	popis položky	cena	jedn.	množství	celkem
1.	0010024	vytyč.kabel.trati v zastavěném prostoru	7 000,00	km	0,05	350,00
2.						
3.	0200134	kabel rýha 35cm/šíř., 80cm/hl. zam.tř.4	339,00	m	45,00	0,00
4.	0420001	kabel.lože v pros.zem.v ráze 65cm tl.5cm	18,00	m	45,00	15 255,00
						810,00
6.	0560134	ruč.zához kabel.rýhy 35cm šíř.50cm hl.zem.tř.4	70,00	m	45,00	3 150,00
7.	0620014	provizorní úprava terénu zem. tř.4	12,00	m2	23,00	276,00
8.	0620006	osetí povrchu travou	18,00	m2	23,00	414,00
9.		Asfaltování-ochrana zemních spojení proti korozi	1 170,00	m2	0,30	351,00
CELKEM ZA CENÍK						20 606,00

poř.č.	číslo pol.	Ceník VC-7/161/89-m výchozí revize el.zařízení	popis položky	cena	jedn.	množství	celkem
--------	------------	--	---------------	------	-------	----------	--------

1. 320410003 Celková prohlídka stavby vč.závěr.měření-vých.revize 1 800,00 ks 1,00 1 800,00

CELKEM ZA CENÍK

1 800,00

poř.č.	číslo pol.	Hodinová zúčtovací sazba	popis položky	cena	jedn.	množství	celkem
--------	------------	--------------------------	---------------	------	-------	----------	--------

1. Demontáž hromosvodu 180,00 hod 3,00 540,00
 2. Spolupráce s rev.technikem 200,00 hod 4,00 800,00
celkem za HZS 1 340,00

Ceník stavebních prací

1. 974-03-1121 Výsekání rýh 30mm x 30mm 25,00 m 90,00 2 250,00
 2. 261 Značení tras vedení 4,00 m 90,00 360,00
 3. 97303-1614 Výsekání kapes 50x50x50 mm 6,00 ks 55,00 330,00
 4. 97103-5131 Vybourání otvorů v cihelném zdivu do 60mm - hl.150mm 18,00 ks 10,00 180,00
 5. 97303-1346 Výsekání kapsy do 0,25m2- hl.450mm 47,00 ks 3,00 141,00
 6. S1 Sádra - pytel 29,00 ks 5,00 145,00
 7. 5894252221 Zazdívká otvorů do 0,25m2 12,00 ks 4,00 48,00
 8. Uklidové práce 150,00 hod 6,00 900,00
Celkem stavební práce 4 354,00

poř.č.	číslo mat.	Materiál	popis položky	cena	jedn.	množství	celkem
--------	------------	----------	---------------	------	-------	----------	--------

1. 014 03 FeZn Ø10mm 24,00 m 22,00 528,00
 2. 05185 FeZn do 120mm2 37,00 m 55,00 2 035,00
 3. 014 73 připojovací svorka SS spojovací pro lana 9,00 ks 80,00 720,00
 4. 014 28 svorka zkušební SZ 39,00 ks 4,00 156,00
 5. 134 92 svorka SK 19,00 ks 20,00 380,00
 6. 014 37 svorka SR03 s páskem, pásek-drát 31,00 ks 6,00 186,00
 7. 134 64 podpěra vedení PV06 31,00 ks 55,00 1 705,00
 8. podpěra vedení PV 25,00 ks 12,00 300,00
 9. 014 24 zemní tyč ZT2 2000x28mm 312,00 ks 8,00 2 496,00
 10. svorka SP1 16,00 ks 2,00 32,00
 11. svorka SO k připojení okap.žlabů 16,00 ks 10,00 160,00
 12. 014 66 ochranný úhelník OÜ 117,00 ks 4,00 468,00

13.	014 67	držák DÚz do zdíva		21,00	ks	8,00	168,00
poř.č.	číslomat.	popis položky	cena	jedn.	množství	celkem	
14.	014 88	označovací štítek PVC	6,00	ks	8,00	48,00	
15		svorka na okapové roury	47,00	ks	4,00	188,00	
16		svorky pro ochr. pospojování	19,00	ks	8,00	152,00	
17		Podp. vedení na hřeben	24,00	ks	12,00	288,00	
18		holý drát pro jímání vedení AlMgSi Ø8mm měkký	17,00	m	165,00	2 805,00	
19		jímací hrot	62,00	ks	1,00	62,00	
20		jímací tyč 16mm, M16, AlMgSi, 1000mm	154,00	ks	1,00	154,00	
21		Svorky, objímky, hroty, držáky JT	62,00	ks	1,00	62,00	
22		horní a dolní stříška k JT	31,00	2,00	2,00	62,00	
23		svorka k zemnicí a jímací tyči	37,00	ks	9,00	333,00	
24		objímka k jímací tyči	39,00	ks	1,00	39,00	
25		CY 25 mm2 zelenoží.	77,00	m	60,00	4 620,00	
26		CY 4mm2 zelenoží.	14,00	m	48,00	672,00	
27		dilatační propojka	43,00	ks	4,00	172,00	
28		Fe profil U 40	25,00	kg	2,00	50,00	
29		manžety na svody	37,00	ks	4,00	148,00	
		Podpěrky PV 21	30,00	ks	42,00	1 260,00	
30		Skříň s prepeťovou ochranou tř.B, RPO/PVP1P/M	6 522,00	ks	2,00	13 044,00	
31		Hlavní ochranná přípojnice "HOP" /MET/	369,00	ks	1,00	369,00	
		mezisoučet				33 862,00	
		mezisoučet				100,00	
		prořez 3,00%=				33 962,00	
		podružný materiál 3,00%				1 018,00	
		Celkem za materiál				34 980,00	

Energetické úspory objektu HZS Potštát

Časový harmonogram

Zhotovitel:

THERM, spol. s r. o., Pavlova 1351/44, Ostrava - Zábřeh

listopad 2014		říjen 2014	
Název činnosti			
Předání a převzetí staveniště			
1 - Zemní práce			
3 - Svislé a kompletní konstrukce			
5 - Komunikace			
60 - Úpravy povrchů, omítky			
61 - Úpravy povrchů vnitřní			
62 - Úpravy povrchů vnější			
63 - Podlahy a podlahové konstrukce			
64 - Výplně otvorů			
94 - Lešení			
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb			
93 - Bourání konstrukcí			
97 - Prorážení otvorů			
99 - Staveništní přesun hmot			
711 - Izolace proti vodě			
712 - Živičné krytiny			
713 - Izolace tepelné			
721 - Vnitřní kanalizace			
762 - Konstrukce tesařské			
764 - Konstrukce klempířské			
766 - Konstrukce truhlářské			
767 - Konstrukce zámečnické			
769 - Otvorové prvky z pláště			
783 - Nátěry			
784 - Malby			
Hromosvod			
Předání předmětu díla			



therm

ČESKÝ PROFESIONÁLNÍ VESTAVEBNICTVÍ

THERM, spol. s r.o.
Pavlovova 1351/44
700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel: 596 762 400 - ústředna
Fax: 596 762 401
E-mail: therm@therm.cz
www.therm.cz

IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991
Bankovní spojení: KB Ostrava
Číslo účtu: 954241-761/0100

THERM, spol. s r.o. je zapsána v oddíle C, vložka 1770
obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

ZALOŽENO

1991

Schéma poddodavatelů

„Energetické úspory objektu HZS Potštát“			Část plnění, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% podíl na plnění VZ
1	Název:	HAVEL- VRATA/MARKÝZY/ ROLETY s.r.o.	Dodávka a montáž garážových vrat	16,0 %
	Sídlo/místo podnikání:	Pekařská 1639/79a, 747 05 Kateřiny		
	Tel.	739 564 707		
	E-mail:	reznar@havlovci.cz		
	IČ:	29382980		
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C, 37801		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Richard Havel		
2	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. Jiří Režnar	Montáž a revize hromosvodu	8,8 %
	Název:	Jiří Chyla		
	Sídlo/místo podnikání:	Zednická 953/4, 708 00 Ostrava - Poruba		
	Tel./fax:	živnostník		
	E-mail:	596 918 292		
	IČ:	chyla- hromosvody@quick.cz		
	DIČ:	10634959		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Jiří Chyla		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Jiří Chyla		

therm | 5

THERM, spol. s r.o.
Pavlovova 1351/44
700 30 Ostrava-Zábřeh