DODATEK č.2 ze dne 23.8.2018

KE SMLOUVĚ O DÍLO číslo 21 05 17 ze dne 30.01.2017

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel : **MĚSTO POTŠTÁT**

se sídlem	: Zámecká 1, 753 62 Potštát, Česká republika
zastoupený	: René Passinger, starosta města
IČ	: 00301795
DIČ	: CZ 00301795

osoby oprávněné za objednatele

• k jednání ve věcech smluvních:	: René Passinger, tel. 602 528 883
• k podpisu smlouvy a dodatků k ní	: René Passinger, tel. 602 528 883
• k jednání ve věcech technických	: René Passinger, tel. 602 528 883
• ve věcech předání díla	: René Passinger, tel. 602 528 883

bankovní spojení	: Česká spořitelna
číslo účtu	: 1883128319/0800

na straně jedné (dále jen **„objednatel“**)

a

Zhotovitel : **MAREŠ IVO s.r.o.**

se sídlem	: Hranice I – město, 28. října 124, PSČ 753 01 Hranice, Česká republika
spisová značka	: C 43840 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený	: p. Ivo Marešem
IČ	: 28 57 33 91
DIČ	: CZ28573391

osoby oprávněné za zhotovitele

• k jednání ve věcech smluvních	: Ivo Mareš, tel.: 775 028 030
• k podpisu smlouvy a dodatků k ní	: Ivo Mareš, tel.: 775 028 030
• k jednání ve věcech technických	: Ivo Mareš, tel.: 775 028 030, Ing. Šindelek Jiří, tel.: 775 028 034
• ve věcech předání díla	: Ivo Mareš, tel.: 775 028 030, Ing. Šindelek Jiří, tel.: 775 028 034

Bankovní spojení	: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu	: 190 469 167 / 0600
Tel.	: +420 775 028 030
e-mail	: imcz@seznam.cz

na straně druhé (dále jen **„zhotovitel“**)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").

Čl.1

Předmět dodatku

Na základě jednání všech zúčastněných stran (zhotovitel - pan Ivo Mareš, objednatel - pan René Passinger, stavební dozor - pan Ing. Vratislv Dočkalík) se tyto strany dohodly na přepracování stávajícího rozpočtu, a to v rozsahu:

1. Úprava výměr a rozsahu provedených prací na jižní fasádě dle skutečnosti.
2. Skutečná spotřeba materiálu a použitých materiálů na vápenné omítky fasády.
3. Změna technologického postupu sanace soklové části dle posudku a návrh od firmy Hasit.
4. Změna v rozsahu zemních prací, odvodnění srážkové vody od fasády a okapového chodníku.
5. Jako přílohu přikládáme nový Položkový rozpočet č. 21 05 17 ze dne 23.08.2018.

NAVÝŠENÍ CENY ZA II ETAPU:

Cena bez DPH (zaokrouhleno)	**256 579,67 Kč**
DPH (21%)	**53 881,73 Kč**
Cena za provedení díla celkem	**310 461,40 Kč**

Čl.2

Ostatní ujednání

V ostatním se řídí práva a povinnosti obou smluvních stran dle Smlouvy o dílo č. 21 05 17 ze dne 30.01.2017.

V Hranicích, dne 5.9.2018

Město Potštát -1-
Zámecká čp. 1
753 62 POTŠTÁT

Za objednatele – René Passinger

Za zhotovitele – p.Mareš Ivo
jednatel společnosti

MARES STAVBY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
ČÍSLO - 2, II.ETAPA - JIŽNÍ ČÁST

CENOVÁ NABÍDKA ČÍSLO :	21 05 17
OBJEDNATEL :	Město Potštát
OBJEKT :	Obnova fasády zámku
ADRESA :	Zámecká 1, 753 52, Potštát
KONTAKTNÍ OSOBA :	René Passinger, starosta
TEL. :	602 528 883
ZE DNE :	16.05.2018
AKTUALIZOVÁNO :	23.08.2018

10 - Zemní práce

druh práce	popis práce, materiálů a jejich dodávek		jed.	mn.	cena/jednotka	celkem
132202202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržnych horninách tř. 3 - hl.300mm, šíře 700mm	upravena výměra 44,32 m3	m3	11,168	647,25 Kč	7 228,47 Kč
132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	upravena výměra 13,298 m3	m3	3,350	90,00 Kč	301,54 Kč
162701105	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	upravena výměra 42,720 m3	m3	11,168	144,60 Kč	1 614,89 Kč
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	upravena výměra 384,48 m3	m3	100,512	13,88 Kč	1 395,10 Kč
171201201	Uložení sypaniny na skládky	upravena výměra 44,320 m3	m3	11,168	15,60 Kč	174,22 Kč
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	upravena výměra 76,398 t	t	20,102	110,50 Kč	2 221,31 Kč
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - podsyp betonového odvodnění srážkové vody	upravena výměra 25,312 m3	m3	7,977	111,44 Kč	888,97 Kč
174101101_1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	neprovedeno 1,3 m3	m3		111,44 Kč	
175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	neprovedeno 13,065 m3	m3		434,35 Kč	
58333698R	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	upravená výměra 75,585 t	t	15,715	408,85 Kč	6 425,05 Kč
18130000R	Zatravnění - osetí, zalití, hnojivo, úfrzba; D+M komplet	neprovedeno 3,000 m2	m2		17,04 Kč	
Celkem						20 249,55 Kč

20 - Zakládání

druh práce	popis práce, materiálů a jejich dodávek		jed.	mn.	cena/jednotka	celkem
211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodu geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	neprovedeno 104,96 m2	m2		26,37 Kč	
69311245R	geotextilie netkaná PP (polypropylen), plošná hmotnost 400g/m2	neprovedeno 381,472 m2	m2		30,20 Kč	
212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	neprovedeno 4,752 m3	m3		2 196,00 Kč	
21275000R	Napojení trativodu na stáv. šachtu (vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěné šachty; DN 125); D+M komplet	neprovedeno 1,000 ks	ks		2 250,00 Kč	
212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	neprovedeno 52,200 m	bm		62,39 Kč	
Celkem						

31 - Zdi podpěrné a volné

druh práce	popis práce, materiálů a jejich dodávek		jed.	mn.	cena/jednotka	celkem
300R0Z_PC	Přitažení táhel do drážek, antikorozní nátěr; komplet		Kč	1,000	5 871,15 Kč	5 871,15 Kč
310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC		m3	0,373	3 344,00 Kč	1 247,31 Kč
346481112	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	neprovedeno 14,000 m2	m2		420,00 Kč	
Celkem						7 118,46 Kč

62 - Úprava povrchů vnějších

druh práce	popis práce, materiálů a jejich dodávek		jed.	mn.	cena/jednotka	celkem
620000ZR1	Sejmutí profilace stěn a štuku komplet	neprovedeno	kč			
6200000R2	Úprava podkladu rozdělovačem vody do výšky cca 0,60m	neprovedeno 41,160 m2	m2		757,94 Kč	
6200000R3	Úprava podkladu hydrofobizérem v provlhčených kcích a kcích s předpokladem výskytem solí; komplet	neprovedeno 104,700 m2	m2		105,90 Kč	
622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	neprovedeno 117,432 m2	m2		168,30 Kč	
622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	neprovedeno 117,432 m2	m2		43,86 Kč	
62232111R	Omítka vápenná nebo omítka renovační s malou příměsí cementu zachovávající přirozenou nerovnost zdiva; omítkový systém D+M komplet	upravena výměra 429,064 m2	m2	406,001	446,30 Kč	181 198,18 Kč
62232119R	Příplatek za složitost fasády - členitost	upravena výměra 429,064 m2	m2	406,001	70,50 Kč	28 623,06 Kč
62261113R	Nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu ; D+M komplet	upravena výměra 585,128 m2	m2	539,461	203,90 Kč	109 996,05 Kč
62261180R	Nátěr fasády vápennou úpravou	neprovedeno 145,064 m2	m2		131,66 Kč	
62261310R	Hydrofobizace soklové části proti účinkům atmosférických vlivů (2x nátěr); D+M komplet	neprovedeno 41,460 m2	m2		189,62 Kč	
62282103R	Sanační vícevrstvá omítka splňující předepsané parametry WTA; omítkový systém D+M komplet - upraveno dle technologického postupu HASIT, zrušena hydrofobizace a úprava podkladu rozdělovačem vody	v rámci více prací 585,128 m2	m2		869,80 Kč	
629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou		m2	57,960	23,56 Kč	1 365,54 Kč
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou		m2	406,001	19,70 Kč	7 998,22 Kč
629995151	Očištění vnějších ploch napadených mikroorganismy okartáčováním	neprovedeno 44,400 m2	m2		35,10 Kč	
622125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	neprovedeno 44,400 m2	m2		107,10 Kč	
Celkem						329 181,05 Kč

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

druh práce	popis práce, materiálů a jejich dodávek		jed.	mn.	cena/jednotka	celkem
637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním		m2	35,520	297,60 Kč	10 570,75 Kč
Celkem						10 570,75 Kč

90 - Doplňující konstrukce a bourací práce

druh práce	popis práce, materiálů a jejich dodávek		jed.	mn.	cena/jednotka	celkem
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	neprovedeno 44,400 bm	bm		157,25 Kč	
59217450R	obrubník betonový chodníkový 15 100x15x30 cm	neprovedeno 15,200 ks	ks		154,70 Kč	

919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	neprovedeno 55,922 m2	m2		41,22 Kč	
952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2		m2	1,360	25,60 Kč	34,82 Kč
952901108	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2		m2	212,618	19,20 Kč	4 082,23 Kč
98500001R	Vysoušení provlhčených konstrukcí; komplet	neprovedeno 4,040 m3	m3			
985111111	Otlučení omítek stěn	upravena výměra 146,064 m2	m2	133,460	216,90 Kč	28 947,46 Kč
985223110	Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	upravena výměra 4,380 m3	m3	1,907	10 625,00 Kč	20 260,89 Kč
596100120	cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P20	upravená výměra 1,360 tis/ks	tis/ks	0,635	6 993,00 Kč	4 440,56 Kč
985324231	Ochranný akrylátový nátěr betonu trojnásobný se stěrkou (OS-D)	neprovedeno 85,180 m2	m2		486,00 Kč	
985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivé	neprovedeno 85,180 m2	m2		17,10 Kč	
985600R31	Doplnění štukové římsy Ř31 (celková délka římsy 43,365m) dle PD viz. TZ a Profilace říms; D+M komplet		ks	1,000	50 400,00 Kč	50 400,00 Kč
985600R32	Doplnění pískovcové římsy Ř32 (celková délka 3,110m) dle PD viz. TZ a Profilace říms; D+M komplet	neprovedeno 1,000 ks	ks		13 328,00 Kč	
985600R33	Doplnění pískovcové římsy Ř33 (celková délka 3,050m) dle PD viz. TZ a Profilace říms; D+M komplet	neprovedeno 1,000 ks	ks		9 690,00 Kč	
HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník		hod	72,000	189,00 Kč	13 608,00 Kč
HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista		hod	35,000	276,00 Kč	9 660,00 Kč
Celkem						**131 433,96 Kč**

94 - Lešení a stavební výtahy

druh práce	popis práce, materiálů a jejich dodávek		jed.	mn.	cena/jednotka	celkem
941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m		m2	657,992	44,00 Kč	28 951,65 Kč
941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití		m2	78959,040	0,96 Kč	75 800,68 Kč
941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m		m2	657,992	26,64 Kč	17 528,91 Kč
944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°		bm	326,200	67,12 Kč	21 894,54 Kč
944111211	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití		bm	39144,000	0,44 Kč	17 223,36 Kč
944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°		bm	326,200	40,00 Kč	13 048,00 Kč
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken		m2	657,992	10,80 Kč	7 106,31 Kč
944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití		m2	78959,040	0,28 Kč	22 108,53 Kč
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken		m2	657,632	7,30 Kč	4 800,71 Kč
Celkem						**208 462,69 Kč**

96 - Bourání konstrukcí

druh práce	popis práce, materiálů a jejich dodávek		jed.	mn.	cena/jednotka	celkem
978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčeli v rozsahu do 100 %	upravena výměra 575,728 m2	m2	539,461	48,69 Kč	26 266,34 Kč
Celkem						**26 266,34 Kč**

997 - Přesun sutě

druh práce	popis práce, materiálů a jejich dodávek		jed.	mn.	cena/jednotka	celkem
997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	upravena výměra 52,222 t	t	43,388	436,80 Kč	18 951,88 Kč
997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	upravena výměra 104,444 t	t	86,776	43,60 Kč	3 783,43 Kč
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	upravena výměra 52,222 t	t	43,388	174,40 Kč	7 566,87 Kč
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	upravena výměra 992,218 t	t	824,372	7,60 Kč	6 265,23 Kč
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	upravena výměra 52,096 t	t	43,388	912,00 Kč	39 569,87 Kč
99701383R	Výkup materiálu - kovy	neprovedeno 0,511 kg	kg		159,00 Kč	
Celkem						**76 137,28 Kč**

998 - Přesun hmot

druh práce	popis práce, materiálů a jejich dodávek		jed.	mn.	cena/jednotka	celkem
998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	upravena výměra 150,641 t	t	94,505	250,00 Kč	23 626,23 Kč
Celkem						**23 626,23 Kč**

764 - Konstrukce klempířské

druh práce	popis práce, materiálů a jejich dodávek		jed.	mn.	cena/jednotka	celkem
764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	neprovedeno 32,400 bm	bm		26,25 Kč	
764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	neprovedeno 32,400 bm	bm		26,25 Kč	
764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití		bm	48,850	26,25 Kč	1 282,31 Kč
764237405	Oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Cu plechu rš 400 mm	upravena výměra 32,40 bm	bm	32,319	882,00 Kč	28 505,36 Kč
764238455	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Cu plechu rš 400 mm	upravena výměra 32,40 bm	bm	32,319	882,00 Kč	28 505,36 Kč
76450813R	Zpětná montáž kruhového svodu vč. objímek, odboček, kolena, odskoků a napojení na stávající konstrukce vč dodávky případného materiálu; komplet		bm	48,850	204,75 Kč	10 002,04 Kč
76450814R	Montáž, dodávka a demontáž provizozního svodu z trubek plastových flexibilních DN125mm (po dobu provádění fasády); komplet		bm	48,850	84,00 Kč	4 103,40 Kč
998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m		t	0,198	15 750,00 Kč	3 118,50 Kč
Celkem						**75 516,97 Kč**

766 - Konstrukce truhlářské

druh práce	popis práce, materiálů a jejich dodávek		jed.	mn.	cena/jednotka	celkem
76662Ta33	"Ta/33" Stávající vnější jednoduché dřevěné okno 500/680mm restaurovat, za oknem omítnutá nika, zasklení pevné sklo čiré tažené tl. 3mm - Výpis oken; komplet	upravena cena 10 400 Kč	ks	2,000	7 000,00 Kč	14 000,00 Kč
76666Td31	"Td/31" Dřevěné vnější dveře 1000/2040mm vč. kování, zámku a povrch. úprav, zábubeň a rám ocelové jackly, výplň dveří dřev. palubky tl. 20mm š 120mm na pero a drážku (dub nebo buk) - Výpis dveří; D+M komplet		ks	1,000	24 700,00 Kč	24 700,00 Kč
998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m		t	0,154	1 666,00 Kč	256,56 Kč
Celkem						**38 956,56 Kč**

767 - Konstrukce zámečnické

druh práce	popis práce, materiálů a jejich dodávek		jed.	mn.	cena/jednotka	celkem
767995Z33	"Z/33" Revizní dvířka 250/280mm z Tahokovu vč. povrch. úpravy - Výpis zámečnických výrobků; D+M komplet		ks	1,000	875,00 Kč	875,00 Kč
767995Z34	"Z/34" Revizní dvířka 180/250mm z Tahokovu vč. povrch. úpravy - Výpis zámečnických výrobků; D+M komplet		ks	1,000	840,00 Kč	840,00 Kč
998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m		t	0,006	3 850,00 Kč	23,10 Kč
Celkem						**1 738,10 Kč**

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

druh práce	popis práce, materiálů a jejich dodávek		jed.	mn.	cena/jednotka	celkem
78200Ka31	"Ka/31" Stáv. kamenné ostění z pískovce 580x675/85mm zrestaurovat, očištění a imregnační nátěr dle restaurátorského záměru - Výpis kamenických výrobků; komplet	[illegible]	ks		11 660,00 Kč	
78200Ka32	"Ka/32" Stáv. kamenná nadokenní římsa z pískovce dl. 840mm zrestaurovat, osazení na původní místo, očištění a imregnační nátěr dle restaurátorského záměru - Výpis kamenických výrobků; komplet	[illegible]	ks		4 840,00 Kč	
78200Ka33	"Ka/33" Stáv. kamenná nadokenní římsa z pískovce dl. 840mm zrestaurovat, očištění a imregnační nátěr dle restaurátorského záměru - Výpis kamenických výrobků; komplet	[illegible]	ks		14 520,00 Kč	
78200Ka34	"Ka/34" Stáv. kamenná nadokenní římsa z pískovce dl. 1555mm, kamenné ostění a podokenní římsa - zrestaurovat, očištění a imregnační nátěr dle restaurátorského záměru - Výpis kamenických výrobků; komplet	[illegible]	ks		22 880,00 Kč	

Celkem

783 - Dokončovací práce - nátěry

druh práce	popis práce, materiálů a jejich dodávek		jed.	mn.	cena/jednotka	celkem
78359512R	Nátěry - měděný plech napatinován	[illegible]	m2		226,16 Kč	

Celkem

Cena celkem bez DPH	949 257,94 Kč
Cena celkem bez DPH - zaokrouhleno	**949 257,94 Kč**
DPH 21%	**199 344,17 Kč**
Cena včetně DPH 21%	**1 148 602,11 Kč**

Ostatní + více práce - jižní fasáda

Více práce na fasádě

druh práce	popis práce, materiálů a jejich dodávek		jed.	mn.	cena/jednotka	celkem
	Omítka vápenná nebo omítka renovační s malou příměsí cementu zachovávající přirozenou nerovnost zdiva; omítkový systém D+M komplet					
61231119A	Příplatek k vápenné omítce stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - napočítáno dle skutečné spotřeby - průměrná tl jádrové omítky dle spotřeby materiálu 55 mm - příplatek za 30 mm		m2	406,001	504,09 Kč	204 660,29 Kč
62282103B	Sanační vícevrstvá omítka splňující předepsané parametry WTA; omítkový systém D+M komplet - upraveno dle skutečné spotřeby		m2	133,460	1 332,12 Kč	177 784,44 Kč
62214200D	Vložení armovací tkaniny do vnějších vápenných omítek fasády		m2	406,001	34,50 Kč	14 007,03 Kč
	Okapový chodník					
21197112E	Pokládka geotextilie na štěrkový zásyp		m2	31,908	26,37 Kč	841,43 Kč
69311021F	geotextilie netkaná PP (polypropylen), plošná hmotnost 150g/m2		m2	31,908	19,25 Kč	614,24 Kč
63131111G	Zabetonování okapového chodníku a vyspádování plochy od zámku - beton C16/20		m3	5,424	2 682,80 Kč	14 552,70 Kč
27436202H	Kari síť 100x100/6mm, přeložení 300 mm		m2	31,908	176,00 Kč	5 615,89 Kč
	Štuková omítka					
61131114M	Příplatek za štukovou omítku Hasit 250		m2	406,001	79,78 Kč	32 392,70 Kč
	Římsy - nad okenní 2NP, parapetní 1NP, průběžná římsa horní					
62282103B	Horní průběžná římsa - č. 7 - vyrobená volným tažením a osazená na fasádu		bm	40,000	870,00 Kč	34 800,00 Kč
62282103B	Horní římsa nad okny - č. X - vyrobená volným tažením a osazená na fasádu, délka 1ks 3,1m		bm	18,600	3 900,00 Kč	72 540,00 Kč
62282103B	Spodní římsa oken spodní patro - parapetní č. 20 - vyrobená volným tažením a osazená na fasádu, délka 1ks 1,89m		bm	11,340	3 900,00 Kč	44 226,00 Kč
	Klempířské práce					
dodávka, montáž	Oplechování horní průběžné římsy na fasádě		bm	25,000	600,00 Kč	15 000,00 Kč
	Pískovcové římsy					
pracovní výkony	Vysekání pískovcových říms a uložení na staveništi k dalšímu použití - délka říms 2NP 3,2bm		ks	6,000	3 003,24 Kč	18 019,44 Kč
pracovní výkony	Vysekání pískovcových říms a uložení na staveništi k dalšímu použití - délka říms 1NP 1,9bm		ks	4,000	2 002,16 Kč	8 008,64 Kč
pracovní výkony	Úprava a tvarování pískovcových říms, usazení zpět fasádních říms do 1NP, délka římsy 1,9 bm		ks	6,000	1 251,35 Kč	7 508,10 Kč
sub	Oprava pískovcových říms kameníkem - vyčištění a oprava nově osazených říms 1.NP		ks	6,000	5 000,00 Kč	30 000,00 Kč
dodávka, montáž	Šambrány okolo oken - odsekání stávajících pískovcových šabrán a srovnání povrchu, bednění pro nové šambrány, dohoz vápenou omítkou a tvorba nových šambrán včetně armování ploch a armovacích prvků		bm	64,644	732,76 Kč	47 368,75 Kč
	Hromosvod					
sub	Oprava a nová montáž ochrany před bleskem - hromosvod na jižní straně		kpl.	1,000	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
	Lešení pro klempířské práce investora					
941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m		m2	93,384	44,00 Kč	4 108,90 Kč
941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití		m2	1867,680	0,96 Kč	1 792,97 Kč
941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m		m2	93,384	26,64 Kč	2 487,75 Kč
	Nátěr oken dle dohody s investorem					
783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením - pouze z vnější strany		m2	43,340	91,45 Kč	3 963,49 Kč
783128211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením - HK-LASUR + LANGZEIT - LASUR UV, odstín Teak - pouze z vnější strany		m2	43,340	252,74 Kč	10 953,55 Kč

Celkem **765 246,31 Kč**

Přesun sutě

druh práce	popis práce, materiálů a jejich dodávek		jed.	mn.	cena/jednotka	celkem
997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace		t	1,609	436,80 Kč	703,00 Kč
997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m		t	3,219	43,60 Kč	140,34 Kč
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t	1,609	174,40 Kč	280,69 Kč
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	30,579	7,60 Kč	232,40 Kč
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)		t	1,609	912,00 Kč	1 467,81 Kč

Celkem **2 824,24 Kč**

Přesun hmot

druh práce	popis práce, materiálů a jejich dodávek		jed.	mn.	cena/jednotka	celkem
998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m		t	53,648	250,00 Kč	13 411,97 Kč

Celkem **13 411,97 Kč**

Cena celkem bez DPH	**781 482,52 Kč**
Cena celkem bez DPH - zaokrouhleno	**781 482,52 Kč**
DPH 21%	**164 111,33 Kč**
Cena včetně DPH 21%	**945 593,85 Kč**

Rozpočet původní

Cena celkem bez DPH	1 474 160,79 Kč
DPH 21%	309 573,77 Kč
Cena včetně DPH 21%	1 783 734,56 Kč

Navýšení ceny oproti původnímu rozpočtu

Cena celkem bez DPH	256 579,67 Kč
DPH 21%	53 881,73 Kč
Cena včetně DPH 21%	310 461,40 Kč

Rozpočet upravený

Cena celkem bez DPH **1 730 740,46 Kč**

DPH 21%	363 455,50 Kč
Cena včetně DPH 21%	2 094 195,96 Kč

MARES STAVBY

VÝKAZ VÝMĚR - TERASA

CENOVÁ NABÍDKA ČÍSLO :	21 05 17
OBJEDNATEL :	Město Potštát
OBJEKT :	Obnova fasády zámku
ADRESA :	Zámecká 1, 753 62, Potštát
KONTAKTNÍ OSOBA :	René Passinger, starosta
TEL. :	602 528 883
ZE DNE :	16.05.2018
AKTUALIZOVÁNO :	23.08.2018

PLOCHA FASÁDY - DLE ZAMĚŘENÍ ZE DNE 23.08.2018

JIŽNÍ STRANA FASÁDY		ks	délka		šířka/výška		koef	celkem	jedn.
plocha		1	42,207	x	12,965	x	1,070	585,519	m2
okna	odečet - horní renovované okna 2NP	-2	0,510	x	0,680	x	1,000	-0,694	m2
okna	odečet - spodní okna 1NP	-6	1,240	x	1,920	x	1,000	-14,285	m2
okna	odečet - horní okna 2NP	-6	2,500	x	1,937	x	1,000	-29,055	m2
dveře	odečet - dveří do sklepa	-1	0,990	x	2,045	x	1,000	-2,025	m2
Celkem m2					kontrol.		0,0000	539,461	m2
Celkem m2 - od východní strany po svod - 1/2 fasády - mimo sanační omítku								198,527	m2
Celkem m2 - od svodu po západní stranu - 2/2 fasády - mimo sanační omítku								207,473	m2
Celkem m2 - sanační omítka								133,460	m2

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDĚ		ks	délka		koef	celkem	jedn.
římsa nad okny 2NP		6	3,240	x	1,050	20,412	bm
římsa nad okny 1NP		6	1,890	x	1,050	11,907	bm
parapet pod okny 1NP		6	1,890	x	1,050	11,907	bm
Celkem bm						44,226	bm