

SMLOUVA O DÍLO č. 28/2016

Město Rajhrad

Sídlo. Masarykova 32, 664 61 Rajhrad

IČ. 00282456

Bankovní spojení. Komerční banka, pobočka Brno -venkov

Číslo účtu. 3623641/0100

Zastoupená. Mgr. Františkem Ondráčkem, starostou

tel.: +420 606 611 656, email: Frantisek.ondracek@rajhrad.cz

(dále jen „objednatel“)

a

SIMOSTAV, s.r.o.

Sídlo. Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

IČ. 28273320

DIČ. CZ28273320

Bankovní spojení. GE Money Bank

Číslo účtu. 197607489/0600

Jednající ve věcech smluvních. Ing. Jaromír Šikuta

ve věcech technických: Ing. Jaromír Šikuta, kontakt 602 329 539

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen také jako „smluvní strany“)

A

PREAMBULE

Zhotovitel se stal na základě výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon“), dodavatelem stavby: „Chodníky na ul. Úvoz a Městečko“.

1. Předmět smlouvy, rozsah díla

1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost stavební dílo „Chodníky na ul. Úvoz a Městečko“ dle podkladů a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace, úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), kdy dílo je dále specifikováno níže a objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit cenu za podmínek uvedených ve smlouvě. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

1.2. Předmět díla je specifikován projektovou dokumentací (dle čl. 1. odst. 6 této smlouvy), položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby – výkazem výměr.

1.3. V rámci realizace stavebního díla zhotovitel zejména provede:

- stavební úpravy chodníku Městečko ve stávající trase; stávající chodník včetně obrubníků se vybourá a je navržen nový chodník z betonové dlažby;
- stavební úpravy chodníků na ulici Úvoz ve stávající trase; stávající chodník včetně obrubníků se vybourá a je navržen nový chodník z betonové dlažby;
- veškeré ostatní související práce a dodávky.

1.4. Předmětem této smlouvy je dále závazek zhotovitele vypracovat na veškeré stavební práce a objekty realizované na stavbě dle odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy fotodokumentaci průběhu stavby.

1.5. Nedílnou součástí realizace díla je dále:

- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky stavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, a to vše ve dvou vyhotoveních (veškeré dodávky, práce a činnosti vymezené odst. 1, 2, 3, 4 a 5 tohoto článku smlouvy dále společně jen jako „Dílo“ nebo „stavba“).

1.6. Dílo bude provedeno v rozsahu a podle následujících podkladů:

- projektové dokumentace rozdělené na dvě části s názvy „Stavební úpravy chodníku na ul. Úvoz“ a „Stavební úpravy chodníku Městečko“, obojí včetně výkazu výměr, (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“). Projektová dokumentace byla součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení a zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že ji má k dispozici. Projektovou dokumentaci zpracoval: Ing. Luboš Kašpárek-projektová a inženýrská kancelář, IČ: 45605459.
- platných právních předpisů ČR a platných českých technických norem (ČSN) norem.

1.7. Místem provedení Díla je Město Rajhrad, okres Brno-venkov (kód ZÚJ: 583758), Jihomoravský kraj (kód NUTS: CZ064), parcely dle projektové dokumentace.

1.8. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy o dílo pečlivě překontroloval projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

2. Čas plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- zahájení stavebních prací: 1.7.2016 (dle reálného ukončení zadávacího řízení a klimatických podmínek)
 - dokončení stavebních prací: 16.9.2016
 - předání a převzetí díla s vadami a nedodělký nebránícími užívání díla: 17.9.2016
 - odstranění vad a nedodělků: 27.9.2016
 - protokolární předání a převzetí díla: 29.9.2016
- nejpozději však do 30. 9. 2016

2.2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol.

2.3. Protokolární předání Staveniště proběhne nejpozději do 7 dní od výzvy objednatele k zahájení realizace Díla. Protokol o převzetí staveniště a předání díla připraví dodavatel stavby.

2.4. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu provádění Díla nemají vliv na termín ukončení Díla. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel se může odvolávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla sjednaným způsobem.

2.5. Jestliže má objednatel důvodné pochybnosti o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v odsouhlaseném harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů a jiného pomocného materiálu apod., dokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

3. Cena za Dílo

3.1. Celková cena Díla dle čl. 1. této smlouvy je sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH: 1 256 407,- Kč

DPH: 263 846,- Kč

Celková cena s DPH: 1 520 253,- Kč

Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha.

3.2. Cena uvedená v čl. 3. odst. 1 této smlouvy (dále jen „cena díla“) je maximální a nejvýše přípustná cena, která zahrnuje veškeré práce a plnění související se zhotovením Díla, tak jak je vymezeno v čl. 1. této smlouvy a v projektové dokumentaci. Cena Díla rovněž zahrnuje cenu za zařízení staveniště, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci Díla. Spotřeba vody a elektrické energie bude dodavateli stavby vyfakturována na základě výchozích a konečných hodnot na odpočtových zařízeních po dokončení stavby.

3.3. Nabídková Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci Díla. Cena Díla obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

3.4. Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

4. Platební podmínky

4.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

4.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla měsíčně, kde dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, a to dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Smluvní strany si mohou sjednat i delší než měsíční fakturaci.

4.3. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek potvrzen zhotovitelem a odsouhlasené TDS. Splatnost jednotlivých faktur je dohodnuta do 30-ti dnů ode dne jejich doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dnem po jejím odeslání.

4.4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména.

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje objednatele,
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
- název stavby,
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum splatnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně v %,
- podpis odpovědné osoby zhotovitele,
- podpis TDS objednatele,
- přílohu -soupis provedených prací/

V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

4.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

4.6. Odsouhlasené a technickým dozorem stavby podepsané faktury včetně zjišťovacích protokolů budou objednateli zaslány poštou nebo předány ve 2 vyhotoveních.

4.7. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření této smlouvy předložit bankovní záruku -originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ČR nebo EU ve výši 5% z ceny Díla bez DPH. Bankovní záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Záruční listina musí být účinná až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5. Zastupování

5.1. Před započítím provádění Díla jsou smluvní strany povinny si sdělit jména, příjmení a kontakty na osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních a technických věcech.

6. Práva povinnosti smluvních stran

6.1. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště 2 paré projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Dále objednatel předá zhotoviteli právoplatné stavební povolení a výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení.

6.2. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole). Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje spolupracovat se všemi dotčenými subjekty.

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží dodavatel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje dodavatel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí dodavatel. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí dodavatel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.

6.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce na pracovišti při realizaci Díla

a provádět soustavnou kontrolu dodržování BOZP na pracovišti.

6.6. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS a nesmí mít vliv na výši ceny díla. Zhotovitel je povinen předávat TDS zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění Díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění Díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění Díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění Díla TDS dočasně zastaveno.

6.7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

6.8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

6.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění Díla zakázky pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) pro jednu pojistnou událost.

7. Provádění Díla

7.1. Při zhotovení Díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené a odsouhlasené projektové dokumentace, pravomocného stavebního povolení, této smlouvy a jejích příloh. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších subdodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu subdodavatelů, musí o schválení změny písemně požádat objednatele. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu subdodavatelů a zároveň by se jednalo o subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat dle zákona o veřejných zakázkách, tj. nový subdodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako subdodavatel původní.

7.2. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. Zhotovitel dále povede evidenci o nakládání s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou,

včetně dokladů o jejich likvidaci. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin. Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační orgán zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých v kolaudačním rozhodnutí, předat objednateli originál stavebního deníku.

7.3. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel v zastoupení TDS dle uzavřené příkazní smlouvy. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

7.4. Zhotovitel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného Díla. Podmínkou předání a převzetí Díla objednatelem je řádné splnění předmětu Díla bez vad a nedodělků. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu Díla. Zápis o předání a převzetí Díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V případě, že k tomu objednatel zhotovitel vyzve, je dodavatel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu Díla.

7.5. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či subdodavatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.

7.6. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle této smlouvy o dílo.

7.7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem písemně odsouhlaseny technickým dozorem stavby (před jejich realizací či změnou), v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě, pokud se na zvýšení ceny smluvní strany dohodnou.

7.8. Zhotovitel je povinen vyhotovovat podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby, zejména pak u všech prací určených k zakrytí, a tuto předložit k předání a převzetí díla jako celku. Objednatel má právo kdykoliv po Zhotoviteli požadovat fotodokumentaci i v průběhu stavby na CD nosiči. Fotodokumentace musí obsahovat datum pořízení záběru a identifikaci (popis) fotografovaného objektu.

7.9. Pokud činnost zhotovitele zasáhne do práv třetích osob a bude k tomu nutno jakýchkoli povolení, jako např. zábor veřejného prostranství, jdou tyto činnosti či povolení na vrub zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil objednatel.

7.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a plnění smluvních podmínek vlastními silami či prostřednictvím TDS. TDS je oprávněn dát příkaz k přerušování prací, a to i

personálu zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost osob či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol objednatelem však nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.

7.11. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly nad prováděním prací, nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

7.12. Pracovníci zhotovitele musí být po celou dobu výstavby viditelně a jednotně označeni logem a názvem firmy dodavatele. Osoby takto neoznačené, je objednatel oprávněn ze staveniště vykázat.

7.13. Zhotovitel odpovídá i za škody svých subdodavatelů.

7.14. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele ve stavebním deníku ke kontrole konstrukcí a prací, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo zneprístupněny, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo zneprístupněním. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo zneprístupněním.

7.15. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, přestože byl k tomu řádně vyzván, může zhotovitel předmětné konstrukce a práce zakrýt. Před jejich zakrytím pořídí zhotovitel podrobnou fotodokumentaci prokazující provedení prací v bezvadném stavu a dle projektové dokumentace.

7.16. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.17. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní subdodavatelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi či pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi. V opačném případě zajistí zhotovitel na pokyn objednatele výměnu příslušných osob.

7.18. Objednatel zajistí zhotoviteli přípojné body elektrické energie a vody na staveništi. Zhotovitel zajistí měření odebraných médií. Náklady za elektrickou energii a vodu budou účtovány objednatelem zhotoviteli dle skutečné spotřeby a ceny. K takto určené ceně služeb bude připočtena DPH v zákonné výši. Dohodne-li se objednatel se zhotovitelem na poskytnutí dalších služeb zhotoviteli, sjednají i cenu za tyto další služby.

7.19. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku objednatel.

7.20. Nebezpečí škody na Díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

8. Staveniště

8.1.

Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a pravomocným stavebním povolením. V případě, že pro zahájení prací není nutné předání

celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy následující den po výzvě zhotovitele předání této části, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části Díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná.

8.2. Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí Díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaném projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

8.4. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

8.5. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných subdodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

9. Záruční doba

9.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Záruční doba poskytnutá zhotovitelem se sjednává na 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla s vadami a nedodělky nebránícími užívání Díla. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost.

9.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci, popř. je v rozporu se stavebním povolením, touto smlouvou, jejími přílohami, výsledky zadávacího řízení, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové

vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. Dílo se považuje za vadné již ke dni jeho předání a převzetí v případě, že nebude příslušným orgánem veřejné správy zkolaudováno.

9.3. Na písemné ohlášení vad (poštou, elektronickou poštou) je zhotovitel povinen odpovědět do 48 hodin ode dne doručení ohlášení. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě, tj. do 48 hodin ode dne doručení ohlášení vad, objednateli písemně neodpoví, má se za to, že vady považuje za oprávněné a reklamaci uznává. Oprávněné vady zjištěné v záruční době odstraní zhotovitel do 15 kalendářních dnů po obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak. Neodstraní-li zhotovitel oprávněné vady ani do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v předem dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a náklady tohoto subjektu vyúčtovat zhotoviteli, u něhož uplatnil reklamaci.

10. Sankce

10.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

10.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč bez DPH za každou vadu a započatý den prodlení.

10.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení.

10.4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

10.5. Žádné další smluvní pokuty nejsou přípustné.

10.6. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 60-ti kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran -jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

11.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností, a jejich důsledcích, přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se pro účely tohoto odstavce rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost

oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

11.3. Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

11.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

11.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci Díla větší než 10 (deset) kalendářních dnů,
- prodlení zhotovitele se splněním Díla delší než 30 (třicet) dní,
- v případě, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
- neposkytnutí náležitě součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele,
- neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
- zahájení insolvenčního řízení.

11.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- prodlení objednatele s předáním staveniště větší než 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu,
- prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším než 30 (třicet) dní počítaného ode dne jejich splatnosti,
- trvá-li přerušení prací déle než 6 (šest) měsíců/

11.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

-odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy;řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy

- zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení

realizoval;

-odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy

vyplývající, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
-zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla-
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"-
zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"-
objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

11.8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 12. této smlouvy.

12. Spory

12.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

13. Závěrečná ujednání

13.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že navštívil místo plnění veřejné zakázky, tj. Díla a pečlivě překontroloval kompletní projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady pro provedení Díla, které od objednatele převzal. Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady projektové dokumentace a ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem či na nedostatečný či chybný popis Díla v projektové dokumentaci je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit.

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení Díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení Díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu výpočtů pro návrh některých částí Díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost Díla.

13.3. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram výstavby, ze kterého je patrné časové i finanční plnění stavby po měsících.

13.4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen.

13.5. Právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o veřejných zakázkách.

13.6. Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení (závazků) této smlouvy o

dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, platným a vymahatelným ustanovením, jehož znění bude nejlépe odpovídat záměru zamýšlenému touto smlouvou.

13.7. Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly, že místem pro doručování písemností každé ze smluvních stran bude adresa uvedená u smluvní strany v záhlaví této smlouvy o dílo. Jestliže se při doručování nepodaří písemnost doručit na výše uvedené adresy, považuje se třetí den od vrácení nedoručené zásilky odesílateli za den doručení, a to i když se o tom adresát nedozvěděl.

13.8. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž jeden z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

13.9. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za zhotovitele a objednatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

13.10. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

13.11. Tato smlouva byla schválena na 28. schůzi Rady Města Rajhradu konané dne 8.6.2016 usnesením č. 28/3/4/2016.


13.12. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení této smlouvy o dílo odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

13.13.

Přílohy této smlouvy:

- Harmonogram postupu prací
- Položkový rozpočet

V Rajhradě, dne 20.6.2016



Mgr. František Ondráček

starosta

V Hodoníně dne 22.6.2016

SMOSTAV, s r.o.
Kanárenská 4063/4
01 HODONÍN
IČ: 28273320, DIČ: CZ28273320
Spol. zapsáno u KS Brno, oddíl C, vložka 57826

Ing. Jaromír Šikuta




Jednatel společnosti

SLEPÝ ROZPOČET


Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
04	Chodník na ul.Úvoz		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
Kašpárek32	Rajhrad		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	SIMOSTAV, s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	596 087	Zařízení staveniště	12 120
R	PSV celkem	9 923	Provozní vlivy	6 060
N	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	606 009		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	606 009	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	624 189	Ostatní náklady celkem	18 180

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Jaromír Šikuta	Jméno : František ONDRÁČEK
Datum :	Datum : 30.5.2016	Datum : 20.6.2016
Podpis :	Podpis:  SIMOSTAV, s r.o. Kasárenská 4063/4 ① 01 HODONÍN IČ: 22273520, DIČ: CZ28773320 Spol. zapsána u KS Brno, oddíl C, vložka 17826	Podpis:  
Základ pro DPH	21,0 %	624 189 Kč
DPH	21,0 %	131 080 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		755 269 Kč

Poznámka :


SIMOSTAV, s r.o.
Kasárenská 4063/4 ①
01 HODONÍN
IČ: 22273520, DIČ: CZ28773320
Spol. zapsána u KS Brno, oddíl C, vložka 17826

Stavba :	Kašpárek32 Rajhrad	Rozpočet :
Objekt :	04 Chodník na ul.Úvoz	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	22 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	71 746	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	4 910	0	0	0	0
5 Komunikace	3 749	0	0	0	0
505 Chodník	65 204	0	0	0	0
506 Vjezd	109 693	0	0	0	0
8 Trubní vedení	24 700	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	130 432	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	39 575	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	35 403	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	9 923	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	88 674	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	596 087	9 923	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,0	606 009	12 120
Provozní vlivy		1,0	606 009	6 060
CELKEM VRN				18 180

Slepý rozpočet

Stavba :	Kašpárek32 Rajhrad	Rozpočet:
Objekt :	04 Chodník na ul.Úvoz	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	10001-1003	Geotechnické posouzení únosnosti podloží vč.likvidace nečistot	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
2	10001-1005	Vytýčení stáv.inž.sítí	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
3	10001-1006	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
4	10001-1007	Geodetické vytýčení stavby	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
5	10001-1009	Zřízení dočas.doprav.značení na státní komunikaci vč.vypracování návrhu,odsouhlasení DI a zrušení	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
Celkem za		0 Přípravné a pomocné práce				22 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
6	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 23*0,5	m3	11,50	83,00	954,50
7	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 1,5/2	m3	0,75	17,00	12,75
8	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro chráničky:39*0,5	m3	19,50	130,00	2 535,00
9	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 19,5/2	m3	9,75	108,00	1 053,00
10	139601100	Ruční výkop sond hl.1,2m	kus	6,00	285,00	1 710,00
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 50% výkopu ručně:(39+23)*0,5	m3	31,00	519,00	16 089,00
12	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	31,00	90,00	2 790,00
13	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 31*2	m3	62,00	80,00	4 960,00
14	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m na meziskládku:23 pro zemní krajnice:23	m3	46,00	55,00	2 530,00
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkopek:19,5+11,5+31 ponecháno na stavbě:-23	m3	39,00	153,00	5 967,00
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 39*10	m3	390,00	12,00	4 680,00
17	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 pro zemní krajnice:23	m3	23,00	102,00	2 346,00
18	171201201R00	Uložení sypaniny na meziskládku pro zemní krajnice:23	m3	23,00	9,00	207,00
19	174101100	Zásyp sond se zhutněním	kus	6,00	150,00	900,00
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	351,00	6,50	2 281,50
21	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	44,00	234,00	10 296,00
22	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	44,00	61,00	2 684,00
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	39,00	250,00	9 750,00
Celkem za		1 Zemní práce				71 745,75
Díl: 181		Sadové úpravy				
24	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	78,00	12,00	936,00
25	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	78,00	3,00	234,00
26	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	78,00	18,00	1 404,00
27	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	78,00	2,00	156,00
28	00572410	Směs travní parková rekreační 78*0,035	kg	2,73	66,00	180,18
29	10311102	Ornice dodávka vč.naložení a dopravy na staveniště	m3	8,00	250,00	2 000,00
Celkem za		181 Sadové úpravy				4 910,18

Slepý rozpočet

Stavba :	Kašpárek32 Rajhrad	Rozpočet:
Objekt :	04 Chodník na ul.Úvoz	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
30	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	23,00	163,00	3 749,00
Celkem za		5 Komunikace				3 749,00
Díl: 505		Chodník				
31	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	178,00	118,00	21 004,00
32	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	178,00	125,00	22 250,00
33	59245105	Dlažba zámková tl.6 cm šedá 177*1,02	m2	180,54 180,54	120,00	21 664,80
34	59245106	Dlažba zámková tl.6 cm reliéfní červená 1*1,02	m2	1,02 1,02	280,00	285,60
Celkem za		505 Chodník				65 204,40
Díl: 506		Vjezd				
35	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	179,00	118,00	21 122,00
36	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	179,00	210,00	37 590,00
37	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 137+33+9	m2	179,00 179,00	125,00	22 375,00
38	59245027	Dlažba zámková tl. 8 cm šedá 137*1,02	m2	139,74 139,74	125,00	17 467,50
39	59245028	Dlažba zámková tl. 8 cm červená 9*1,02	m2	9,18 9,18	150,00	1 377,00
40	59245107	Dlažba zámková tl.8 cm reliéfní červená 33*1,02	m2	33,66 33,66	290,00	9 761,40
Celkem za		506 Vjezd				109 692,90
Díl: 8		Trubní vedení				
41	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	26,00	950,00	24 700,00
Celkem za		8 Trubní vedení				24 700,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
42	871313120x1	Chránička DN150 rezervní vč. dodávky	m	108,00	99,00	10 692,00
43	871313122x1	Podélné půlená chránička AROT DN160 vč. dodávky	m	108,00	211,00	22 788,00
44	899623141R00	Obetonování potrubí a chrániček betonem B 12,5 žlab TK2:108*(0,45*0,35-0,23*0,19)	m3	12,29 12,29	1 377,00	16 923,88
45	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	8,00	149,00	1 192,00
46	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	182,00	120,00	21 840,00
47	935112111R00	Osazení žlabu do B10 tl.10 cm z tvárnic 50 cm	m	108,00	99,00	10 692,00
48	59212022	Žlab kabelový TK2 100x23x19 108*1,01	kus	109,08 109,08	210,00	22 906,80
49	592120820000	Poklop kabelového žlabu tk2 50x23x4 108*2*1,01	kus	218,16 218,16	50,00	10 908,00
50	59217410	Obrubník chodníkový 100/10/25 182*1,01	kus	183,82 183,82	65,00	11 948,30
51	59217447	Obrubník silniční nájezdový 100/15/15	kus	8,08	67,00	541,36
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				130 432,34
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
52	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	347,00	24,00	8 328,00
53	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém ponechány na stavbě	m2	28,00	15,00	420,00
54	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	23,00	21,00	483,00
55	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 12+23+347+4+28	m2	414,00 414,00	45,00	18 630,00
56	113107132R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15-30 cm	m2	12,00	414,00	4 968,00

Slepý rozpočet

Stavba :	Kašpárek32 Rajhrad	Rozpočet:
Objekt :	04 Chodník na ul.Úvoz	




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	4,00	152,00	608,00
58	113202111R00	Výthání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	186,00	33,00	6 138,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				39 575,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
59	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	357,61	99,00	35 402,92
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				35 402,92
Díl:	711	Izolace proti vodě				
60	711482020RZ1	Izolační systém nopovou, svisle vč. dodávky nopové fólie a doplňků 220*0,3	m2	66,00 66,00	150,00	9 900,00
61	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,05	462,00	22,67
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				9 922,67
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 184,585-1,264	t	183,32 183,32	250,00	45 830,25
63	979990003T00	Poplatek za skládku - živice 0,316*4	t	1,26 1,26	600,00	758,40
64	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	184,59	25,00	4 614,63
65	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3 507,12	7,00	24 549,81
66	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	184,59	70,00	12 920,95
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				88 674,03

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	Chodník Městečko		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
Kašpárek32	Rajhrad		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	SIMOSTAV, s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	607 490	Zařízení staveniště	12 276
R	PSV celkem	6 314	Provozní vlivy	6 138
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	613 804		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	613 804	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	632 218	Ostatní náklady celkem	18 414

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Jaromír Šikuta	Jméno : František ONDRÁČEK 20.6.2016
Datum :	Datum : 30.5.2016	Datum :
Podpis :	Podpis:  SIMOSTAV, s r.o. Kasárenská 4063/4 01 HODONÍN IČ: 28273320, DIČ: CZ28273320 Spol. zapsána u KS Brno, oddíl C, vložka 17826	Podpis:  
Základ pro DPH	21,0 %	632 218 Kč
DPH	21,0 %	132 766 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		764 984 Kč

Poznámka :

Stavba :	Kašpárek32 Rajhrad	Rozpočet :
Objekt :	05 Chodník Městečko	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	22 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	43 405	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	8 574	0	0	0	0
5 Komunikace	3 749	0	0	0	0
505 Chodník	122 618	0	0	0	0
506 Vjezdy	58 649	0	0	0	0
8 Trubní vedení	88 225	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	85 483	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	42 614	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	35 397	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	6 314	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	96 777	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	607 490	6 314	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,0	613 804	12 276
Provozní vlivy		1,0	613 804	6 138
CELKEM VRN				18 414

Slepý rozpočet

Stavba :	Kašpárek32 Rajhrad	Rozpočet:
Objekt :	05 Chodník Městečko	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0 Přípravné a pomocné práce						
1	10001-1003	Geotechnické posouzení únosnosti podloží vč.likvidace nečistot	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
2	10001-1005	Vytýčení stáv.inž.sítí	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
3	10001-1006	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
4	10001-1007	Geodetické vytýčení stavby	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
5	10001-1009	Zřízení dočas.doprav.značení na státní komunikaci vč.vypracování návrhu,odsouhlasení DI a zrušení	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce						22 000,00
Díl: 1 Zemní práce						
6	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	46,00	24,00	1 104,00
7	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	46,00	5,00	230,00
8	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	11,50	82,00	943,00
		23/2		11,50		
9	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	5,75	18,00	103,50
		11,5/2		5,75		
10	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	1,00	69,00	69,00
		vsakovací vpust':1		1,00		
11	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	0,50	10,00	5,00
		1/2		0,50		
12	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	6,00	129,00	774,00
		chráničky+přípojky odvod.žlabů:12/2		6,00		
13	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	3,00	109,00	327,00
		6/2		3,00		
14	139601100	Ruční výkop sond hl.1.2m	kus	3,00	285,00	855,00
15	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	17,50	519,00	9 082,50
		50% výkopu ručně:(23+12)*0,5		17,50		
16	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	17,50	91,00	1 592,50
17	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	35,00	80,00	2 800,00
		17,5*2		35,00		
18	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	46,00	55,00	2 530,00
		na meziskládku:23		23,00		
		pro zemní krajnice:23		23,00		
		pro zásypy:				
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	13,00	152,00	1 976,00
		11,5+6+1+17,5-23		13,00		
20	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	130,00	12,00	1 560,00
		13*10		130,00		
21	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	23,00	102,00	2 346,00
		pro zemní krajnice:23		23,00		
22	171201201R00	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	23,00	9,00	207,00
		pro zemní krajnice:23		23,00		
23	174101100	Zásyp sond se zhutněním	kus	3,00	150,00	450,00
24	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	430,00	6,00	2 580,00
25	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	36,00	234,00	8 424,00
26	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	36,00	61,00	2 196,00
27	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	13,00	250,00	3 250,00
Celkem za 1 Zemní práce						43 404,50
Díl: 181 Sadové úpravy						
28	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	136,00	12,00	1 632,00
29	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	136,00	3,00	408,00

Slepý rozpočet

Stavba :	Kašpárek32 Rajhrad	Rozpočet:
Objekt :	05 Chodník Městečko	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	136,00	18,00	2 448,00
31	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	136,00	2,00	272,00
32	00572410	Směs travní parková rekreační 136*0,035	kg	4,76 4,76	66,00	314,16
33	10311102	Ornice dodávka vč.naložení a dopravy na staveniště	m3	14,00	250,00	3 500,00
Celkem za		181 Sadové úpravy				8 574,16
Díl: 5		Komunikace				
34	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	23,00	163,00	3 749,00
Celkem za		5 Komunikace				3 749,00
Díl: 505		Chodník				
35	564851111R00	Podklad ze štěrku tl. po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	332,00	118,00	39 176,00
36	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 324*8	m2	332,00 332,00	125,00	41 500,00
37	59245105	Dlažba zámková tl.6 cm šedá 324*1,02	m2	330,48 330,48	120,00	39 657,60
38	59245106	Dlažba zámková tl.6 cm reliéfní červená 8*1,02	m2	8,16 8,16	280,00	2 284,80
Celkem za		505 Chodník				122 618,40
Díl: 506		Vjezdy				
39	564851111R00	Podklad ze štěrku tl. po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	98,00	118,00	11 564,00
40	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	98,00	210,00	20 580,00
41	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 85+10+3	m2	98,00 98,00	125,00	12 250,00
42	59245027	Dlažba zámková tl. 8 cm šedá 85*1,02	m2	86,70 86,70	125,00	10 837,50
43	59245028	Dlažba zámková tl. 8 cm červená 3*1,02	m2	3,06 3,06	150,00	459,00
44	59245107	Dlažba zámková tl.8 cm reliéfní červená 10*1,02	m2	10,20 10,20	290,00	2 958,00
Celkem za		506 Vjezdy				58 648,50
Díl: 8		Trubní vedení				
45	871265221x01	Přípojky od žlabu KG třídy SN8 DN100	m	15,00	200,00	3 000,00
46	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	6,00	950,00	5 700,00
47	89400-001	M+D bodová vsakovací vpusť s litinovým roštem s plast.perfor.trubkou DN200,vč.obsypu šp	kus	5,00	2 045,00	10 225,00
48	89400-002	M+D odvoňovací žlaby š=100mm s lin.mříží, třída zatížení C250kN+obetonování betonem B25 tl.200mm	m	22,00	3 150,00	69 300,00
Celkem za		8 Trubní vedení				88 225,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
49	871313120x1	Chránička DN150 rezervní vč. Dodávky	m	28,00	99,00	2 772,00
50	871313122x1	Podélně půlená chránička AROT DN160 vč. dodávky	m	28,00	211,00	5 908,00
51	899623141R00	Obetonování potrubí a chrániček betonem B 12,5 žlab TK2:28*(0,45*0,35-0,23*0,19) rezervní chránička:28*(0,5*0,25-0,075*0,075*3,14)	m3	6,19 3,19 3,01	1 377,00	8 526,25
52	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	6,00	148,00	888,00
53	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 294+2+2	m	298,00 298,00	119,00	35 462,00
54	935112111R00	Osazení žlabu do B10 tl.10 cm z tvárníc 50 cm	m	28,00	99,00	2 772,00
55	59212022	Žlab kabelový TK2 100x23x19	kus	28,00	210,00	5 880,00
56	592120820000	Poklop kabelového žlabu tk2 50x23x4 28*2	kus	56,00 56,00	50,00	2 800,00

Slepý rozpočet

Stavba :	Kašpárek32 Rajhrad	Rozpočet:
Objekt :	05 Chodník Městečko	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	59217410	Obrubník chodníkový 100/10/25 294*1,01	kus	296,94 296,94	65,00	19 301,10
58	59217447	Obrubník silniční nájezdový 100/15/15 6*1,01	kus	6,06 6,06	67,00	406,02
59	59217448	Obrubník silniční přechodový LV 100/15/15-25	kus	2,02	190,00	383,80
60	59217449	Obrubník silniční přechodový PV 100/15/15-25	kus	2,02	190,00	383,80
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				85 482,97
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
61	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	376,00	24,00	9 024,00
62	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	28,00	20,00	560,00
63	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl.20 cm 28+376+26	m2	430,00 430,00	45,00	19 350,00
64	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	26,00	152,00	3 952,00
65	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	304,00	32,00	9 728,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				42 614,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
66	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	357,54	99,00	35 396,82
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				35 396,82
Díl:	711	Izolace proti vodě				
67	711482020RZ1	Izolační systém nopovou, svisle vč. dodávky nopové fólie a doplňků	m2	42,00	150,00	6 300,00
68	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,03	463,00	13,81
Celkem za		711 Izolace proti vodě				6 313,81
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
69	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	211,53	25,00	5 288,35
70	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	4 019,15	6,50	26 124,45
71	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	211,53	69,00	14 595,85
72	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	211,53	240,00	50 768,16
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				96 776,81