MURJP000DP38

2021000033

SMLOUVA O DÍLO

č. 841/TC/CH/2021/030/CHAA

(dále jen "smlouva") uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"),

na realizaci stavby s názvem

Oprava cesty ve Františkově

Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

Článek I.
Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** **Město Rokytnice nad Jizerou**
Zastoupený: Ing. Petr Matyáš – starosta města
Se sídlem: Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO: 00276057
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-54816451/0710

1.2. **Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**
Zastoupený: Ing. Jaroslav Bílek, Ing. Jiří Janoušek
Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 60838744
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 112071233/0300

Článek II.
Úvodní ustanovení

2.1 Obě smluvní strany se zavazují, že při řešení eventuálních sporů budou postupovat s maximálním úsilím vedoucím k vzájemné dohodě.

2.2 Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

2.3 Jestliže objednatel nebo zhotovitel některá práva, vyplývající z této smlouvy nebo z příslušných právních norem nevykonává, nezříká se jich.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo tak, jak je níže specifikováno a dále, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen provést dílo řádně a v dohodnutém termínu.

Článek III.
Předmět a účel smlouvy

3.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo s názvem **Oprava cesty ve Františkově.**

3.2 Předmětem této zakázky je oprava místní komunikace. Rozsah veřejné zakázky je uveden v PD –

technickém řešení opravy komunikace a je dán především soupisem prací a výkazem výměr.

3.3 Součástí díla jsou všechny náklady související s předmětem veřejné zakázky, včetně nákladů na zabezpečení stavby, zařízení staveniště, veškeré geodetické práce, zajištění rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace a zpracování DIO, likvidaci, odvoz a skládkování odstraňovaného materiálu, úklidu na stavbě a další.

3.4 Před zahájením stavby bude zhotovitelem zajištěno vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace a navrženo a projednáno DIO v potřebném rozsahu stavby.

3.5 Zhotovitel zajistí, aby bylo staveniště zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Během realizace stavby nesmí docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby, především překročení norem hlučnosti a prašnosti. Dále je nutné zamezit úniku ropných produktů do terénu a zapříčinit tím kontaminaci půdy či vod. Na stavbě je zakázáno volné spalování stavebních zbytků. Stavební práce budou probíhat pouze v denní době. Během realizace stavby bude na staveništi denně udržován pořádek a průběžně likvidovány odpady. Po dokončení stavebních prací bude staveniště řádně vyklizeno v termínu dohodnutém při předání dokončené stavby v předávacím protokolu.

3.6 Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že v termínu 12. 4. 2021 – 18. 6. 2021 bude probíhat oprava komunikace v jiné části Františkova a je nutná vzájemná koordinace obou staveb tak, aby byl zachován příjezd do místní části Františkov ze strany Rokytnice nad Jizerou.

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy o dílo detailně a s vynaložením odborné péče seznámil, přezkoumal a prověřil projektovou dokumentaci v rozsahu technického řešení stavby a že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo a přiloženým harmonogramem stavebních prací provést dílo tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj i na dílo kladené touto smlouvou o dílo.

Článek IV.
Doba plnění

4.1 Termín zahájení a ukončení plnění:

Předání a převzetí staveniště:	21. 6. 2021
Zahájení stavebních prací:	28. 6. 2021
Dokončení stavebních prací:	13. 8. 2021
Předání a převzetí stavby:	20. 8. 2021

4.2 Ukončením díla – ukončením finálního přejímacího řízení – se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu objednatelem.

Odstranění vad a nedodělků:

4.3 Zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání a převzetí díla nejpozději do 5 pracovních dnů, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

4.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

4.5 Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin: neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele, pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitelem), v důsledku vyšší moci.

4.6 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ

vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna.

Článek V.
Cena a platební podmínky

5.1 Cena za kompletní zhotovení díla byla smluvními stranami sjednána v Kč ve výši:

Cena díla bez DPH:	1 187 240,78 Kč
Povinná rezerva bez DPH:	100 000,00 Kč
Cena díla včetně rezervy bez DPH:	1 287 240,78 Kč
Samostatně DPH 21 %:	270 320, 56 Kč
Cena díla celkem	**1 557 561,34 Kč**

5.2 Detailní rozpis cenové nabídky zhotovitele je v příloze č. 1 – Položkový rozpočet, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

5.3 Cena díla se sjednává jako cena pevná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

5.4 Správní poplatky související s plněním předmětu této smlouvy jsou zahrnuty v ceně díla.

5.5 Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

5.6 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je zhotovitel povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele a vést jejich oddělenou evidenci.

5.7 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem.

5.8 Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny, vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

5.9 Celková smluvní cena bude vždy upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel písemně nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy. V případě víceprací u položek ve výkazu neobsažených, budou ceny stanoveny oboustrannou dohodou s přihlédnutím k normativní základně RTS. Náklady na vícepráce budou hrazeny z položky rezerva.

5.10 Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české koruny k zahraničním měnám.

Fakturace

5.11 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Cena provedených prací, včetně DPH, bude účtována **po dokončení celého díla** a to na základě příslušné faktury – daňového dokladu.

5.12 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený pověřenou osobou objednatele – technický dozor stavebníka. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu, včetně stavu čerpání položek. Faktura bude dodána ve třech vyhotoveních. Na každé faktuře budou uvedeny **identifikační údaje projektu v návaznosti na dotační titul**.

5.13 Pokud nebude položka rezerva využita k uhrazení víceprací, nebude ji zhotovitel fakturovat.

5.14 Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu v termínu splatnosti (**lhůta 30 dní** ode dne průkazného doručení).

5.15 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude objednatelem vrácena zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

5.16 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

Zádržné

5.17 Zhotovitel nejpozději v den, kdy oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání, převede na účet objednatele č. **94-54816451/0710** vedený u České národní banky částku ve výši **4 % z celkové ceny díla (bez DPH)**. Tato částka bude objednatelem využita jako zádržné, jehož výplata je podmíněna odstraněním všech vad a nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu. Tato finanční záruka zajišťuje řádné provedení, dokončení a předání díla v souladu s podmínkami této smlouvy.

5.18 Zádržné je objednatel oprávněn použít například v případě, kdy zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, nebo na úhradu způsobené škody či smluvní pokuty – zejména za dny prodlení s odstraněním vad a nedodělků, za případné odstraňování vad a nedodělků, které zhotovitel ve sjednaném termínu neprovedl a objednatel je musel zajistit prostřednictvím jiného zhotovitele a na úhradu škod, za neplnění smluvních termínů a za všechna další neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

5.19 Zhotovitel není oprávněn vyžadovat jakékoliv finanční vyrovnání za prostředky zádržného uložené na účtu objednatele.

5.20 Zádržné bude uvolněno ve výši jedné poloviny do 10 dnů po uzavření protokolu o odstranění všech vad a nedodělků. Druhá polovina zádržného bude uvolněna po 12 měsících od data uvedeného na protokolu o předání a převzetí díla. Uvolnění zádržného je podmíněno odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, resp. pokud bude předcházejícím protokolem konstatováno oběma stranami bezproblémové fungování provedeného díla a schopnost zhotovitele plnit smluvní povinnosti dané v záruční době. Pokud bude složené zádržné poníženo o částku, kterou si již objednatel vyčerpal, má se za to, že obě původní poloviny budou úměrně poníženy právě dle výše případného předchozího čerpání zádržného.

5.21 Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou v odpovídající výši. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli originál dokumentu prokazující existenci odpovídající bankovní záruky nejpozději v den, kdy oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání.

Článek VI.

Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody za ní

6.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci je před a během provedení díla na straně zhotovitele, po sepsání protokolu o předání a převzetí díla přechází vlastnické právo na stranu objednatele.

6.2 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný pověřenou osobou objednatele – technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 14 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději v oznámený termín zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

6.3 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. inženýrských sítí, vjezdů, plotů, objektů, prostranství) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem musí mít zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě min. ve výši ceny díla a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

Článek VII.

Práva a povinnosti objednatele

7.1 Objednatel se zavazuje bez odkladů řešit případné dotazy a připomínky vznesené zhotovitelem a je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné plnění předmětu smlouvy.

7.2 Při opoždění plnění termínů ze strany objednatele se o stejnou dobu posouvají všechny další termíny zpracování díla.

7.3 Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, které zjistil v průběhu zpracování díla.

7.4 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně (osoba jím pověřená) a z této kontroly pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu ke smlouvě o dílo a plnění předmětu díla.

7.5 Kromě průběžných kontrol budou probíhat pravidelné kontrolní dny nejméně jednou týdně. Z jejich konání se vždy sepíše písemný záznam.

7.6 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat termíny realizace a rozsah plnění díla a technické řešení v průběhu jeho realizace. Případné změny rozsahu předmětu plnění (smlouvy), určuje objednatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami a právními předpisy.

7.7 Objednatel má povinnost zajistit koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, a to na vlastní náklad.

7.8 Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

Článek VIII.

Práva a povinnosti zhotovitele

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle pokynů objednatele, v dohodnuté lhůtě, za cenu sjednanou v této smlouvě o dílo podle čl. V. a dílo poté předat objednateli.

8.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu případné finanční kontroly vyplývající z ust. § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tuto povinnost bude zhotovitel vyžadovat po svých případných subdodavatelích.

8.3 Zhotovitel je povinen v termínu podpisu smlouvy o dílo vypracovat a objednateli předat podrobný harmonogram stavebních prací tak, aby objednatel mohl v průběhu provádění díla průběžně kontrolovat jeho plnění. O každé změně tohoto harmonogramu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5 pracovních dnů, informovat objednatele. Harmonogram stavebních prací je nedílnou součástí smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2.

8.4 Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne předání staveniště vypracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán obsahující způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu provádění díla průběžně kontrolovat a ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto kontrolního a zkušebního plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5 pracovních dnů, informovat objednatele.

8.5 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám a zadání veřejné zakázky. K tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.

8.6 Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami a atesty při předání a převzetí díla.

8.7 Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel má povinnost vést stavební deník.

8.8 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ dodávky tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech sjednaných prací a dodávek je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

8.9 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení (podpis objednatelem pověřené osoby), má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v ceně díla zahrnuty.

8.10 Klimatické a povětrností podmínky se nepovažují za okolnosti vylučující odpovědnost zhotovitele a nejedná se tak tedy o případ tzv. vyšší moci. V případě, že v průběhu provádění díla nastanou takové klimatické a povětrností podmínky, které by znemožňovaly provedení díla v požadované kvalitě nebo včas, je zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit taková technologická opatření, aby v provádění díla mohl pokračovat při zajištění požadované kvality.

8.11 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody včetně ekologických, které způsobí v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a požární ochranu staveniště a stavby.

8.12 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen zhotovitel objednateli na vyžádání předložit.

8.13 Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navrženého subdodavatele. Případná změna subdodavatelů v průběhu provádění díla je podmíněna souhlasem objednatele.

8.14 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

8.15 Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

8.16 Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.

8.17 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně nebo e-mailem nejméně tři pracovní dny předem. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je povinen na základě žádosti objednatele a na své náklady provést odpovídající odkrytí i následné zakrytí předmětných prací. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné, nebo e-mailové vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce řádně obrazově zdokumentovat a zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.18 Zhotovitel má právo odmítnout termín schůzky dle odst. 7.4 a 7.5 navržený objednatelem, ale je povinen navrhnout nový termín nejdéle 5 pracovních dní po odmítnutém termínu, případně podle dohody s objednatelem.

8.19 Zástupce objednatele (technický dozor stavebníka) z každé schůzky dle odst. 7.4 a 7.5 vyhotoví zápis o průběhu a předloží ho objednateli a zhotoviteli ke schválení. Po podpisu všech zúčastněných stran bude zápis přiložen k dokladové části dokumentace jako jejich nedílná součást.

8.20 Zhotovitel nechá objednateli schválit návrh jednotlivých použitých materiálů, výrobků a zařízení. Z tohoto

projednání bude vyhotoven zápis, který bude schválen oběma stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části dokumentace.

8.21 Součástí předání stavby je dokladová část obsahující všechny dokumenty a doklady prokazující řádné provedení díla dle zadávacích podmínek jako podklad pro kolaudaci stavby, mj.:

- doklady o provedených zkouškách,
- prohlášení o shodě dodaných materiálů a další certifikáty a doklady prokazující požadovanou jakost,
- dokumentace skutečného provedení stavby,
- geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy (včetně zaměření podzemních sítí) v digitální podobě dle požadavků objednatele,
- doklady o likvidaci odpadů,
- stavební deník,
- CD s fotodokumentací stavby (fotodokumentace z každého dne stavby ze všech stavebních objektů),
- doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků pozemků).

Bez předání těchto dokladů nelze považovat dílo za provedené a dokončené.

8.22 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při kolaudaci stavby.

Článek IX.
Smluvní pokuty

9.1 Pokud zhotovitel nesplní termín dokončení díla uvedený v článku IV. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s termínem bez omezení její celkové výše.

9.2 Nesplněním povinnosti zhotovitele účastnit se kontroly plnění díla (kontrolní dny) dle odst. 7.4 a 7.5, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ neúčasti na kontrolních dnech dle výše uvedených ustanovení.

9.3 Pokud zhotovitel nesplní dohodnutý termín pro odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.

9.4 Pokud zhotovitel nesplní termín odstranění reklamované vady v záruční lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každou neodstraněnou reklamovanou vadu a den prodlení bez omezení její celkové výše.

9.5 Nedodáním všech úplných podkladů pro předání stavby ze strany zhotovitele podle odst. 8.21, případně dalších, na kterých se smluvní strany dohodly, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý nedoložený nebo neúplný doklad a den bez omezení její celkové výše.

9.6 V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení bez omezení její celkové výše.

9.7 Rozhodnutí o udělení smluvní pokuty musí být písemnou formou zpracováno a neprodleně doručeno druhé straně. Smluvní strany se dohodly, že úhrada veškerých smluvní pokut bude řešena vystavením faktury se lhůtou splatnosti 30 dnů nebo bude hrazena ze zádržného.

9.8 Smluvní strany berou na vědomí, že mezi vzniklé škody patří zejména náklady objednatele na finanční poplatky, pokuty, penále či neproplacení dotace ze strany poskytovatele dotace. Uplatněním a zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy a záruka

10.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s termínem dohodnutým v této smlouvě o více jak 30 dní. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty.

10.2 Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady a touto smlouvou po celou dobu **záruční lhůty**, která činí **60 měsíců**.

10.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

10.4 Záruční doba neběží od dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O tuto dobu se záruka prodlužuje.

10.5 Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

10.6 Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

10.7 Zhotovitel nastoupí k odstranění záruční vady nejpozději do 72 hodin ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. dopisem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 5 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem zadavatele dohodnuta lhůta delší.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

11.2 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

11.3 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

11.4 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1: Položkový rozpočet,
Příloha č. 2: Harmonogram stavebních prací.

11.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.6 Tato smlouva byla schválena Radou města Rokytnice nad Jizerou dne 3. 3. 2021.

V Rokytnici nad Jizerou, 15. 3. 2021
Za objednatele:

.....
Ing. Petr Matyáš
starosta města

- 9 -04- 2021
V Liberci, ...
Za zhotovitele:
STRABAG a.s.

.....
Ing. Jaroslav Bílek
technický vedoucí oblasti Liberec

.....
Ing. Jiří Janoušek
vedoucí OTÚ oblasti Liberec

v zastoupení dle plné moci

STRABAG
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(179)

Prověřil: Hana Milerová

Položkový rozpočet

Zakázka:	**Oprava cesty ve Františkově**	
Objednatel:	**Město Rokytnice nad Jizerou** **197** **51244 Rokytnice nad Jizerou-Horní Rokytnice**	IČ: **00276057** DIČ: **CZ00276057**
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5 - Jinonice	IČ: 608 38 744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval:	**Ing. Jiří Janoušek**	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 143 336,47
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			43 904,31
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**1 187 240,78**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**1 187 240,78** CZK
Základní DPH	**21** %	**249 320,56** CZK
Zaokrouhlení		**-0,35** CZK
Cena celkem s DPH		**1 436 561,00 CZK**

v **Liberci** dne **24.08.2021**

Za zhotovitele

MĚSTO

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			25 002,99
5	Komunikace	HSV			990 332,89
8	Trubní vedení	HSV			86 063,11
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			20 109,52
96	Bourání konstrukcí	HSV			21 827,96
VN	Vedlejší náklady	VN			43 904,31
Cena celkem					1 187 240,78

Položkový rozpočet

S:	Oprava cesty ve Františkově

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				25 002,99
1	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	16,50000	239,27	3 947,96
		čištění krajnice: : 2*550*0,15*0,1		16,50000		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, na skládku zhotovitele, vč.složení a skládkovného	m3	29,30000	689,59	20 204,99
		16,5		16,50000		
		(39+92+47+142)*0,2*0,2		12,80000		
3	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	6,20000	97,99	607,54
		2*3,1*1		6,20000		
4	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu, na skládku zhotovitele	t	0,39530	309,09	122,18
		3,1*0,05*2,55		0,39530		
5	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	0,39530	304,40	120,33
Díl:	5	Komunikace				990 332,89
6	577142122R00	Vyrovnání povrchu betonem asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm na 100 % povrchu	t	343,00000	1 271,87	436 251,41
		2516*0,05*2,5		314,50000		
		228*0,05*2,5		28,50000		
7	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	2 744,00000	161,43	442 963,92
		úsek 2: :				
		64*3		192,00000		
		rozšíření: : 9*1		9,00000		
		napojení: : (9*6)/2		27,00000		
		Mezisoučet		228,00000		
		úsek 1: :				
		720*3		2 160,00000		
		křižovatka Háskov: : 27*4+4*8		140,00000		
		rozšíření u muzea: : 28*2,5		70,00000		
		křižovatka u hasičské nádrže: : 25*3,2		80,00000		
		rozšíření u bývalé školy: : 33*2		66,00000		
		Mezisoučet		2 516,00000		
8	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	5 488,00000	12,41	68 106,08
		2*2516		5 032,00000		
		2*228		456,00000		
9	569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	m2	301,50000	79,72	24 035,58
		úsek 1: : 1*550*0,25		137,50000		
		úsek 2: : 2*64*0,25		32,00000		
		rozšíření u bývalé školy: : 2*33*2		132,00000		
10	597081111R00	D+M Svodnice ocelová Viaqua Forest 120 s roštem	m	10,00000	1 897,59	18 975,90
		u hasičské nádrže: : 5		5,00000		
		křižovatka u muzea: : 5		5,00000		
Díl:	8	Trubní vedení				86 063,11
11	895931111R00	Vpusti kanal. horské z betonu C 12/15,vel.1200/600, vč.litinové mříže (náhrada za uliční vpusť)	kus	1,00000	25 412,11	25 412,11
12	919571111R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 300 mm, vč. podkladní vrstvy a napojení do stoky, šachtice	m	19,00000	757,93	14 400,67
		12+7		19,00000		
13	28611162.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 12 PVC 250x6,2x5000	kus	3,00000	2 789,97	8 369,91
14	28611161.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 12 PVC 250x6,2x2000	kus	2,00000	1 355,77	2 711,54
15	895941311RT2	Oprava/zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50,, vč.likvidace staré a dodávky dílců nové	kus	1,00000	15 809,61	15 809,61

		u bývalé školy: : 1		1,00000		
16	895411111R00	Drenážní šachtice spadištní beton. Šs-40/1 do 1 m	kus	1,00000	12 113,93	12 113,93
		u bývalé školy: : 1		1,00000		
17	919535555R00	Obetonování trub propustku betonem prostým C 8/10	m3	1,71000	4 237,04	7 245,34
		(12+7)*0,3*0,3		1,71000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				20 109,52
18	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	15,20000	46,83	711,82
		2*3,1+9		15,20000		
19	460030081R00	Zálivka spáry v asfaltu nebo betonu, asf.modifikovanou zálivkou	m	15,20000	57,37	872,02
		2*3,1+9		15,20000		
20	938902105R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	320,00000	41,00	13 120,00
		39+92+47+142		320,00000		
21	938908411R00	Očištění povrchu krytu komunikace	m2	2 744,00000	1,97	5 405,68
Díl:	96	Bourání konstrukcí				21 827,96
22	966008111R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm	m	19,00000	1 148,84	21 827,96
		12+7		19,00000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				43 904,31
23	001	Dokumentace skut.provedení stavby, geodetické práce, zařízení staveniště, DIO	kpl	1,00000	43 904,31	43 904,31

Oprava cesty ve Františkově

koncept

		Červenec				Srpen				Září			
	Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	příprava stavby												
2	vytýčení a ochrana sítí												
3	Zemní práce												
4	komunikace												
5	zřízení propustku												
6	krajnice a dokončující práce												
7													
8													

Přesný termín zahájení prací bude stanoven po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

Vypracoval Petr Hall, Strabag a.s.
V Liberci 31.03.2021