MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice

Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo

podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
č. smlouvy zhotovitele 2255155

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	**Město Šlapanice**
adresa:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
zastoupený:	Ing. arch. Jaroslavem Klaškou, starostou města
osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických	
	Ing. Jaroslav Leplt, investiční technik
IČ:	00282651
DIČ:	CZ00282651
daňový režim:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
č. účtu:	23122641/0100
(dále jen „**Objednatel**“)	

Zhotovitel:	**Porr a. s.**
se sídlem:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zapsaný v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČ:	430 05 560
DIČ:	CZ43005560
	Pobočka Speciální zakládání staveb
	Jahodová 523/58, 620 00 Brno – Brněnské Ivanovice
zastoupený:	Ing. Janem Kvardou a Ing. Petrem Zvěřinou, filiálními prokuristy
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických :	
	Ing. Petr Zvěřina, vedoucí pobočky
	Ing. Michal Červenka, vedoucí výrobního úseku
daňový režim:	
bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a. s.
č. účtu:	5070012229/5500
(dále jen „**Zhotovitel**“)	

Smluvní strany uzavřely dne 25.11.2013 Smlouvu o dílo ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.12.2013, Dodatku č. 2 ze dne 25.04.2014, Dodatku č. 3 ze dne 17.06.2014 a Dodatku č. 4 ze

dne 05.09.2014, jejichž text se dohodou smluvních stran nyní mění následovně v těchto ujednáních.

ČL. 4 se upravuje v následujícím znění:

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1 Výše sjednané ceny

4.1.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena celkem bez DPH	35.421.396,25Kč
DPH 21 %	7.438.493,21Kč
Cena celkem (ř. A+B v KL) s DPH	42.859.889,46Kč

Oprava chybně uvedené ceny ZL8 bez DPH -349.614,56Kč
Správná výše změnového listu ZL8 bez DPH 394.614,56Kč– viz příloha č. 1

Změnový list ZL 6 bez DPH	567.871,-Kč – příloha č. 2
Změnový list ZL 14 bez DPH	449.933,- Kč – příloha č. 3
Změnový list ZL 15 bez DPH	62.147,57Kč – příloha č. 4
Změnový list ZL 16 bez DPH	77.859,20Kč – příloha č. 5
Změnový list ZL 17 bez DPH	340.429,26Kč – příloha č. 6
Změnový list ZL 18 bez DPH	71.161,-Kč – příloha č. 7
Změnový list ZL 19 bez DPH	19.174,-Kč – příloha č. 8
Změnový list ZL 20 bez DPH	19.475,-Kč – příloha č. 9

Cena celkem podle Dodatku č. 5 bez DPH	37.074.446,28 Kč
DPH 21 %	7.785.633,72 Kč
Cena celkem s DPH	44.860.080,00Kč

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1.1. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují

18.1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené zůstávají nezměněny. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

18.1.3. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích: dodatek č. 5 ke smlouvě č. SOD-2013-25 byl projednán a schválen na 118. schůzi Rady města Šlapanice dne 17.9.2014

V Brně dne 24.9..2014

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice

Za Objednatele

Ing. arch. Jaroslav Klaška, starosta města

PAVEL HORÁK
místostarosta města Šlapanice

Za Zhotovitele

Ing. Jan Kvarda
filiální prokurista pro pobočku
„Porr a.s., Speciální zakládání staveb"
Brno – Brněnské Ivanovice
Jahodová 523/58, PSČ 620 00

Za Zhotovitele

Ing. Petr Zvěřina
filiální prokurista pro pobočku
„Porr a.s., Speciální zakládání staveb"
Brno – Brněnské Ivanovice
Jahodová 523/58, PSČ 620 00

Porr a.s.
pobočka - Speciální zakládání staveb
Sídlo: Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
Pracoviště: 620 00 Brno, Jahodová 523/58
IČO: 49095560

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	Stump-Geospol s.r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Červenka	
Datum:	30.5.2014	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: IO 12 Bourání betonových konstrukcí

Popis a zdůvodnění změny:

c) Popis stávajícího stavu

Při výkopových pracech pro uložení kanalizačního potrubí na stokách S2/D2 byly v trase kanalizace zastiženy betonové konstrukce, které jsou v kolizi s projektovanou trasou kanalizace.

d) Navrhované řešení

Betonové konstrukce je nutné vybourat, tak aby bylo možné provádět pokládku kanalizací stok S2/D2 dle projektové dokumentace. Vybourané betony budou odvezeny na skládku.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : **0,- Kč**	Cena víceprací bez DPH : **394.614,56 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : **394.614,56 Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez vlivu na termín dokončení

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: - 6 -08- 2014	Datum: 30.5.2014

Stump - GEOSPOL s.r.o. Jahodová 523/58, 620 00 Brno Brněnské Ivanovice tel.: 545 558 000 e-mail: Office@stump-geospol.cz IČ: 45315752

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	Stump-Geospol s.r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Červenka	
Datum:	20.5.2014	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: **IO 09 sanace dutin ve svahu pod pavilonem B**

Popis a zdůvodnění změny:

Popis stávajícího stavu

Při realizaci pilot objektu IO02 byly zjištěny hluché prostory, do kterých se ztrácel beton používaný pro betonáž pilot. Hluché prostory a dutiny byly následně ve svahu pod objektem pavilonu B zjištěny i doplňkovým geofyzikálním průzkumem, který se nechal zpracovat investor Město Šlapanice.

Navrhované řešení

Pro sanaci hluchým prostor jsou vrty průměru 0,24 m. Ty se osadí plastovými trubkami průměru 200-240 mm a budou sloužit pro vyplnění dutin. Jako výplňový materiál bude použita cementopopílová směs s minimální pevností 2,0MPa (ze 2/3 předpokládaného obejmu) a beton C12/15 (z 1/3 předpokládaného objemu). Vyplňování dutin bude probíhat od spodních vrtů směrem vzhůru. V horních vrtech se bude sledovat nárůst výplňového materiálu. V okamžiku, kdy daný vrt vyplní do úrovně cca 1,5 m pod terén, osadí se do něj injektážní trubka průměru 32/3,6 mm s etážemi po 0,5 m. V období 5-7 dní po zaplnění prostoru se provede vysokotlaká injektáž cementopopílkovou směsí.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : **0,- Kč**	Cena víceprací bez DPH : **567.871,- Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : **567.871,- Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez vlivu na termín dokončení

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
PAVEL HORÁK místostarosta města Šlapanice - 8 -09- 2014 Datum:	Stump - GEOSPOL Stump - Geospol s.r.o. Datum: 20.5.2014

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	Stump-Geospol s.r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Červenka	
Datum:	28.7.2014	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: IO 03 Ztužující konstrukce v pavilonu A

Popis a zdůvodnění změny:

Popis stávajícího stavu

a.1 - Kontrolou smluvního rozpočtu a při vlastních výkopových pracích na odtěžení zeminy z prostoru suterénu pavilonu A bylo zjištěno, že ve výměrách chybí 162,04m3 zeminy a chybí položky pro odvoz zeminy na skládku vč. poplatku za uložení.

a.2 - Projektová dokumentace nevyžaduje vkládat do železobetonové základové desky těsnící pryžové pásky a bobtnající vodotěsné pásky

Navrhované řešení

a.1 - Zeminu je nutné odtěžit na projektem předpokládanou základovou spáru, tak aby bylo možné realizovat novou základovou desku dle projektové dokumentace

a.2 – Těsnící a bobtnavé pásky nebudou vkládány – bude proveden odečet z rozpočtu

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : **34.046,- Kč**	Cena víceprací bez DPH : **483.978,- Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : **449.933,- Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez vlivu na termín dokončení

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: - 8 -09- 2014	Datum: 28.7.2014

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		*číslo ZL:* 15
Zhotovitel:	Stump-Geospol s.r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Červenka	
Datum:	28.7.2014	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: IO 12 Bourání betonových konstrukcí

Popis a zdůvodnění změny:

Popis stávajícího stavu

Při výkopových pracech pro uložení kanalizačního potrubí na stokách S1/D1 a S3 byly v trase kanalizace zastiženy konstrukce (betony, asfalty, silniční panely), které jsou v kolizi s projektovanou trasou kanalizace.

Navrhované řešení

Betonové a asfaltové konstrukce stejně tak i silniční panely je nutné vybourat, tak aby bylo možné provádět pokládku jednotlivých úseků kanalizací dle projektové dokumentace. Vybourané konstrukce (betony, asfalty, silniční panely) budou odvezeny na skládku.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : **0,- Kč**	Cena víceprací bez DPH : **62.147,57 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : **62.147,57 Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez vlivu na termín dokončení

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
MĚSTO ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/1 664 51 Šlapanice u B. Datum: - 8 -09- 2014	Stump - GEOSPOL Datum: 28.7.2014

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	Stump-Geospol s.r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Červenka	
Datum:	28.7.2014	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: IO 12 Výkopy kanalizace nad pavilonem A

Popis a zdůvodnění změny:

Popis stávajícího stavu

Při výkopových pracech pro uložení kanalizačního potrubí na stokách D1 dochází vlivem masivních písčitých násypů k vysypávání zeminy zpoza pažících boxů. Je tak jednak odtěženo větší množství zeminy než předpokládala projektové dokumentace a stejně tak je nutné použít větších kubatur pro zpětné zásypy. Vysypávání písčitého materiálu zpoza pažících boxů do výkopů zvyšuje pracnost výkopových prací, prodlužuje dobu realizace prací a zvyšuje náklady na prováděných výkopech kanalizace.

Navrhované řešení

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : **0,- Kč**	Cena víceprací bez DPH : **77.859,20 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : **77.859,20 Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez vlivu na termín dokončení

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
MĚSTO ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/5	STUMP - GEOSPOL Stump Geospol s.r.o.
Datum: - 8 -09- 2014	Datum: 28.7.2014

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	Stump-Geospol s.r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Červenka	
Datum:	28.7.2014	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: IO 12 Výkopy kanalizace nad pavilonem B

Popis a zdůvodnění změny:

Při výkopových pracích pro uložení kanalizačního potrubí na stokách D1 dochází vlivem masivních písčitých násypů k vysypávání zeminy zpoza pažících boxů. Je tak jednak odtěženo větší množství zeminy než předpokládala projektové dokumentace a stejně tak je nutné použít větších kubatur pro zpětné zásypy. Vysypávání písčitého materiálu zpoza pažících boxů do výkopů zvyšuje pracnost výkopových prací, prodlužuje dobu realizace prací a zvyšuje náklady na prováděných výkopech kanalizace.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : **0,- Kč**	Cena víceprací bez DPH : **340.429,26 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : **340.429,26 Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez vlivu na termín dokončení

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
MĚSTO ŠTAPANICE Masarykovo náměstí 1042 664 51 Štapanice	Stump - Geospol
Datum: - 8 -09- 2014	Datum: 28.7.2014

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	Stump-Geospol s.r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Červenka	
Datum:	28.7.2014	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: IO 12 Výkopy kanalizace nad pavilonem B – larseny ve výkopu

Popis a zdůvodnění změny:

Popis stávajícího stavu

Při výkopových pracích pro uložení kanalizačního potrubí na stoce D1 za pavilonem B bylo v částech výkopů naraženo na staré Larsenové konstrukce.

c) Navrhované řešení

Jelikož ocelové larseny jsou v kolizi s plánovanou trasou kanalizace je nutné provést nejprve odstranění starých larsen a teprve poté je možné pokračovat v pokládce kanalizace v projektem předepsané niveletě. Po horní úroveň larsen bude proveden strojní výkop, následovat bude ruční výkop pro odkrytí lersen. Poté budou larseny upáleny a vyjmuty z výkopu, následuje dle projektu předpokládaný podsyp potrubí a pokládka kanalizace.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : **0,- Kč**	Cena víceprací bez DPH : **71.161,- Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : **71.161,- Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez vlivu na termín dokončení
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: MĚSTO SLAPANICE Masarykovo náměstí 1001/7 674 51 Slapanice CZ - 8 -09- 2014 Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele: Stump - GEOSPOL Datum: 28.7.2014

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	Stump-Geospol s.r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Červenka	
Datum:	28.7.2014	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: IO 03 Ztužující konstrukce v pavilonu A – doplněná výztuž

Popis a zdůvodnění změny:

Při vázání výztuže patek při sloupech I2/J2 , I3/J3 H2 a H3 je nutné upravit výztuž patek tak, aby byla proveditelná s ohledem na dispoziční rozmístění mikropilot. V projektu nebyla ve výměrách vykázáná diistanční stolička pro vázání výztuže základové desky ve dvou vrstvách.

Navrhované řešení

Výztuž patek je nutné přizpůsobit poloze a tvaru mikropilot. Mezi dolní a horní výztuž je nutné vložit distanční stoličku

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : **0,- Kč**	Cena víceprací bez DPH : **19.174,- Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : **19.174,- Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez vlivu na termín dokončení

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
MĚSTO ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7 Šlapanice 55	Stump - GEOSPOL Stump - Geospol s.r.o.
Datum: - 8 -09- 2014	Datum: 28.7.2014

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 20
Zhotovitel:	PORR a.s. – pobočka speciální zakládání staveb Dubečská 32385/36, 100 00 Praha 10
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Červenka
Datum:	11.8.2014

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

IO08 kontrolní měření inklinometrických vrtů

Popis a zdůvodnění změny:

Popis stávajícího stavu

V rámci realizace prací na sanaci sesuvného tělesa nebylo uvažováno s prováděním měření inklinometrických vrtů vybudovaných v rámci objektů IO08, IO02 a IO01.

Navrhované řešení

Zhotovitel zajistí provedení kontrolního měření všech tří vybudovaných inklinometrických vrtů v objektech IO01, IO02 a IO08 a jeho vyhodnocení s ohledem na již proběhlé nulté měření

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : **0,- Kč**	Cena víceprací bez DPH : **19.475,- Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : **19.475,- Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez vlivu na termín dokončení

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
MĚSTO ŠLAPANICE Masarykovo nám. 100/7 664 51 Šlapanice Datum: - 8 -09- 2014	Porr a.s. pobočka Speciální zakládání staveb Datum: 11.8.2014

Ověřil:

Schválil: