

Slepý rozpočet

Stavba :	E_201404 Stavební úpravy kulturního domu v Bedřichově	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 kompletní rekonstrukce podlahy	Soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a štětů v hornině št 3 odebrání v celé ploše sálu (vl. 103,104), hl. 23cm: sál:19,77*10,90*0,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.1. 107:2,55*0,25*4*0,23 + otvor dveří do haly od restaurace:3,16*0,50*0,23 0 odkop stěny mezi sálem a sklepem, hl. 1,55m: zřízení hydroizolace - lelní stěna:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*10,9 zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)	m3	66,11 49,56 0,59 0,36 0 12,23 3,37		
2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopu, kolej ko hor.1-4, do 10m odebrání v celé ploše sálu (vl. 103,104), hl. 23cm: sál:19,77*10,90*0,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.1. 107:2,55*0,25*4*0,23 + otvor dveří do haly od restaurace:3,16*0,50*0,23 0 odkop stěny mezi sálem a sklepem, hl. 1,55m: zřízení hydroizolace:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*10,9 zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)	m3	66,11 49,56 0,59 0,36 0 12,23 3,37		
3	162201210R00	Příplatek za dalších 10 m, kolej ko hor.1- 4 odebrání v celé ploše sálu (vl. 103,104), hl. 23cm, odvoz z obj. K.D.: sál:19,77*10,90*0,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.1. 107:2,55*0,25*4*0,23 + otvor dveří do haly od restaurace:3,16*0,50*0,23	m3	50,51 49,56 0,59 0,36		
4	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy cena dle pol. 6 C.N.: odebrání v celé ploše sálu (vl. 103,104), hl. 23cm: ODVOZ NA SKLÁDKU: sál:19,77*10,90*0,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.1. 107:2,55*0,25*4*0,23 + otvor dveří do haly od restaurace:3,16*0,50*0,23 přesálí: m 101, 102, 107 do hloubky 15cm:58,2*0,15	m3	59,24 49,56 0,59 0,36 8,73		
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním ZÁSYP odkopané stěny mezi sálem a sklepem, hl. 1,55m -23cm: k zásypu použita stáv. vykopaná zemina: po zřízení hydroizolace:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(10,9+1,0+2,0)	m3	15,60 15,60		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
6	11 R01	Příplatek za hutnění podkladu po vrstvách zásyp kolem stěny mezi sálem a sklepem, hl. 1,55m: zřízení hydroizolace:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*10,9 zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)	m3	15,60 12,23 3,37		
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 31		Zdi podporné a volné				

Slepý rozpočet

Stavba :	E_201404 Stavební úpravy kulturního domu v Bedřichově	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 kompletní rekonstrukce podlahy	Soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
7	319100020RAA	Dodatek ná izolace zdíva podšezáním strojní pilou vložení izolací folie tloušťky 2 mm podšezání 4 strany sálu: od sálu k jevišti, tl. 45cm (v patě sklepa):10,90*0,48 od sálu k hale restaurace:10,90*0,50 od sálu k sousedovi (venkovní):20,27*0,50 k pískáři:19,77*0,48 - mezery mezi vnitřními pilíři v sále 60/45cm:-2,55*0,48*4 - dveře:-1,30*0,48	m2	24,79		
	Celkem za	31 Zdi podplátné a volné				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
8	612421615R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatěsněná omítka pod izolací stěny mezi hl. sálem a sklepem, hl. 1,55m: pro zřízení svislé hydroizolace: 1,55*10,90 celkem 3,0m do obou boků:1,55*(2,00+1,00)	m2	21,55		
9	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká omítka stěny pod listovou podlahou, v=35cm pro provedení hydroizolace: 3 strany sálu m. 105:(19,77+2*10,9)*0,35 4. strana:(3,89+1,98)*0,35 pilíře:(0,25+0,6+0,25)*4*0,35	m2	18,14		
10	622904112R00	Ořezání zdíva tlakovou vodou s logistostí 1 - 2 pro omítku pod izolací stěny mezi sálem a sklepem, hl. 1,55m: zřízení hydroizolace:1,55*10,9 celkem 3,0m do obou boků:1,55*(2,00+1,00)	m2	21,55		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
11	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 doplňková skladby P 07 v pískáři, tl. 7cm: m 101, 102, 107:59,47*0,070	m3	4,16		
12	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 podlahový beton v celé ploše sálu (105 vř. 103,104), tl. 7cm: sál:19,77*10,90*0,07 + 1/2 hloubky "niky" do m. 107:2,55*0,25*4*0,070 + otvor dveří do haly od restaurace:3,16*0,50*0,070	m3	15,37		
13	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 podkladní beton v celé ploše sálu (105 vř. 103,104), tl. 12cm: sál:19,77*10,90*0,12 + 1/2 hloubky "niky" do m. 107:2,55*0,25*4*0,12 + otvor dveří do haly od restaurace:3,16*0,50*0,12	m3	26,35		
14	631319151R00	Přísplatek za přehlas. mazanin pod povlaky tl. 8 cm podlahový beton v celé ploše sálu (105 vř. 103,104), tl. do 7cm: sál:19,77*10,90*0,07 + 1/2 hloubky "niky" do m. 107:2,55*0,25*4*0,07 + otvor dveří do haly od restaurace:3,16*0,50*0,070 0 doplňková skladby P 07 v pískáři: m 101, 102, 107:59,47*0,07	m3	19,54		
15	631319173R00	Přísplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm u podklad. betonu v celé ploše sálu (vř. 103,104), tl. 12cm:	m3	26,35		

Slepý rozpočet

Stavba :	E 201404 Stavební úpravy kulturního domu v Bedřichově	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 kompletní rekonstrukce podlahy	Soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sál:19,77*10,90*0,12		25,86		
		+ 1/2 hloubky "niky" do m.1. 107:2,55*0,25*4*0,12		0,31		
		+ otvor dveří do haly od restaurace:3,16*0,50*0,12		0,19		
16	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	1,67		
		podkladní + podlahový beton v celé ploše sálu (105 v.1. 103,104):				
		sál:19,77*10,90*3,30*1,15/1000*2		1,64		
		+ 1/2 hloubky "niky" do m.1. 107:2,55*0,25*4*3,30*1,15/1000*2		0,02		
		+ otvor dveří do haly od restaurace:3,16*0,50*3,30*1,15/1000*2		0,01		
17	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,23		
		doplňná skladby P 07 v pšsálí:				
		do podlahového betonu:59,474*3,30*1,15/1000		0,23		
18	631571001R00	Násyp z kameniva tříděného 0 - 4, zpevňující	m3	32,94		
		pod podklad. beton v celé ploše sálu (105 v.1. 103,104), tl. 15cm:				
		sál:19,77*10,90*0,15		32,32		
		+ 1/2 hloubky "niky" do m.1. 107:2,55*0,25*4*0,15		0,38		
		+ otvor dveří do haly od restaurace:3,16*0,50*0,15		0,24		
19	632415106R00	Potěr samonivelační ruční tl. 6 mm	m2	276,55		
		samonivel. potěr v celé ploše sálu (m.1. 105 v.1. 103,104):				
				215,49		
		pšsálí, m. 101, 102, 107 (odměřeno softw):59,474		59,47		
		+ otvor dveří do haly od restaurace:3,16*0,50		1,58		
20	632482111R00	Profil dilatační kovový výšky do 30 mm	m	11,22		
		doplňná skladby P 07:				
		m 101, 102, 107:2,55*4		10,20		
		prošez 10%:10,2*0,10		1,02		
21	63 R01	Dilatace podlahy pásek příčný PE tl. 5mm oddělení podkladového betonu po obvodu	m	64,74		
		separace podklad. beton. mazaniny od stáv. zdiva:				
		obvod hlavního sálu:(19,77+10,90)*2		61,34		
		+ 1/2 hloubky pilířů:0,30*2*4		2,40		
		+ otvor dveří do haly od restaurace:2*0,50		1,00		
22	63 R02	Brokování povrchu betonové podlahy odstranění cementového glému	m2	276,55		
		brokování povrchu v celé ploše sálu (m.1. 105 v.1. 103,104):				
		sál:19,77*10,90		215,49		
		pšsálí, m. 101, 102, 107 (odměřeno softw):59,474		59,47		
		+ otvor dveří do haly od restaurace:3,16*0,50		1,58		
23	631 R01	Kotvení výztuž mazaniny do stáv. základu po 45cm průměr drátu 10 mm	kus	44,00		
		kotvení do stáv. obvod zdiva:				
		na 3 oka (po 45cm):19,77/0,45		43,93		
		dorovnání:0,0667		0,07		
24	631 R01	Kotvení výztuž mazaniny do stáv. základu po 45cm průměr drátu 10 mm	kus	37,00		
		zakotvení výztuže pro skladbu P 07:16,2/0,45		36,00		
		1		1,00		
25	63466 R01	Výplň dilat. spára -10mm korek	m	46,23		
		doplňná skladby P 07:				
		m 101, 102, 107:46,23		46,23		

Slepý rozpočet

Stavba :	E_201404 Stavební úpravy kulturního domu v Bedřichově	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 kompletní rekonstrukce podlahy	Soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	63466 R01	Výplň dilat. spára -10mm korek hlavní sál (105 v. l. 103, 104): pole šezané po cca 6x6m, výplň do dilatace: 10,9*4 19,8*1 přesálí: m 101, 102, 107:3,15*2	m	69,70 43,60 19,80 6,30		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
27	963015111R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,06 t strop tepel. kanálku podél venk. stěny sálu: m. 104, 105:19,77/0,3 dovrtnání:0,10	kus	66,00 65,90 0,10		
28	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ruč. n. tl. mazaniny 10 - 15 cm podkladní beton v celé ploše sálu (v. l. 103,104), tl. 10cm: sál:19,77*10,90*0,10 + 1/2 hloubky "niky" do m. l. 107:2,55*0,25*4*0,10 + otvor dveří do haly od restaurace:3,16*0,50*0,10	m3	21,96 21,55 0,26 0,16		
29	95 R01	Vyšezání trubek 4ks v tepelném kanálku v sále, likvidace, odvoz	kompl	1,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
30	970251300R00	řezání železobetonu hl. šezu do 300 mm pro dilatační celky, sesponkování pole cca 6x6m, prošezání betonu pro dilatace: v sále:10,9*4 19,8*1 v přesálí:3,15*2	m	69,70 43,60 19,80 6,30		
31	97 R01	Bourání železobetonu hl. šezu do 30cm odbourání stěny tepel. kanálu v. l. likvidace suti odřezání stěny tepel. kanálu v m. 105:19,8	m	19,80 19,80		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
32	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	270,87		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
33	711132311R00	Prov. izolace popovou fólií svisle, v. l. uchyc. prvk. izolace stěny mezi sálem a sklepem, hl. 1,55m-podlaha: pro zšíření hydroizolace:(1,55-0,15)*10,9 položení folie do paty výkopu, š=30cm + na boky:0,30*(10,9+1,0+2,0) 3,0m do boků:(1,55-0,15)*(1,0+2,0)	m2	23,63 15,26 4,17 4,20		
34	711140016RAB	Izolace proti vodě vodorovná přestavěná, 1x 1x ALP, 1x modif. pás 40 special mineral doplňkové skladby P 07: přesálí m 101, 102, 107:59,474	m2	59,47 59,47		
35	711140016RAB	Izolace proti vodě vodorovná přestavěná, 1x 1x ALP, 1x modif. pás 40 special mineral hydroizolace v celé ploše sálu (v. l. 103,104): sál:19,77*10,90 + 1/2 hloubky "niky" do m. l. 107:2,55*0,25*4 + otvor dveří do haly od restaurace:3,16*0,50	m2	252,57 215,49 2,55 1,58		

Slepý rozpočet

Stavba :	E_201404 Stavební úpravy kulturního domu v Bedřichově	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 kompletní rekonstrukce podlahy	Soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		prošez 15% :219,623*0,15		32,94		
36	711150016RAC	Izolace proti vodě svislá pštavená, 1x 1x ALP, 1x modifik. pás 40 special mineral	m2	56,75		
		obvod sálu, výška 35cm:(19,77+10,90)*2*0,35		21,47		
		+ 1/2 hloubky pilířů:0,30*2*4*0,35		0,84		
		- "niky" do m. . 107:2,55*0,35*4		3,57		
		0				
		zšizení hydroizolace v 1.PP:1,55*10,9		16,90		
		zšizení hydroizolace - boční stěny/základ. pásy:1,55*(1,0+2,0)		4,65		
		+30cm na patě:(10,90+1,0+2,0)*0,30		4,17		
		prošez 10%:51,594*0,10		5,16		
37	711150016RAC	Izolace proti vodě svislá pštavená, 1x 1x ALP, 1x modifik. pás 40 special mineral	m2	6,93		
		doplňující skladby P 07, na výšku 15cm:				
		m 101, 102, 107:46,23*0,15		6,93		
38	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
Celkem za		711 Izolace proti vodě				
Díl:	713	Izolace tepelné				
39	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	59,47		
		doplňující skladby P 07:				
		m 101, 102, 107 odměřeno softw.:59,474		59,47		
40	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	217,07		
		izolace v celé ploše sálu (v . 103,104):				
		sál:19,77*10,90		215,49		
		+ otvor dveří do haly od restaurace:3,16*0,50		1,58		
41	713121118RU1	Tepelná izolace - pásek podél stěny v etní dodávky miner. izol. pásy 15x100x1000 mm	m	61,34		
		separace T.I. podél stěny sálu (v . 103,104) do skladby podlahy:				
		sál ze 4 stran:(19,77+10,90)*2		61,34		
42	713131131R00	Izolace tepelná stěny lepením	m2	19,18		
		odečet tl. podlahy tl. 17cm:				
		zateplení stěny v 1.PP:(1,55-0,17)*10,9		15,04		
		zateplení - na boční stěny:(1,55-0,17)*(1,0+2,0)		4,14		
43	713191100RT9	Položení separační fólie v etní dodávky fólie PE	m2	219,62		
		separace v celé ploše sálu (v . 103,104):				
		sál:19,77*10,90		215,49		
		+ 1/2 hloubky "niky" do m. . 107:2,55*0,25*4		2,55		
		+ otvor dveří do haly od restaurace:3,16*0,50		1,58		
44	713191100RT9	Položení separační fólie v etní dodávky fólie PE	m2	59,47		
		doplňující skladby P 07:				
		m 101, 102, 107:59,474		59,47		
45	28375317	Mirelon pás B izolující tl. 10 mm šířka 1000 mm	m	47,49		
		doplňující skladby P 07:				
		m 101, 102, 107:45,23		45,23		
		prošez 5%:45,23*0,05		2,26		
46	28375462R	Deska polystyrenová XPS tl. 60mm	m2	21,10		
		zateplení +hydroizolace v 1.PP:(1,55-0,17)*10,9		15,04		
		zateplení +hydroizolace - boční stěny:(1,55-0,17)*(1,0+2,0)		4,14		
		prošez 10%:19,182*0,10		1,92		
47	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	18,23		

Slepý rozpočet

Stavba :	E_201404 Stavební úpravy kulturního domu v Bedřichově	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 kompletní rekonstrukce podlahy	Soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		izolace v celé ploše sálu (v. l. 103,104), tl. 8cm: sál:19,77*10,90*0,08 + otvor dveří do haly od restaurace:3,16*0,50*0,08 prošez 5%:17,3658*0,05		17,24 0,13 0,87		
48	28375766.A	Deska polystyrén samozhřívací EPS 100 S přísálí, tl. 8cm: 1 vrstva:59,474*0,08 prošez 5%:4,7579*0,05	m3	5,00 4,76 0,24		
49	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%			
Celkem za		713 Izolace tepelné				
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
50	722171933R00	Výměna trubky, tvarovky plastové D 25 mm propojení na stáv potrubí:1+1	kus	2,00 2,00		
51	722200003RAB	Vodovod, potrubí polyetylenové D 25 x 2mm, ochrana potrubí skruží z průhledného PE náhrada potrubí ve zrušeném tepel kanálu:19,8 přes ze N do sklepa:0,5 pro napojení na stáv rozvod v m. 005:7,5+6,3+1,5	m	35,60 19,80 0,50 15,30		
52	722 R01	Provizorní připojení vodovodu do restaurace prostup, vyřízení, zpět demontáž	soub	1,00		
53	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%			
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
54	771101210R00	Penetrace podkladu pod lepidlo penetrace bet. podlahy v celé ploše sálu (m. l. 105 v. l. 103,104): sál:19,77*10,90 přísálí, m. 101, 107 (odměřeno softw):59,474-(3,90*3,15) + otvor dveří do haly od restaurace:3,16*0,50	m2	264,26 215,49 47,19 1,58		
55	775413021R00	Montáž podlahové lišty dřevěné vruty, výška do 6 cm obvod podlahy v celé ploše sálu (m. l. 105 v. l. 103,104): sál:(19,77+10,90)*2 - dveře do přísálí:-2,55*4 - dveře do m. 108:-1,30 - otvor dveří do haly od restaurace:-3,16+0,30*2 0 obvod podlahy v přísálí, m. 101, 107 (odměřeno softw):36,678 - dveře do přísálí:-2,55*4 - okna 4+1:-2,00*4-1,00 - dveře do m. 108:-0,80	m	63,96 61,34 -10,20 -1,30 -2,56 36,68 -10,20 -9,00 -0,80		
56	775511000R00	Položení vlysových podlah do lepidla položení parket v celé ploše sálu (m. l. 105 v. l. 103,104): sál:19,77*10,90 v přísálí, m. 101, 107 (odměřeno softw):59,474-(3,15*3,90) + otvor dveří do haly od restaurace:3,16*0,50	m2	264,26 215,49 47,19 1,58		
57	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených v. etn. lišt podlaha v celé ploše sálu (v. l. 103,104): sál:19,77*10,90 + 1/2 hloubky "niky" do m. l. 107:2,55*0,25*4 + otvor dveří do haly od restaurace:3,16*0,50	m2	219,62 215,49 2,55 1,58		
58	775592001R00	Broušení dřevěných podlah hrubé zr. 24	m2	264,26		
59	775592002R00	Broušení dřevěných podlah střední zr.36-40	m2	264,26		

Slepý rozpočet

Stavba :	E_201404 Stavební úpravy kulturního domu v Bedševě	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 kompletní rekonstrukce podlahy	Soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	775592004R00	Broušení dřevěných podlah jemné zr.100-120	m2	264,26		
61	775599130R00	Celoplošné tmelení spar tmelem	m2	264,26		
62	775981102R00	Montáž pšechodové, podlahové lišty na hmoždinky	m	11,50		
		mezi m. 105 a 107:				
		mezi pilíř: 2,55*4		10,20		
		do dveř: 1,30		1,30		
63	775 R01	Olejování dřevěné podlahy	m2	264,26		
64	775 R02	Tvrdý voskový olej 3032 polomat na dřevěné podlahy	bal	3,00		
65	776 R03	Stroje zařazení a přeprava na stavbu	kpl	1,00		
66	5537005124	Lišta pšechodová nerez lepicí l=270 cm vř. prořezu	kus	5,00		
67	61193361	Vlys podlahový tl. 21 dub dl.400 g. 50 mm klasik	m2	277,48		
		podlaha v celé ploše sálu (m.č. 105 vř. 103,104):				
		sál: 19,77*10,90		215,49		
		v pšsálí, m. 101, 107 (odmčeno softw): 59,474-(3,15*3,90)		47,19		
		+ otvor dveř do haly od restaurace: 3,16*0,50		1,58		
		prořez 5%: 264,262*0,05		13,21		
68	61413700	Lišta podlahová buk 43 x 7 mm, dl. 1 m	m	67,16		
		podlaha v celé ploše sálu (m.č. 105 vř. 103,104):				
		sál: (19,77+10,90)*2		61,34		
		- dveř do pšsálí: -2,55*4		-10,20		
		- dveř do m. 108: -1,30		-1,30		
		- otvor dveř do haly od restaurace: -3,16+0,30*2		-2,56		
		0				
		v pšsálí, m. 101, 107 (odmčeno softw): 36,678		36,68		
		- dveř do pšsálí: -2,55*4		-10,20		
		- okna 4+1: -2,00*4-1,00		-9,00		
		- dveř do m. 108: -0,80		-0,80		
		0				
		prořez 5%: 63,958*0,05		3,20		
69	998775201R00	Pšesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				
Díl:	D96	Pšesuny suti a vybouraných hmot				
70	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	50,04		
		sušcelkem: 55,53047		55,53		
		- odečet váhy parket: -5,491		-5,49		
71	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dšvo s asfaltem	t	5,49		
72	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	55,53		
73	979081121R00	Pššplatek k odvozu za každý další 1 km	t	499,80		
74	979082111R00	Vnitrostaveniřtní doprava suti do 10 m	t	55,53		
75	979082121R00	Pššplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	166,60		
76	979086112R00	Nakládání nebo pšekládání suti a vybouraných hmot	t	55,53		
77	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	55,53		
	Celkem za	D96 Pšesuny suti a vybouraných hmot				