

uzavřená podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“ a „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Slatiňany

Sídlo: T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany

IČ: 00270920

DIČ: 00270920

Zastoupen: MVDr. Ivan Jeník, starosta

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Chrudim

Číslo účtu: 2223-531/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Eva Esserová, investiční technik

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **PROFISTAV Litomyšl, a.s.**

Adresa: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl

zastoupený: Janem Hanzlem, členem představenstva

IČO: 277 42 741

Bankovní spojení: 2112129692/2700

Spisová značka: B 2747 u Krajského soudu v Hradci Králové

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Jiráň

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě vzájemných dohod sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo.

II. Předmět plnění – změna rozsahu

5.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna rozsahu předmětu díla o méněpráce a vícepráce v rámci realizace stavebních prací – **Slatiňany – Říště splašková kanalizace** – **5. Etapa**. v níže specifikovaném rozsahu:

a) vícepráce spočívají ve stavbě splaškové kanalizace a to SO 01 a to:

- realizace domovních přípojek 8ks – délka 43,2mb
- realizace vrchních živičných krytů od KŠ 34 do KŠ 41 v plné šíři vozovky
- příprava pro napojení 5ks uličních vpustí

b) méněpráce spočívající v tom, že nebude realizován živičný povrch na městské cestě

Ostatní odstavce článku V. (Předmět plnění) smlouvy o dílo ze dne 14. 3. 2016 se nemění.

III. Cena díla

7.1. Cena za celé provedené a předané dílo v rozsahu vymezeném touto smlouvou je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, poplatků, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, vytýčení podzemních sítí, poplatky a platby za vodu, elektřinu, zabezpečení BOZP a PO, odstraňování znečištění, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, zajištění a provádění zkoušek apod.) a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činí:

Celkem 2.089.338,- Kč bez DPH (slovy: dvamiliónyosmdesátdevěttisíctřistatřicet osm korun českých).

DPH (21%) 438.761,- Kč (slovy: čtyřistatřicet osmtisíc sedm set šedesát jedna korun českých).

Celkem 2.528.099,- Kč (slovy: dvamiliónypětsetdvacet osmtisícdevadesátdevět korun českých)

Celková cena dodatku č.1, ve které jsou odečteny méněpráce a připočteny vícepráce činí:

Celkem 330.117,- Kč bez DPH (slovy: třistatřicet tisíctosedmnáct korun českých).

DPH (21%) 69.325,- Kč (slovy: šedesátdevěttisíctřistadvacet pět korun českých).

Celkem 399.442,- Kč (slovy: třistadevadesátdevěttisícčtyřistačtyřicet dva korun českých)

Celková cena díla po provedených změnách blíže specifikovaných v čl. II tohoto dodatku činí:

Celkem 2.419.455,- Kč bez DPH (slovy: dvamiliónyčtyřistadevatenácttisícčtyřistapadesát pět korun českých).

DPH (21%) 508.086,- Kč (slovy: pětset osmtisíc osmdesát šest korun českých).

Celkem 2.927.541,- Kč (slovy: dvamiliónydevětsetdvacet sedmtisíc pět set čtyřicet jedna korun českých)

Ostatní odstavce článku VII. (Cena díla) smlouvy o dílo ze dne 14. 3. 2016 se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou z nich.
- 4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 4.4 Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno radou města Slatiňany na jejím zasedání uskutečněném dne 20.4.2016 č. usnesení 582/44/2016/RMS
- 4.5 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.6 Oceněný soupis méněprací a víceprací vymezených v čl. II tohoto dodatku, který mění rozsah prací uvedených v oceněném soupisu prací, který je přílohou smlouvy o dílo, se stává nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.
- 4.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet prací

Ve Slatiňanech, dne 26.4.2016

Za objednatele:



MVDr. Ivan Jeník
Starosta města



**MĚSTO
SLATIŇANY**

V Litomyšli, dne 25.4.2016

Za zhotovitele:


PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050
Bc. Jan Hanzl
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Slatiňany- Říště, splašková kanalizace - dodatek č. 1

KSO: 827 21

Místo: Slatiňany, Chrudim

CC-CZ:

Datum: 19.4.2016

Zadavatel:

Město Slatiňany

IČ:

DIČ:

Lichazeň:

PROFISTAV Litomyšl a.s.

IČ:

277 42 741

DIČ:

CZ27742741

Projektant:

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

330 117,33

DPH	základní měřeno	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	330 117,33	69 324,64
		15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

399 441,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Slatiňany- Říště, splašková kanalizace - dodatek č. 1

Místo: Slatiňany, Chrudim

Datum:

19.04.2016

Zadavatel: Město Slatiňany

Projektant:

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Lichazeň: PROFISTAV Litomyšl a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		330 117,33	399 441,97
	MP - městská cesta	-156 195,25	-188 996,26
	VP - domovní přípojky 8ks	146 974,47	177 839,10
	VP - živice v komunikaci SÚS - plná plocha	222 985,19	269 812,08
	VP - uliční vpusti 5ks	116 352,92	140 787,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slatiňany- Říště, splašková kanalizace - dodatek č.1

Objekt:

MP - městská cesta

Místo:

Slatiňany, Chrudim

Datum:

19.4.2016

Zadavatel:

Město Slatiňany

Projektant:

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

- 156 195,25

	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	1		Zemní práce				5 988,34
5	K	113151214		Odstranění živičného krytu frézováním pl nad 500 m2 tl 50 mm bez překážek v trase	m2	-121,000	70,81	-8 567,83
	PP			Odstranění živičného krytu frézováním pl nad 500 m2 tl 50 mm bez překážek v trase				
	VV			"viz. příloha č. D.2.1.3 Stavební situace, D.2.3 Vzorové uložení"				
	VV			121*1		121,000		
27	K	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,585	55,78	2 598,69
	PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
	VV			121*0,35*1,1		46,585		
28	M	583373690		šterkopisek frakce 0-63 třída B	t	93,170	128,34	11 957,477
	PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-63 tř. B				
	D	5		Komunikace				-157 433,87
35	K	565176211		Podklad z obalovaného kameniva OKH II tl 100 mm š do 3 m	m2	-133,100	389,45	-51 835,37
	PP			Podklad z obalovaného kameniva OKH II tl 100 mm š do 3 m				
	VV			"viz. příloha č. D.2.1.3 Stavební situace, D.2.3 Vzorové uložení"				
	VV			121*1,1		133,100		
36	K	567132115		Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 200 mm	m2	-133,100	377,28	-50 215,51
	PP			Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 200 mm				
	VV			"viz. příloha č. D.2.1.3 Stavební situace, D.2.3 Vzorové uložení"				
	VV			121*1,1		133,100		
37	K	577144211		Asfaltový beton ABS (ACO 11) II tl 50 mm š do 3 m	m2	-254,100	217,96	-55 382,99
	PP			Asfaltový beton ABS (ACO 11) II tl 50 mm š do 3 m				
	VV			"viz. příloha č. D.2.1.3 Stavební situace, D.2.3 Vzorové uložení"				
	VV			121*2,1		254,100		
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-1 316,92
58	K	979082213		Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	-15,488	26,06	-403,59
	PP			Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km				
59	K	979082219		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	-154,880	5,90	-913,33
	PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km				
	VV			15,488*10		154,880		
	D	99		Přesun hmot				-3 432,80
60	K	979097122		vážení vozidla na skládce	kus	-2,000	88,51	-177,02
	PP			vážení vozidla na skládce				
63	K	979099141		Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí	t	-15,488	210,21	-3 255,78
	PP			Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slatiňany- Říště, splašková kanalizace - dodatek č.1

Objekt:

VP - domovní přípojky 8ks

Místo:

Slatiňany, Chrudim

Datum:

19.4.2016

Zadavatel:

Město Slatiňany

Projektant: Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

146 974,47

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	1	Zemní práce				59 788,17
3	K	11310722 2	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	47,520	16,19	769,44
	PP		Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm				
	VV		"viz. příloha č. D.2.1.3 Stavební situace, D.2.3 Vzorové uložení"				
	VV		43,2*1,1		47,520		
4	K	11310724 2	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	47,520	19,95	947,94
	PP		Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živičných tl 100 mm				
	VV		"viz. příloha č. D.2.1.3 Stavební situace, D.2.3 Vzorové uložení"				
	VV		43,2*1,1		47,520		
6	K	11510120 2	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	30,000	31,09	932,68
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min				
7	K	11510130 1	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000	30,85	92,54
	PP		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min				
11	K	12000110 1	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,600	164,85	1 088,03
	PP		Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				
	VV		"viz. příloha č. D.2.2 Podélné profily"				
	VV		6*1,1*1		6,600		
12	K	13220120 2	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	34,214	148,39	5 077,19
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3				
	VV		"viz. příloha č. B.3 Situace zpráva organizace výstavby, D.2.2 Podélné profily"				
	VV		43,2*1,1*1,8		85,536		
	VV	hlryh3	hlryh*0,4		34,214		
13	K	13220120 9	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	17,107	7,49	128,19
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				
14	K	13230120 2	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	42,768	148,39	6 346,49
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3				
	VV		"viz. příloha č. B.3 Situace zpráva organizace výstavby, D.2.2 Podélné profily"				
	VV		43,2*1,1*1,8		85,536		
	VV	hlryh4	hlryh*0,5		42,768		
15	K	13230120 9	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	21,384	7,49	160,24
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4				
16	K	13240120 1	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	8,554	831,84	7 115,20
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5				
	VV		"viz. příloha č. B.3 Situace zpráva organizace výstavby, D.2.2 Podélné profily"				

			43,2*1,1*1,8		85,536		
			hlíh*0,1		8,554		
17	K	151931102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé	m2	155,820	2,77	430,99
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé				
VV			viz. příloha č. D.2.2 Podélné profily, D.2.3 Vzorové uložení				
VV			43,2*2,1*2		155,820		
18	K	151931112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé	m2	155,820	1,11	172,40
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé				
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	69,284	4,50	311,50
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m				
20	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	7,698	13,30	102,39
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m				
21	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,554	11,99	102,55
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m				
22	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	76,982	50,59	3 894,92
PP			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4				
P			Poznámka k položce: planovaná doprava na skládku vzdálenou 11km				
23	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	769,824	2,43	1 873,78
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m				
24	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	8,554	50,59	432,77
PP			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7				
P			Poznámka k položce: planovaná doprava na skládku vzdálenou 11km				
25	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	85,536	2,43	208,20
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m				
26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	85,536	10,62	908,50
PP			Uložení sypaniny na skládky				
27	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	59,400	55,78	3 313,56
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
28	M	583373690	šterkopisek frakce 0-63 třída B	t	118,800	128,34	15 246,84
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-63 tř. B				
29	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	20,621	194,83	4 017,50
PP			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu				
VV			viz. příloha č. D.2.1.3 Stavební situace, D.2.3 Vzorové uložení				
VV			43,2*1,1*0,45-(PI*0,075*0,075*43,2)		20,621		
30	M	583373100	šterkopisek frakce 0-4 třída B	t	41,242	148,26	6 114,35
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-4 tř. B				
VV			20,621*2		41,242		
D			4				2 180,64
31	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	4,081	534,34	2 180,64
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného				
VV			viz. příloha č. D.2.1.3 Stavební situace, D.2.3 Vzorové uložení				
VV			43,2*1,1*0,1		4,081		

D	5	Komunikace					20 764,40
35	K	56517621 1	Podklad z obalovaného kameniva OKH II tl 100 mm š do 3 m	m2	27,082	389,45	10 547,00
PP			Podklad z obalovaného kameniva OKH II tl 100 mm š do 3 m				
VV			"viz. příloha č. D.2.1.3 Stavební situace, D.2.3 Vzorové uložení"				
VQ			24,62*1,1		27,082		
36	K	56713211 5	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 200 mm	m2	27,082	377,28	10 217,40
PP			Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 200 mm				
VV			"viz. příloha č. D.2.1.3 Stavební situace, D.2.3 Vzorové uložení"				
VV			24,62*1,1		27,082		
D	8	Trubní vedení					4 543,34
45	K	87737512 1	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC do DN 300	kus	2,000	220,44	440,88
PP			Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC do DN 300				
46	M	286618477	průchodka s kulovým kloubem DN 150	kus	2,000	2 051,23	4 102,47
PP			průchodka s kulovým kloubem DN 150				
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					15 265,67
57	K	91973511 2	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	49,200	64,72	3 184,39
PP			Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm				
VV			"viz. příloha č. D.2.1.3 Stavební situace, D.2.3 Vzorové uložení"				
VQ			24,6*2		49,200		
58	K	97908221 3	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	142,085	26,06	3 702,49
PP			Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km				
59	K	97908221 9	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	1 420,850	5,90	8 378,78
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km				
VV			142,085*10		1 420,850		
D	99	Přesun hmot					44 432,24
62	K	97909711 5	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	171,072	44,26	7 570,85
PP			Poplatek za skládku - ostatní zemina				
60	K	97909712 2	vážení vozidla na skládce	kus	24,000	88,51	2 124,26
PP			vážení vozidla na skládce				
63	K	97909914 1	Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí	t	142,085	210,21	29 868,04
PP			Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí				
61	K	99822511 1	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	165,042	29,50	4 869,10
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slatiňany- Říště, splašková kanalizace - dodatek č.1

Objekt:

VP - živice v komunikaci SÚS - plná plocha

Místo:

Slatiňany, Chrudim

Datum:

19.4.2016

Zadavatel:

Město Slatiňany

Projektant:

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

222 985,19

	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		1	Zemní práce				48 216,35
5	K	113151214		Odstranění živičného krytu frézováním pl nad 500 m2 tl 50 mm bez překážek v trase	m2	680,940	70,81	48 216,35
	PP			Odstranění živičného krytu frézováním pl nad 500 m2 tl 50 mm bez překážek v trase				
	VV			"viz. příloha č. D.2.1.3 Stavební situace, D.2.3 Vzorové uložení"				
	VV			174,6*(6-2,1)		680,940		
	D		5	Komunikace				148 415,94
37	K	577144211		Asfaltový beton ABS (ACO 11) II tl 50 mm š do 3 m	m2	680,940	217,96	148 415,94
	PP			Asfaltový beton ABS (ACO 11) II tl 50 mm š do 3 m				
	VV			"viz. příloha č. D.2.1.3 Stavební situace, D.2.3 Vzorové uložení"				
	VV			174,6*(6-2,1)		680,940		
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				7 411,12
58	K	979082213		Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	87,160	26,06	2 271,25
	PP			Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km				
59	K	979082219		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	871,603	5,90	5 139,86
	PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km				
	VV			87,16*10		871,603		
	D		99	Přesun hmot				18 941,79
60	K	979097122		vážení vozidla na skládce	kus	7,000	88,51	619,57
	PP			vážení vozidla na skládce				
63	K	979099141		Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí	t	87,160	210,21	18 322,21
	PP			Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slatiňany- Říště, splašková kanalizace - dodatek č.1

Objekt:

VP - uliční vpusti 5ks

Místo:

Slatiňany, Chrudim

Datum:

19.4.2016

Zadavatel:

Město Slatiňany

Projektant:

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

116 352,92

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	1	Zemní práce				31 084,75
3	K	11310722	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	24,948	16,19	403,96
	PP		Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm				
	VV		"viz. příloha č. D.2.1.3 Stavební situace, D.2.3 Vzorové uložení"				
	VV		22,68*1,1		24,948		
4	K	11310724	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	24,948	19,95	497,67
	PP		Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živičných tl 100 mm				
	VV		"viz. příloha č. D.2.1.3 Stavební situace, D.2.3 Vzorové uložení"				
	VV		22,68*1,1		24,948		
6	K	11510120	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	20,000	31,09	621,79
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min				
7	K	11510130	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	30,85	61,69
	PP		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min				
12	K	13220120	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	17,963	148,39	2 665,52
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3				
	VV		"viz. příloha č. B.3 Situace zpráva organizace výstavby, D.2.2 Podélné profily"				
	VV		22,68*1,1*1,8		44,906		
	VV	hlryh3	hlryh*0,4		17,963		
13	K	13220120	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	8,981	7,49	67,30
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				
14	K	13230120	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	22,453	148,39	3 331,90
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3				
	VV		"viz. příloha č. B.3 Situace zpráva organizace výstavby, D.2.2 Podélné profily"				
	VV		22,68*1,1*1,8		44,906		
	VV	hlryh4	hlryh*0,5		22,453		
15	K	13230120	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	11,227	7,49	84,12
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4				
16	K	13240120	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	4,491	831,84	3 735,48
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5				
	VV		"viz. příloha č. B.3 Situace zpráva organizace výstavby, D.2.2 Podélné profily"				
	VV		22,68*1,1*1,8		44,906		
	VV		hlryh*0,1		4,491		
17	K	15193110	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé	m2	95,256	2,77	263,47
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé				

VV "viz. příloha č. D.2.2 Podélné profily, D.2.3 Vzorové uložení"

VV 22,68*2,1*2 95,256

18	K	151931112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé	m2	95,256	1,11	105,39
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé

19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	36,374	4,50	163,54
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

PP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

20	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	4,042	13,30	53,75
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

PP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m

21	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,491	11,99	53,84
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

PP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m

22	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	40,416	50,59	2 044,83
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4

P Poznámka k položce:
plánovaná doprava na skládku vzdálenou 11km

23	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	404,158	2,43	983,74
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

24	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	4,491	50,59	227,20
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7

P Poznámka k položce:
plánovaná doprava na skládku vzdálenou 11km

25	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	44,906	2,43	109,30
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m

26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	44,906	10,62	476,96
----	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------

PP Uložení sypaniny na skládky

27	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	29,937	55,78	1 670,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

28	M	583373690	Štěrkopisek frakce 0-63 třída B	t	59,874	128,34	7 684,25
----	---	-----------	---------------------------------	---	--------	--------	----------

PP kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-63 tř. B

29	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	11,762	194,83	2 291,51
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

VV "viz. příloha č. D.2.1.3 Stavební situace, D.2.3 Vzorové uložení"

VV 22,68*1,1*0,5-(P1*0,1*0,1*22,68) 11,762

30	M	583373100	Štěrkopisek frakce 0-4 třída B	t	23,524	148,26	3 487,51
----	---	-----------	--------------------------------	---	--------	--------	----------

PP kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-4 tř. B

VV 11,762*2 23,524

D 4 Vodorovné konstrukce 1 333,07

31	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,495	534,34	1 333,07
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV "viz. příloha č. D.2.1.3 Stavební situace, D.2.3 Vzorové uložení"

VV 22,68*1,1*0,1 2,495

D 5 Komunikace 19 128,22

35	K	565176211	Podklad z obalovaného kameniva OKH II tl 100 mm š do 3 m	m2	24,948	389,45	9 715,92
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Podklad z obalovaného kameniva OKH II tl 100 mm š do 3 m

VV "viz. příloha č. D.2.1.3 Stavební situace, D.2.3 Vzorové uložení"

VV 22,68*1,1 24,948

36	K	567132115	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 200 mm	m2	24,948	377,28	9 412,30
			Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 200 mm				
			"viz. příloha č. D.2.1.3 Stavební situace, D.2.3 Vzorové uložení"				
			22,68*1,1	24,948			
D 8			Trubní vedení	32 114,36			
38	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	43,200	31,17	1 346,48
			Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150				
39	M	286152040	trubka kanalizační ULTRA RIB UR-2 DIN 200 mm/ 5 m	kus	5,000	2 484,20	12 421,00
			trubky z polypropylénu a kombinované systém Wavin kanalizační potrubí ULTRA-RIB 2 PP SN10 dle normy DIN 16961 DIN 16961 , SN 10 UREM 150 mm/ 5 m				
42	K	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	5,000	112,00	559,99
			Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200				
43	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	kus	5,000	91,54	457,70
			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x45°				
45	K	877375121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC do DN 300	kus	5,000	220,44	1 102,19
			Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC do DN 300				
46	M	286618477	průchodka s kulovým kloubem DN 200	kus	5,000	3 245,40	16 227,00
			průchodka s kulovým kloubem DN 200				
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 278,55			
57	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	45,360	64,72	2 935,85
			Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm				
			"viz. příloha č. D.2.1.3 Stavební situace, D.2.3 Vzorové uložení"				
			22,68*2	45,360			
58	K	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	74,595	26,06	1 943,81
			Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km				
59	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	745,950	5,90	4 398,88
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km				
			74,595*10	745,950			
D 99			Přesun hmot	23 413,98			
62	K	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	89,813	44,26	3 974,69
			Poplatek za skládku - ostatní zemina				
60	K	979097122	vážení vozidla na skládce	kus	13,000	88,51	1 150,64
			vážení vozidla na skládce				
63	K	979099141	Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí	t	74,595	210,21	15 680,72
			Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí				
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	88,398	29,50	2 607,92
			Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným				