Kanalizace - výkaz výměr

		Jednotková cena (bez DPH)	Celková cena (bez DPH)
Potrubí kanalizační DN 110 vč. tvarovek	50 m	158,00 Kč	7 900,00 Kč
Potrubí kanalizační DN 75 vč. tvarovek	15 m	132,00 Kč	1 980,00 Kč
Potrubí kanalizační DN 50 vč. tvarovek	15 m	98,00 Kč	1 470,00 Kč
Souprava větrací hlavice	1 ks	1 490,00 Kč	1 490,00 Kč
Čistící kus 110	1 ks	411,00 Kč	411,00 Kč
pračkový zapachový uzávěr	1 ks	374,00 Kč	374,00 Kč
lapač střešních splavenin	3 ks	550,00 Kč	1 650,00 Kč
Revizní šachta plastová pr.600 mm	1 ks	6 870,00 Kč	6 870,00 Kč
Zkouška těsnosti	1 ks	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Montáž	1 ks	9 800,00 Kč	9 800,00 Kč
			34 445,00 Kč

Zařizovací předměty - výkaz výměr

		Jednotková cena (bez DPH)	Celková cena (bez DPH)
WC	1 ks	3 250,00 Kč	3 250,00 Kč
Sprcha (vč. zápachového uzávěru)	1 ks	11 200,00 Kč	11 200,00 Kč
Umyvadlo (vč. zápachového uzávěru)	1 ks	1 410,00 Kč	1 410,00 Kč
Dřez (vč. zápachového uzávěru)	2 ks	4 600,00 Kč	9 200,00 Kč
Baterie nástěnná	2 ks	1 450,00 Kč	2 900,00 Kč
Baterie stojánková	1 ks	1 420,00 Kč	1 420,00 Kč
Baterie sprchová	1 ks	2 900,00 Kč	2 900,00 Kč
			32 280,00 Kč

Vodovod - výkaz výměr

		Jednotková cena (bez DPH)	Celková cena (bez DPH)
Potrubí 25x3,5 včetně tvarovek	25 m	198,00 Kč	4 950,00 Kč
Potrubí 20x2,8 včetně tvarovek	15 m	184,00 Kč	2 760,00 Kč
kohout kulový DN 25	2 ks	324,00 Kč	648,00 Kč
kohout rohový DN 15	7 ks	298,00 Kč	2 086,00 Kč
pračkový ventil ventil DN 15	1 ks	177,00 Kč	177,00 Kč
Izolace potrubí 20-25	40 m	19,00 Kč	760,00 Kč
tlaková zkouška včetně proplachu a dezinfekce	40 m	25,00 Kč	1 000,00 Kč
Montáž	1 ks	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
			18 881,00 Kč

Vytápění - výkaz výměr

		Jednotková cena (bez DPH)	Celková cena (bez DPH)
trubkové těleso 1220/500	1 ks	1 260 Kč	1 260 Kč
elektrické topné těleso do tělesa 300 W	1 ks	775 Kč	775 Kč
radiátor 21/600/1000	4 ks	2 250 Kč	9 000 Kč
radiátor 21/600/600	1 ks	1 868 Kč	1 868 Kč
temostatický ventil	5 ks	48 Kč	240 Kč
termostatický ventil pro trubkové těleso	1 ks	65 Kč	65 Kč
Trubka Cu 22x1,0	10 m	311 Kč	3 110 Kč
Trubka Cu 18x1,0	10 m	288 Kč	2 880 Kč
Trubka Cu 15x1,0	40 m	256 Kč	10 240 Kč
Uzavírací ventil	2 ks	374 Kč	748 Kč
Tlaková zkouška	1 ks	2 500 Kč	2 500 Kč
Montáž	1 ks	5 600 Kč	5 600 Kč
			38 286,00 Kč

výkaz výměr ELEKTROINSTALACE

REKAPITULACE

	dodávka	montáž
1.Nosný materiál - rozvody NN	20 690	20 690
2.Dodávky – rozvody NN	14 766	6 712
3.Nosný materiál – soustava ochrany před úderem blesku	13 264	7 610
4.Zemní práce,vnější rozvody stavební přípravy	2 496	10 380
Celkem bez daně	**96 608**	

Součástí výkazu nejsou osvětlovací tělesa, rozvod internetu
, akumulační zásobník a zařizovací přístroje kuchyně a technické místnosti.

Stavební úpravy Hasičské zbrojnice

Město Slatiňany

výkaz výměr ELEKTROINSTALACE

1.Nosný materiál NN

název	ks,m,hod	a´	celkem
1.Kabel CYKY 3Cx1,5	80	18,9	1512
2.Kabel CYKY 3Ax1,5	30	23,6	708
3.Kabel CYKY 3Cx2,5	140	21,8	3052
4.Kabel CYKY 5Cx2,5	80	37,1	2968
7.Vodič CY6ZŽ	5	14,2	71
7.Vodič CYA16	5	47,6	238
8.Zás.5518-A2359	26	124,6	3239,6
8.Zás 5518-2929 B IP44	0	185	0
9.Spínač 3558-A1340,řaz.1	4	112,9	451,6
10.Spínač 3558-A5340,řaz.5	2	126,4	252,8
11.Spínač 3558-A6340,řaz.6	4	147,6	590,4
12.Spínač 3558-A7340,řaz.7	3	142,8	428,4
13.Rámeček 3901A-B10	11	56	616
14.Kryt sp.3558-A651B	8	75	600
15.Kryt sp.3558-A652B	3	75	225
17.Krabice KU68	39	89,2	3478,8
22.Krabice KR68	2	94,2	188,4
23.kabel SYKFY 2x2x0,5	40	5,2	208
25.Spotř.materiál 5%			1862
Celkem			**20690**

1.Montáž 20690

Uvedené ceny jsou bez DPH.

výkaz výměr ELEKTROINSTALACE

2.Dodávky NN

Rozvodnice Rd

název	ks,m,hod	a´	celkem
2.Rozvaděč vedlejší	1	5500	5500
3.Vypínač APN 25/3	1	752	752
5.Jistič LPN B10/1	3	78	234
6.Jistič LPN B16/1	7	167	1169
7.Jistič LPN B16/3	4	361	1444
9.Chránič OFI-25-4-030AC	1	3491	3491
10.Propoj.lišta S3L/10mm2	2	417	834
11.Spotř.materiál			1342,4
13. Dodávka domovního videotelefonu			
Celkem			**14766,4**

Montáž 6712

Uvedené ceny jsou bez DPH.

hromosvod

1.Nosný materiál soustava ochrany před úderem blesku

název	ks,m,hod	a´	celkem	
1.Vodič AlMgSi 8mm	45	18	810	
2.Vodič FeZn 8mm	12	21	252	
3.Vodič FeZn 10	4	26	104	
4.Pásek FeZn 30x4	35	31,6	1106	
5.Podpěra PV	30	78	2340	
6.Svorka SS /spojovací/	10	15	150	
7.Svorka SK /křížová/	6	18	108	
8.Svorka SU /univerzální/	10	16	160	
9.Chodník.šachta 549001	2	1591	3182	DEHN
10.Jímač JT2000, vč.držáků	1	3860	3860	
11.Podpěra PV 17	10	56	560	
12.Spotř.materál 5%	5%	12632	631,6	
Celkem			**13263,6**	

2.Montáž

název	ks,m,hod		celkem
1.Montáž jímací soustavy vč.svor	45	55	2475
2.Mont.jímače v=200cm	1	480	480
3.Mont.svodu, úchyty	10	65	650
4.Mont.chodníkové šachty	2	650	1300
5.Mont.zemniče 30x4,vč.svorek	35	55	1925
6.Montáž svodů	12	65	780
Celkem			**7610**

výkaz výměr ELEKTROINSTALACE

4.zemní práce, vnější rozvody a stavební příprava

Stavební příprava

	název	ks,m,hod	a´	celkem
1	Průraz zdivem 50cm	1	680	680
3	Průraz zdivem 15cm	5	354	1770
4	Sekání rýh ve zdivu šíře 30mm	60	59	3540
5	Sekání rýh ve zdivu šíře 70mm	20	74	1480
6	Sekání rýh ve stropu šíře 30mm	20	63	1260
7	Těsnění otvorů proti vodě	3	550	1650
				10380

přívod

1	Kabel CYKY 5x6	8	145	1160
2	Kabel CYKY 3Cx1,5	8	41	328
3	Kabel CYKY 5Cx2,5	8	54	432
4	Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8	8	72	576
				2496