

všem zájemcům o veřejnou zakázku

určeno k uveřejnění na profilu zadavatele:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-slatinany_3584/

Věc: Dodatečné informace (#4) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Trpišov – splašková kanalizace“

Z pověření zadavatele – Města Slatiňany, IČ 00270920 – oznamuji všem dodavatelům dodatečné informace (**v pořadí čtvrté**) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Trpišov – splašková kanalizace“, zadávané v zadávacím řízení podle zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, platné, znění (dále jen „Zákon“)

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zpracoval zadavatel na základě obdržených žádostí. Dodatečné informace sestávají z:

Dotaz (celkově #55):

Čerpadla:

Prosím tímto o informaci, zda mají čerpadla v ČS1-5 mít řezací zařízení.

Odpověď zadavatele: Ano čerpací stanice (čerpadla) musí obsahovat mělnicí zařízení.

Dotaz (celkově #56):

Dodatečné informace č.2 – dotaz (#35) – monolitické šachty:

- Na základě dotazu byly do výkazu výměr doplněny 4ks monolitických šachet:

894411117	Zřízení šachet monolitických	kus	4,000
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30		
592241816	<i>monolitické betonové šachty</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>

Poznámka k položce:

materiál potřebný na monolitické betonové šachty

Chyba! Chybné propojení.Dovolujeme si upozornit, že plný text u položky pro zřízení nekorresponduje s textem položky.

Žádáme zadavatele o informaci, co přesně ocenit v položce na dodávku materiálu, který je potřebný pro monolitickou šachtu nebo o poskytnutí výkresu, ze kterého by toto bylo možné vyčíst.

Odpověď zadavatele: Monolitické šachty projektová dokumentace neobsahuje; chybná zmínka o nich byla v technické zprávě vymazána a takto opravená technická zpráva je přílohou těchto dodatečných informací. Informace o šachtách odpovídajících soupisu prací s výkazem výměr jsou v kapitolách 1.1.d) a 1.4.a) technické zprávy. Pouze jedna šachta má monolitické dno – viz příloha č. D.2.4.1 Typová revizní šachta (výkres prefabrikovaných šachet a jedné s monolitickým dnem).

Dotaz (celkově #57):

Zemní práce – zásyp:

- Zadavatel po doplnění výpočtu množství k položce změnil množství oproti původnímu výkazu výměr, ale zapomněl ve výpočtu připočítat zásyp startovacích jam protlaků a částečný zásyp nebo správněji obsyp objektů pro jámy čerpacích stanic.

174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6 522,900
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		
	"viz příloha č. D.2.3 Vzorové uložení"		
	hlryh3+hlryh4+hlryh5+hlryh6		8 656,714

- Dodávka šterkopísku pro zásyp stále nemá výpočet množství. Z položek jasně nevyplývá množství zásypu zeminou a množství zásypu šterkopískem. Odpověď zadavatele na dotaz (#1) tvrdí, že výpočet se provádí v Excelu. Tento výpočet nám poskytnut nebyl.

Odpověď zadavatele: Chybějící výpočty byly do soupisu prací s výkazem výměr doplněny.

Dotaz (celkově #58):

Kanalizační přípojky:

- Žádáme o sjednocení projektové dokumentace, zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a výkazu výměr ohledně kanalizačních přípojek tak, aby vše spolu korespondovalo a odpovídalo vyhlášce 230/2012. Dle technické zprávy a zadávací dokumentace mají součástí veřejné zakázky být veřejné části přípojek. Dle tabulky přípojek a odpovědí na dotazy materiál hradí majitel připojovaného objektu, zemní práce zadavatel veřejné zakázky.
- Předpokládáme, že zadavatel opraví projekt a zadávací dokumentaci ve smyslu odpovědí na dotazy a proto se dále ptáme:
 - Zemními pracemi na přípojkách se rozumí bourání povrchu pozemku, hloubení, pažení, lože pod potrubí, obsyp potrubí, zásyp a zpětná úprava povrchu pozemku?
 - Jak zadavatel zajistí, aby v rámci stavby všichni majitelé uložili včas do výkopu potrubí a šachtu přípojky, aby mohl být proveden obsyp a zásyp?

Odpověď zadavatele: Součástí stavby JSOU i veřejné části kanalizačních přípojek, jak je uvedeno v oznámení o zahájení zadávacího řízení /Oznámení o zakázce, bod II.1.5)/ a v textové části zadávací dokumentace /v bodě 2.2. odst. prvním/.

Vzhledem k dosud obdržným dotazům stran specifikace kanalizačních přípojek zadavatel z důvodu jednoznačného vymezení způsobu provedení domovních přípojek doplnil do soupisu prací s výkazem výměr i trubní materiál (včetně domovní revizní šachty). V soupisu prací s výkazem výměr byl chybějící materiál kanalizačních přípojek doplněn v položkách č. 322, 329, 330, 327, 328, 320, 321. Uchazeč je povinen ocenit celou (takto upravenou a doplněnou) část kanalizačních přípojek.

Vzhledem ke shora uvedenému zadavatel ruší poskytnuté odpovědi na následující dotazy:

- **odpověď na dotaz #2 v rámci dodatečných informací č.1,**
- **odpovědi na dotazy #14 a #34 v rámci dodatečných informací č.2, a**
- **odpověď na dotaz #43 v rámci dodatečných informací č.3,**

a tyto všechny nahrazuje odpovědi na tento dotaz #58.

Za nejasnosti způsobené shora uvedenými předchozími odpověďmi se zadavatel omlouvá!

Dotaz (celkově #59):

V této položce je špatná výměra.

33	141721115	Řízené horizontální vrtání hloubky do 6 m délky do 160 m vnějšího průměru přes 125 mm do 160 mm	m	39,900
34	142159100	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.0 D159 tl 4,5 mm	m	35,400

Správná výměra má být u pol. č. 34 39,9 m.

Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele: V soupisu prací s výkazem výměr byly výměry položek č. 33 a 34 sjednoceny.

Dotaz (#60):

V této položce je špatná výměra.

313	141721119	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 600 mm v hornině tř 1 až 4	m	35,400
312	142159176	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 530x8,0mm	m	4,500

Správná výměra má být u pol. č. 312 35,4 m.

Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele: V soupisu prací s výkazem výměr byly výměry položek č. 313 a 312 sjednoceny.

Dotaz (#61):

K této položce žádáme doplnit výkresy těchto monolitických šachet a podrobnější výkaz měrných jednotek (beton, výztuž, pažení, apod.).

Pol. č. 306 a 307 Zřízení a dodávka monolitických šachet.

Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr a doplnění projektové dokumentace.

Odpověď zadavatele: Monolitické šachty projektová dokumentace neobsahuje; chybná zmínka o nich byla v technické zprávě vymazána a takto opravená technická zpráva je přílohou těchto dodatečných informací. Informace o šachtách odpovídajících soupisu prací s výkazem výměr jsou v kapitolách 1.1.d) a 1.4.a) technické zprávy. Pouze jedna šachta má monolitické dno – viz příloha č. D.2.4.1 Typová revizní šachta (výkres prefabrikovaných šachet a jedné s monolitickým dnem). Zadavatel si dále dovoluje odkázat na odpověď na dotaz #56 shora.

Dotaz (#62):

Dle zadávací dokumentace je požadováno doložení referenčních staveb (kanalizace s přípojkami). Kanalizační přípojky nejsou součástí výběrového řízení.

Nezohlední zadavatel tento požadavek a neupraví požadavek na reference, a to bez kanalizačních přípojek.

Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď zadavatele: Součástí stavby JSOU i veřejné části kanalizačních přípojek, jak je uvedeno v oznámení o zahájení zadávacího řízení /Oznámení o zakázce, bod II.1.5)/ a v textové části zadávací dokumentace /v bodě 2.2. odst. prvním/. V soupisu prací s výkazem výměr byl chybějící materiál kanalizačních přípojek doplněn v položkách č. 322, 329, 330, 327, 328, 320, 321. Zadavatel si v dalším dovoluje odkázat na odpověď na dotaz #58 shora.

Vzhledem ke shora uvedenému zadavatel neupraví stanovené požadavky na (technickou) kvalifikaci, neboť tyto odpovídají rozsahu předmětu plnění této veřejné zakázky.

Dotaz (#63):

Při kontrole poskytnutého slepého rozpočtu s výkazem výměr jsme zjistili nesoulad množství u položek č. 33 Řízení horizontální vrtní... a 34 trubka ocelová... Domníváme se, že by tyto výměry měli být shodné nebo naopak dodávka materiálu vyšší o ztrátě než je provedení prací. Dále tato úvaha platí pro podobné položky č. 313 a 312.

Je množství uvedeno správně? Pokud je množství uvedeno správně, žádáme Vás o vysvětlení.

Odpověď zadavatele: V soupisu prací s výkazem výměr byly výměry položek č. 33 a 34 sjednoceny. Zadavatel si dále dovoluje odkázat na odpověď na dotaz #59 shora.

Dotaz (#64):

Při kontrole poskytnutého slepého rozpočtu s výkazem výměr se domníváme, že pro položku č. 267 Založení parkového trávníku... v celkové ploše 2081,06m² je nepřiměřené množství dodávaného travního semene pol. č. 62 osivo směs travní... v množství 416,212kg. Rozpočtový program, ve kterém je rozpočet zpracován, přitom uvádí koeficient množství 0,015kg/m². Při výměře 2081,06m² odpovídá dodávka travního semene množství necelých 32kg.

Pokud je množství uvedeno správně, žádáme Vás o vysvětlení.

Odpověď zadavatele: V soupisu prací s výkazem výměr bylo množství upraveno.

Ve smyslu shora uvedených odpovědí upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (= příloha č. 2 zadávací dokumentace) je přílohou těchto dodatečných informací. Uchazeč je povinen při stanovení nabídkové ceny a při zpracování nabídky použít výhradně tento upravený soupis prací s výkazem výměr (=TrpisVDZKanalO - Trpišov-splašková kanalizace, DVZ,DPS [zadání]_UPRAVENY#3.xls).

Dodatečnými informacemi zpřesněné/doplněné zadávací podmínky jsou a nutné pro zpracování nabídky. Dokumenty, které tvoří zadávací podmínky a které nejsou těmito dodatečnými informacemi dotčeny, zůstávají v dosud platném znění. Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi.

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, zadavatel v Zákonem stanovené lhůtě uveřejnil stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-slatinany_3584/trpisov-splaskova-kanalizace_11789/

Zadavatel proto nabádá dodavatele, aby profil zadavatele průběžně sledoval.

Zadavatel vzhledem k poskytnutí dodatečných informací, v rámci nichž došlo k úpravě zadávacích podmínek, opětovně prodloužil lhůtu pro podání nabídek, a to do 22.1.2016. Opravné Oznámení o zakázce, obsahující prodlouženou lhůtu pro podání nabídek (a další s ní související termíny), bylo odesláno k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel se ve smyslu § 151 Zákona nechal při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením na shora uvedenou zakázku zastoupit společností Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., IČ: 27504514.

V Jaroměři, dne 15.1.2016

Ing. Jan Hurdálek p.p.
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37
551 01 Jaroměř
IČ 275 04 514 (12)

Přílohy:

- D_1_Technická_zpráva (ve formátu *.pdf)
(k odpovědím na dotazy #56 a #61)
- Výkres D_2_4_1_Typova revizni sachta (ve formátu *.pdf)
(k odpovědím na dotazy #56 a #61)
- upravená příloha č. 2 zadávací dokumentace: TrpisVDZKanalO - Trpišov-splašková kanalizace, DVZ,DPS [zadání]_UPRAVENY#3.xls