


LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	POZNÁMKA
0.01	CHODBA	18,860	
0.02	ŠATNA	17,580	
0.03	PRACOVNA + JÍDELNA	47,620	
0.04	UMÝVÁRNA	11,545	
0.05	WC	6,700	
0.06	CHODBA	7,678	
0.07	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,698	
0.08	PŘÍPRAVNA	12,420	
0.09	LEHARNA+HERNA	59,220	
0.10	SKLAD LEHÁTEK	7,900	
0.11	SKLAD HRÁČEK	7,900	
0.12	ATRIUM	16,490	
0.13	ŠATNA ZÁMEŠTAVNÍ	4,900	
0.14	WC	1,808	
0.15	SKLAD	6,178	
0.16	TERASA	96,250	



LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

- SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ KOMPAKTNÍ PŘISAZENÉ NEBO VESTAVNÉ, STROPNÍ, KRYTÍ MIN. IP20
- SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ KOMPAKTNÍ PŘISAZENÉ, NÁSTĚNNÉ, KRYTÍ MIN. IP20, VENKU 44
- SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ ZAVĚŠENÉ NEBO PŘISAZENÉ, ...W, KRYTÍ MIN. IP20
- SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, KRYTÍ MIN. IP44
- SVÍTIDLO NOUZOVÉ AKUMULÁTOROVÉ
- SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ S ČAS. SPÍNÁČEM
- DVOJZÁSUVKA 230V/10-16A
- TLAČÍTKO PRO VENTILÁTOR
- EL. ROZVODNICE

LEGENDA:

- Rozvody uložit pod omítku, do dutin stěn a do stropu
- Ovládání ventilátorů tlačítky s čas. spínačem
- Výšky umístění zásuvek u prac. stolu přípravy cca 1200 mm,
- ostatní cca 300 mm
- Rozvod ant. signálu i pevné linky tlř. napojit na stáv. rozvody
- Tyto rozvody vést v samostatných trubkách
- Trasy jednotlivých vodičů, některé zásuvky a vypínače nejsou pro větší přehlednost v tomto stupni PD zakresleny, budou součástí prováděcí dokumentace
- Vypínače budou osazeny u vchodů do příslušných místností, zás. upřesněny dle potřeby

Autor projektu: Ing. arch. H. Šemberová		ELPROJEKT MÁČA	
Vypracoval: Máča Stanislav		Brněnská 358	
Investor: Městský úřad Újezd u Brna, Komenského 107		Sokolnice	
Název akce: MŠ – PŘÍSTAVBA TŘÍDY		Místo: Újezd u Brna	
Část elektro		Parc. č. 755/4	
Půdorys 1.NP		Zak.č.: 38E12	
Světelné a zásuvkové rozvody		Datum: 06/2012	
		Stupeň: DSP	
		List č.: 1/1	
		Měř: 1:100	
		č.výkr.: E01	

+42054424784, +420790367359, +420776642991

maca.stanislav@volny.cz

VNĚJÍ VLIVY DLE ČSN 332000-1ed.2:AB5, AB8

KOUPELNA, SPRCHA: DLE ČSN 332000-7-70ed.2

EL. NAPÁJENÍ: 3NPE, ~, 50Hz,400/230V,TN-C-S  
OSOBNA PŘED ÚRAŽEM EL. PROUDEM DLE  
ČI. 411, 412,413 ČSN 332000-4-41ed.2:  
samočinným odpoj. od zdroje  
chránič FI, pospojováním